

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

Д.БАТБАЯР

2023 оны... дугаар сарын...

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
Техникийн тодорхойлолт

№	Гүйцэтгэх ажил	Нэгж	Тоо хэмжээ
Шинээр угсрах гадна зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил			
1	1 толгойтой гэрэлтүүлгийн шон зоох /7м өндөртэй/	Ширхэг	34
2	Гэрэлтүүлгийн төмөр бетон суурь	Ширхэг	34
3	Гэрэлтүүлгийн цахилгаан холболтын утас /СИП25/	Метр	2000
4	Татагч, баригч	Ширхэг	36
5	Цахилгааны шонтой холбогдох кабель	метр	200
6	Удирдлагын хайрцаг /цагийн реле, 220 тоолуур, Пускатал автомат, анхааруулга туузтай, цоожтой/	ком	1
7	Зажемь /Тог өгөгч/	ширхэг	70
8	Гэрэлтүүлгийн гэрэл ойлгогч шон тус бүр дээр 3 өнгө	Ширхэг	34
Гадна зам талбайн хуучин гэрэлтүүлэг засварлах ажил			
1	Лед гэрэлтэй толгой шинээр угсрах / Эрчим хүчний хэмнэлттэй сүүлийн үеийн өвөл зуны +-45 хэмд ажиллах горимтой /	Ширхэг	30
2	Шинээр кабель татах	Метр	300
3	Бүх гэрэлтүүлгийн шонгийн хуучин будгийг цэвэрлэн сайн чанарын төмрийн будгаар будаж газрын түвшнээс дээш 1.5 м-т гэрэл ойлгогчтой 3 өнгийн туузаар ороох	Ширхэг	120
4	Одоо байгаа хугарч гэмтсэн гэрэлтүүлгийн шонг буулгаж турбо залган гагнан зөөж байрлуулах	ширхэг	10
Захиалагчаас нийлүүлэх материал			
1	Шинэ Эрчим хүчний хэмнэлттэй сүүлийн үеийн өвөл зуны +-45 хэмд ажиллах горимтой 150кв хүчин чадалтай гэрэл тавих		42