

**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МӨРӨН, ЧАНДМАНЬ-ӨНДӨР СУМАНД БАРИХ “БЯСЛАГИЙН  
ҮЙЛДВЭР”-ИЙН ТЕНДЕРИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

**1. Телефоны ажил**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1.	Телефоны хуваарилах хайрцгийг монтажлах 10	ш	1
2.	Телефоны розетка /4 ш ялтастай коннектор/	ш	2
3.	Телефоны монтажийн утас UTP2*2*0.5	100м	0.6

**2. Интернет сүлжээний ажил**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1.	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
2.	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч угсрах	ш	1
3.	Компьютерийн сүлжээний розетка /8ш ялтастай коннектор/	ш	3
4.	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай кабель /UTP-cat 6a*4*2*0.5/	100м	1.5

**3. Галын дохиоллын ажил**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1.	Галын дохиоллын хүлээн авах станц, хяналтын самбарын хамт	ш	1
2.	Утаа мэдрэх хэрэгслийг угсрах	ш	12
3.	Гал мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	2
4.	80дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	2
5.	Галд тэсвэртэй кабелийг тоосгон ханаар тарааж бэхлэх	100м	1.2

**4. Ажиглалт хамгаалалтын системийн ажил**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1.	Галын дохиоллын хүлээн авах станц, хяналтын самбарын хамт	ш	1
2.	Утаа мэдрэх хэрэгслийг угсрах	ш	12
3.	Гал мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	2
4.	80дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	2
5.	Галд тэсвэртэй кабелийг тоосгон ханаар тарааж бэхлэх	100м	1.2

**Ажиглалт, хамгаалалтын систем**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1.	8 сувагт ажиглалтын дохиоллын хүлээн авах станц дэлгэц байрлуулах	Ком	1

2.	Цэгт PoE switch суурилуулах8 port	ш	1
3.	Ажиглалтын видео дуран байрлуулах /дотор/	ш	3
4.	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай кабель /UTP-cat 6a*4*2*0.5/	100м	1.3

5. Зарлан мэдээлэх системийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1.	Чанга яригчийн өсгөгч	ш	1
2.	Чанга яригчийн розетка	ш	2
3.	Холболтын галд тэсвэртэй утас ханаар тараах	100м	0.6
4.	Төмөр шүүгээ 6 unit	ш	1
5.	Уян пластмасан хоолойг угсрах ф20 мм <sup>2</sup>	м	250
6.	Уян пластмасан хоолойг угсрах ф25 мм <sup>2</sup>	м	330