

БУУЛГАХ АЖИЛ /БАТСҮМБЭР СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эндер хичин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	1.8
2	60х60 хэмжээтэй хенген цагаан дйжин тааз буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	м2	33.02
3	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын енгелгеег буулгах	м2	88.78
4	Шалны плита буулгах	м2	14.39
5	Хуучин тосон болон эмульсэн будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	87.35
6	Бетон шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	33.27
7	Хаалга буулгах	м2	10.71
8	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	3
9	Шаазан жорлон буулгах	ш	3
10	Ханын хөтөвч буулгах	ш	2
11	Душны ком буулгах	ш	1
12	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зееж цэвэрлэх, шйрдэх	м2	56.37
13	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10.71
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /БАТСҮМБЭР СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар ханын суурь гараар ухах	м3	0.73
2	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.21
3	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	0.38
4	Бетон ба дэвсгэр йеийг арматурчилах	тн	0.013
5	Суурийг эргйлж булах	м3	0.5
6	120мм тоосгон хана арматургй ерех	м2	20.42
7	Тоосгон ерег бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.016
8	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	40.84
9	Дотор хана цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	74.14
10	Хана энгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	25.1
11	Дотор хана эмульсдэх	м2	50.53
12	Керамик хавтанцараар дотор ханан дээр енгелгее хийх	м2	95.74
13	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	5.16
14	Амалгаа эмульсдэх	м2	5.16
15	60х60 хэмжээтэй хенген цагаан дйжин тааз угсрах	м2	28.57
16	30х30 хэмжээтэй металл дйжин тааз угсрах	м2	13.9
17	Тйрдэг тэргээр шороо зееж, шалан доор дэвсгэр йе хийж нягтруулах	м3	2.55
18	Хеесенцер хавтан дулаалга хийх	м2	31.84
19	Бетоны дэвсгэр йе хийх в10	м3	4.78
20	Шаланд 2 йе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	42.47
21	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	42.47
22	Цементэн тэгшилгээний зузааны еерчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	169.88
23	Шалны керамик плита 30х30 багсармалаар наах	м2	11.11
24	Шалны керамик плита 60х60 багсармалаар наах	м2	14.63
25	Шал бетоны будгаар гараар будах	м2	13.9
26	Ариун цэврийн ереенй хамар хана бэлэн енгет хавтан хийцээр угсрах /жорлонд/	м2	10.15
27	Ариун цэврийн ереенй хамар хана бэлэн енгет хавтан хийцээр угсрах /хөтөвчинд/	м2	0.9
28	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	0.96
29	Модон хаалга угсрах	м2	13.65
30	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шйрдэг хеееер чигжих	м2	13.65
31	2м2 хйртэл талбайтай бйргэд хаалга суулгах	ш	1
32	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	5
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /БАТСҮМБЭР СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

1	0,5 мм зузаантай гелмен төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.884
2	0,5 мм зузаантай гелмен төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	4.71
3	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=315 мм	м2	6.594
4	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн чиг еерчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх, хоолойн голч d=315мм	ш	3
5	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх, хоолойн голч d=315 мм	ш	1
6	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм	ш	4
7	Агаар сэлгэлтийн сараалж РФ200мм	ш	1
8	Агаар сэлгэлтийн сараалж РФ150мм	ш	4
9	Агаар сорох жалюзтай дулаалгатай сараалж Ф200 угсрах	ш	1
10	Агаар сорох сэнс угсрах /VENT VK125-EC I=200м3/ц/, 100Па, 220В, 0.64А, 0.084кВт, 42Дб/	ш	2
11	Зеелен холбоос угсрах ф125мм	ш	4
12	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	1.884
13	Ѕл буцаах клапан угсрах	ш	2
14	Дээврийн малгайвч төмөр хийх	м2	1
15	Тоосгон бїтээцэд нїх,зай гаргах	м3	0.3
16	Агааржуулалтын системийн босоо хоолойн нїх битїлэх	м3	0.2
17	Тоосгон шахт ерех	м2	3.5
18	Салхивчийн сувгийн хана шавардах	м2	3.5
19	Салхивчийн сувгийн хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	3.5
20	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	6
21	Агаар дамжуулах сараалж ф150 буулгах	ш	5

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /БАТСІМБЭР СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	40
2	Хенген цагаан голтой хуванцар хоолой ф 25 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	30
3	Хенген цагаан голтой хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	15
4	Хенген цагаан голтой хуванцар хоолой хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	20
5	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф15-50мм	м2	8.64
6	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	5
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
8	Хөвїрт хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
9	Ѕл буцаах хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
10	Хөтөвчний хаалт ф15мм байрлуулах	ш	2
11	Булангийн хаалт d=15мм PP-R, угсрах	ш	5
12	Вентиль d=15мм PP-R, угсрах	ш	8
13	Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах	1ш	4
14	Жорлон угаах кран d=15мм PP-R, угсрах	ш	5
15	Душны холигч байрлуулах	1ш	2
16	150л багтаамжтай эзэлхїний ус халаагч 2.2кВт, 220В суурилуулах	ком	1
17	Усны сав 3x1.5x1.5 , 6.75м3	1ком	1
18	Агаар гаргагч хаалт байрлуулах	ш	1
19	Цэвэр усны насос суурилуулах-1.8м3/ц, Н=15м, 1.5кВт	ком	2
20	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	106
21	Неец савны бетон суурь цутгах	м3	0.32
22	Неец савны төмөр шат угсрах	тн	0.01
23	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.01

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ /БАТСІМБЭР СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	25
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	10
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф100-ф150мм	м2	8.5
4	Цэвэрлэгээний таг ф100	1ш	1
5	Ревиз ф100 мм	1ш	1

6	Агааржуулалтын малгай ф100мм тавих	1ш	1
ТОНОГЛОЛ /БАТСІМБЭР СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах	1ш	4
2	Суултуур байрлуулах	1ком	4
3	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	2
4	Душ угсрах хаалттай	ш	2
5	Суултуур байрлуулах /ХБИ/	1ком	1
6	Хөгжилийн бэрхшээлтэй хиний ОО хананд суулгах тоноглол угсрах	ком	1
ДОТОР ГЭРЭЛТІЛЭГЧИЙН АЖИЛ /БАТСІМБЭР СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550х560х165мм	ширхэг	1
2	3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын хэт хичдлийн хамгаалагч угсрах ОПС1-С/4 30кА	ком	1
4	Контактор угсрах 220В, 18А, КМИ-11810	ширхэг	2
5	Дулааны реле 9-13А, 220В, РТИ-1316	шир	2
6	Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-32 3р/50А автомат суурилуулах	ш	1
7	1х12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ір-44	ширхэг	8
8	1х22Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ір-44	ширхэг	2
9	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	2
10	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	2
11	Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах	ширхэг	3
12	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	6
13	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	7
14	Олон ширхэг зэс судалнуудаас бīрдэх ПВХ пластикат тусгаарлагчтай утас 1*2.5мм2 ПВЗ-400В	м	185
15	Зэс голтой 3*2.5мм2 огтлолтой утас сīвлэх	м	12
16	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель 3х4мм2 ВВГнг-660В	м	64
17	Зэс голтой 5*10мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сīвлэх	м	25
18	Кабелийн зэс тегсгөвч DT-16	ш	10
19	Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх	100м	0.2
20	Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх	м2	2
21	Дотор хана эмульсдэх	м2	2
22	Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм2	метр	20
23	Кабель далдлагч хуванцар суваг 25х16мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	14
24	Кабель далдлагч хуванцар суваг 60х40мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	4
25	Цахилгааны цайрдсан ган хоолой тīдїлдэж тавих д-20 мм	м	12
26	Төмөр кабелийн далдлагч тавиур 1.2м урттай 150х50мм өргөнтэй	ш	1
ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ /БАТСІМБЭР СУМ, БАГА СУРГУУЛЬ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	49.09
2	Гараар ухах	м3	3.7
3	Элсэн дэвсгэр їе хийх	м3	0.93
4	Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах	м	9.3
5	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
6	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тїрхлэгээр 2 їе хийх	м2	8.57
7	Хучилтын модон таг угсрах	м2	0.29
8	Бульдозероор шуудууг булах	м3	43.52
9	Шуудуу хїнхээл нїхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргїлж булах	м3	7.68
10	Гїний худгийн ган хийцтэй насос 0.46л/с н-60м 3.0 кВт солих	ком	1