

| БУУЛГАХ АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУРГУУЛЬ 960/ | | | |
|---|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх | м2 | 14.46 |
| 2 | Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах | м2 | 29.29 |
| 3 | Шалны плита буулгах | м2 | 14.46 |
| 4 | Хуучин тосон болон эмульсэн будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх | м2 | 22.39 |
| 5 | Хаалга буулгах | м2 | 3.36 |
| 6 | Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах | ш | 1 |
| 7 | Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зееж цэвэрлэх, шīрдэх | м2 | 14.5 |
| 8 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 2.76 |
| ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУРГУУЛЬ 960/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Дотор хана цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх | м2 | 19.36 |
| 2 | Дотор хана эмульсдэх | м2 | 19.36 |
| 3 | Керамик хавтанцараар дотор ханан дээр өнгөлгөө хийх | м2 | 33.83 |
| 4 | Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах | м2 | 0.76 |
| 5 | Амалгаа эмульсдэх | м2 | 0.76 |
| 6 | 30х30 хэмжээтэй металл дīжин тааз угсрах | м2 | 14.5 |
| 7 | Шалны керамик плита 30х30 багсармалаар наах | м2 | 14.5 |
| 8 | Ариун цэврийн ерөөний хамар хана бэлэн өнгөт хавтан хийцээр угсрах | м2 | 8.5 |
| 9 | Ариун цэврийн ерөөний хамар хана бэлэн өнгөт хавтан хийцээр угсрах /хөтөвчинд/ | м2 | 0.6 |
| 10 | Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах | м2 | 0.62 |
| 11 | Модон хаалга угсрах | м2 | 1.89 |
| 12 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шīршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 1.89 |
| 13 | Хаалганд бариултай цоож суулгах | ш | 1 |
| АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ЖАРГАЛАНТ СУРГУУЛЬ 960/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0,5 мм зузаантай гелмен төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах | м2 | 2.355 |
| 2 | Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=315 мм | м2 | 2.355 |
| 3 | Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжīлгэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм | ш | 2 |
| 4 | Агаар сэлгэлтийн сараалж РФ150мм | ш | 4 |
| 5 | Агаар сорох сэнс угсрах /VENT VK125-EC I=200м3/ц/, 100Па, 220В, 0.64А, 0.084кВт, 42Дб/ | ш | 1 |
| 6 | Зеелен холбоос угсрах ф125мм | ш | 2 |
| 7 | Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга | м2 | 0.471 |
| 8 | īл буцаах клапан угсрах | ш | 1 |
| 9 | Агаар сорох жалюзтай дулаалгатай сараалж Ф150 угсрах | ш | 1 |
| 10 | Тоосгон бītээцэд нīх,зай гаргах | м3 | 0.2 |
| ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУРГУУЛЬ 960/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Хөнгөн цагаан голтой хуванцар хоолой ф 25 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/ | м | 53 |
| 2 | Хөнгөн цагаан голтой хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/ | м | 5 |
| 3 | Хөнгөн цагаан голтой хуванцар хоолой хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/ | м | 15 |
| 4 | Яндан хоолойн дулаалга хийх ф15-50мм | м2 | 4.24 |
| 5 | Бөмбөлгөн хаалт ф25мм байрлуулах | ш | 1 |
| 6 | Хөтөвчний хаалт ф15мм байрлуулах | ш | 2 |
| 7 | Булангийн хаалт d=15мм PP-R, угсрах | ш | 3 |
| 8 | Вентиль d=15мм PP-R, угсрах | ш | 4 |
| 9 | Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах | 1ш | 2 |
| 10 | Жорлон угаах кран ф15мм | ш | 3 |
| 11 | 30л багтаамжтай эзэлхīний ус халаагч 2кВт, 220В суурилуулах | ком | 2 |

| | | | |
|---|--|----------|------------|
| 12 | Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм | м | 73 |
| БОХИР УСНЫ СИСТЕМ /ЖАРГАЛАНТ СУРГУУЛЬ 960/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм | м | 31 |
| 2 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм | м | 35 |
| 3 | Цэвэрлэгээний таг ф100 | 1ш | 1 |
| 4 | Ревиз ф100 мм | 1ш | 3 |
| 5 | Агааржуулалтын малгай ф100мм тавих | 1ш | 1 |
| ТОНОГЛОЛ /ЖАРГАЛАНТ СУРГУУЛЬ 960/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Угаалтуур /жигжиг/ сифоны хамт суурилуулах | 1ш | 2 |
| 2 | Суултуур /жигжиг/ байрлуулах | 1ком | 3 |
| 3 | Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих | 1ш | 2 |
| ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУРГУУЛЬ 960/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550х560х165мм | ширхэг | 1 |
| 2 | 3 фазын электрон тоолуур 40А угсрах | ш | 1 |
| 3 | 0.4 кв-ын хэт хичдлийн хамгаалагч угсрах ОПС1-С/4 30кА | ком | 1 |
| 4 | 1х12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44 | ширхэг | 6 |
| 5 | Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10А, 220В тавих | ширхэг | 1 |
| 6 | Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах | ширхэг | 2 |
| 7 | Утас салбарлах хайрцаг суулгах | ширхэг | 3 |
| 8 | Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах | ш | 3 |
| 9 | Олон ширхэг зэс судалнуудаас бīрдэх ПВХ пластикат тусгаарлагчтай утас 1*2.5мм2 ПВЗ-400В | м | 100 |
| 10 | Олон ширхэг зэс судалнуудаас бīрдэх ПВХ пластикат тусгаарлагчтай кабель 3х2.5мм2 ВВГнг-660В | м | 33 |
| 11 | Мөн 3х4мм2 ВВГнг-660В | м | 12 |
| 12 | Мөн 3х6мм2 ВВГнг-660В | м | 34 |
| 13 | Кабелийн зэс тэгсгөвч ДТ-6 | ш | 10 |
| 14 | Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх | 100м | 1.2 |
| 15 | Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх | м2 | 12 |
| 16 | Дотор хана эмульсдэх | м2 | 12 |
| 17 | Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм2 | метр | 120 |
| 18 | Кабель далдлагч хуванцар суваг 16х16мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. | метр | 34 |
| 19 | Төмөр кабелийн далдлагч тавиур 1.2м урттай 150х50мм өргөнтэй | ш | 2 |
| 20 | Температур мэдрэгч | шир | 1 |
| 21 | Халаагч кабель | м | 20 |
| 22 | Халаагч кабелийн холболтын муфт | 1 ш муфт | 1 |
| 23 | Халаагч кабелийн тэгсгөвч шахах | ш | 1 |
| ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ /ЖАРГАЛАНТ СУРГУУЛЬ 960/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох | м3 | 112.16 |
| 2 | Гараар ухах | м3 | 19.79 |
| 3 | Элсэн дэвсгэр іе хийх | м3 | 3.8 |
| 4 | Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах | м | 10 |
| 5 | Бохир усны хуванцар хоолойг ф160 угсрах | м | 25 |
| 6 | Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 2 |
| 7 | Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тїрхлэгээр 2 іе хийх | м2 | 8.48 |
| 8 | Хучилтын модон таг угсрах | м2 | 0.58 |
| 9 | Бульдозероор шуудууг булах | м3 | 116.77 |
| 10 | Шуудуу хїнхээл нїхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргїлж булах | м3 | 8.79 |
| 11 | Шороог автосамосвалд ачих | м3 | 6.89 |