

| БУУЛГАХ АЖИЛ /МӨНГӨНМОРЬТ СУРГУУЛЬ 320/ | | | |
|---|--|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх | м2 | 58.41 |
| 2 | Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах | м2 | 111.28 |
| 3 | Шалны плита буулгах | м2 | 82.38 |
| 4 | Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах | м2 | 68.87 |
| 5 | Дэвсгэр шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах | м2 | 68.87 |
| 6 | Хуучин тосон болон эмульсэн будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх | м2 | 156.68 |
| 7 | Бетон шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах | м2 | 11.88 |
| 8 | Өндөр хичин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах | м3 | 2.75 |
| 9 | Хаалга буулгах | м2 | 14.07 |
| 10 | Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах | ш | 8 |
| 11 | Шаазан жорлон буулгах | ш | 8 |
| 12 | Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зееж цэвэрлэх, шийрдэх | м2 | 94.26 |
| 13 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 17.91 |
| ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /МӨНГӨНМОРЬТ СУРГУУЛЬ 320/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Хамар ханын суурь гараар ухах | м3 | 1.498 |
| 2 | Бетон шугаман суурь цутгах м100 | м3 | 0.45 |
| 3 | Бетон ба дэвсгэр ёеийг арматурчилах | тн | 0.026 |
| 4 | Суурийг эргйлж булах | м3 | 1.02 |
| 5 | 120мм тоосгон хана арматургий ерех | м2 | 25.67 |
| 6 | Тоосгон ерег бусад хийцийг арматурчлах | тн | 0.016 |
| 7 | Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 51.33 |
| 8 | Дотор хана цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх | м2 | 101.58 |
| 9 | Хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах | м2 | 21.51 |
| 10 | Дотор хана эмульсдэх | м2 | 80.07 |
| 11 | Керамик хавтанцараар дотор ханан дээр өнгөлгөө хийх | м2 | 134.61 |
| 12 | Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах | м2 | 13.79 |
| 13 | Амалгаа эмульсдэх | м2 | 13.79 |
| 14 | 60х60 хэмжээтэй дйжин тааз угсрах | м2 | 51.15 |
| 15 | 30х30 хэмжээтэй металл дйжин тааз угсрах | м2 | 8.49 |
| 16 | Тйрдэг тэргээр шороо зееж, шалан доор дэвсгэр ёе хийж нягтруулах | м3 | 3.38 |
| 17 | Полистрол хавтангаар шалны дулаалга хийх б=150мм | м2 | 42.31 |
| 18 | Бетоны дэвсгэр ёе хийх в10 | м3 | 8.25 |
| 19 | Шаланд 2 ёе ус тусгаарлалт хар цаас наах | м2 | 82.38 |
| 20 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 94.26 |
| 21 | Цементэн тэгшилгээний зузааны еерчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах | м2 | 188.52 |
| 22 | Шалны керамик плита 60х60 багсармалаар наах | м2 | 75.93 |
| 23 | Шалны керамик плита 30х30 багсармалаар наах | м2 | 6.45 |
| 24 | Шал бетоны будгаар гараар будах | м2 | 11.88 |
| 25 | Ариун цэврийн ереөний хамар хана бэлэн өнгөт хавтан хийцээр угсрах | м2 | 53.15 |
| 26 | Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах | м2 | 11.24 |
| 27 | Модон хаалга угсрах | м2 | 11.97 |
| 28 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шйршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 11.97 |
| 29 | 2м2 хйртэл талбайтай бйргэд хаалга суулгах | ш | 1 |
| 30 | Хаалганд бариултай цоож суулгах | ш | 8 |
| АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /МӨНГӨНМОРЬТ СУРГУУЛЬ 320/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0,5 мм зузаантай гелмен төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах | м2 | 18.84 |
| 2 | Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=315 мм | м2 | 18.84 |
| 3 | Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн чиг еерчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх, хоолойн голч d=315мм | ш | 10 |

| | | | |
|----|--|----|-----|
| 4 | Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх, хоолойн голч d=315 мм | ш | 12 |
| 5 | Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм | ш | 8 |
| 6 | Агаар сэлгэлтийн сараалж РФ150мм | ш | 16 |
| 7 | Агаар сэлгэлтын сэнстэй сараалжин РФ150 угсрах | ш | 3 |
| 8 | Агаар сорох сэнс угсрах /VENT VK125-EC I=200м3/ц/, 100Па, 220В, 0.64А, 0.084кВт, 42Дб/ | ш | 4 |
| 9 | Зеелен холбоос угсрах ф125мм | ш | 8 |
| 10 | Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга | м2 | 6.6 |
| 11 | Ѕл буцаах клапан угсрах | ш | 4 |
| 12 | Тоосгон бїтээцэд нїх,зай гаргах | м3 | 0.7 |
| 13 | Тоосгон шахт ерех | м2 | 8.4 |
| 14 | Салхивчийн сувгийн хана шавардах | м2 | 8.4 |
| 15 | Салхивчийн сувгийн хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах | м2 | 8.4 |
| 16 | Дээврийн малгайвч темер хийх | м2 | 1.5 |

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 18 |
| 2 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф15-25мм | м | 18 |
| 3 | Бембелген хаалт угсрах ф15мм | ш | 1 |
| 4 | Халаах хэрэгсэл 560Вт угсрах | ш | 1 |

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /МЭНГЭНМОРЬТ СУРГУУЛЬ 320/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 8 |
| 2 | D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 4 |
| 3 | Хенген цагаан голтой хуванцар хоолой ф 32 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/ | м | 55 |
| 4 | Хенген цагаан голтой хуванцар хоолой ф 25 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/ | м | 20 |
| 5 | Хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/ | м | 30 |
| 6 | Хуванцар хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/ | м | 20 |
| 7 | Яндан хоолойн дулаалга хийх ф15-50мм | м2 | 9.53 |
| 8 | Бембелген хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 1 |
| 9 | Бембелген хаалт d=32мм байрлуулах | ш | 4 |
| 10 | Вентиль d=15мм PP-R, угсрах | ш | 65 |
| 11 | Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах | 1ш | 13 |
| 12 | Жорлон угаах кран d=15мм PP-R, угсрах | ш | 16 |
| 13 | Моекны холигч, уянгийн хамт байрлуулах | 1ш | 2 |
| 14 | Душны холигч байрлуулах | 1ш | 1 |
| 15 | 30л багтаамжтай эзэлхїний ус халаагч 2кВт, 220В суурилуулах | ком | 4 |
| 16 | 10л багтаамжтай эзэлхїний ус халаагч 2кВт, 220В суурилуулах | ком | 2 |
| 17 | 100л багтаамжтай эзэлхїний ус халаагч 2.5кВт, 220В суурилуулах | ком | 1 |
| 18 | Усны сав 2x1.5x1.5, 4.5тн | 1ком | 1 |
| 19 | Агаар гаргагч хаалт байрлуулах | ш | 1 |
| 20 | Хевїрт хаалт d=50мм байрлуулах | ш | 1 |
| 21 | Ѕл буцаах хаалт d=32мм байрлуулах | ш | 1 |
| 22 | Хїйтэн насос суурилуулах-4.2м3/ц Н=15м 380В 1.1кВт | ком | 2 |
| 23 | Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм | м | 137 |
| 24 | Неец савны бетон суурь цутгах | м3 | 0.192 |
| 25 | Неец савны темер шат угсрах | тн | 0.01 |
| 26 | Темер шат тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 0.01 |

БОХИР УСНЫ СИСТЕМ /МЭНГЭНМОРЬТ СУРГУУЛЬ 320/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|------------------------------------|------|------------|
| 1 | Бохир усны хуванцар хоолой d-150мм | м | 60 |
| 2 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм | м | 90 |
| 3 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм | м | 30 |
| 4 | Яндан хоолойн дулаалга хийх ф100мм | м2 | 1.36 |
| 5 | Цэвэрлэгээний таг ф100 | 1ш | 3 |
| 6 | Цэвэрлэгээний таг ф150 | 1ш | 6 |
| 7 | Ревиз ф100 мм | 1ш | 4 |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 8 | Агааржуулалтын малгай ф100мм тавих | 1ш | 3 |
| ТОНОГЛОЛ /МЭНГЕНМОРЬТ СУРГУУЛЬ 320/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах | 1ш | 10 |
| 2 | Пааландсан ширмэн моек тавих | 1ш | 2 |
| 3 | Суултуур байрлуулах | 1ком | 8 |
| 4 | Душ угсрах хаалттай | ш | 1 |
| 5 | Угаалтуур сифоны хамт суурилуулах /ХБИ/ | 1ш | 1 |
| 6 | Суултуур байрлуулах /ХБИ/ | 1ком | 1 |
| 7 | Хөгжилийн бэрхшээлтэй хэний ОО хананд суулгах тоноглол угсрах | ком | 1 |
| 8 | Тос баригч тавих | 1ш | 1 |
| ДОТОР ГЭРЭЛТҮЙЛЭГЧИЙН АЖИЛ /МЭНГЕНМОРЬТ СУРГУУЛЬ 320/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах | ком | 1 |
| 2 | 3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах | ш | 1 |
| 3 | 0.4 кв-ын хэт хичдлийн хамгаалагч угсрах ОПС1-С/4 30кА | ком | 1 |
| 4 | Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550х560х165мм | ширхэг | 1 |
| 5 | 3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах | ш | 1 |
| 6 | 0.4 кв-ын хэт хичдлийн хамгаалагч угсрах ОПС1-С/4 30кА | ком | 1 |
| 7 | Контактор угсрах 380В, 12А, КМИ-11210 | ширхэг | 2 |
| 8 | Дулааны реле 7.0-10.0А, 220В, РТИ-1314 | шир | 2 |
| 9 | Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-32 3р/50А автомат суурилуулах | ш | 1 |
| 10 | Ерөнхий хуваарилах самбарт ВА88-32 3р/40А автомат суурилуулах | ш | 1 |
| 11 | Ерөнхий хуваарилах самбарт автомат АВДТ32 -2Р/25/10мА | ш | 1 |
| 12 | 1х12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44 | ширхэг | 19 |
| 13 | 1х13Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих Ip-44 | ширхэг | 1 |
| 14 | Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10А, 220В тавих | ширхэг | 3 |
| 15 | Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих | ширхэг | 4 |
| 16 | Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах | ширхэг | 13 |
| 17 | Утас салбарлах хайрцаг суулгах | ширхэг | 10 |
| 18 | Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах | ш | 20 |
| 19 | Олон ширхэг зэс судалнуудаас бīрдэх ПВХ пластикат тусгаарлагчтай утас 1*2.5мм2 ПВ3-400В | м | 290 |
| 20 | Олон ширхэг зэс судалнуудаас бīрдэх ПВХ пластикат тусгаарлагчтай кабель 2х1.5мм2 ВВГнг-660В | м | 30 |
| 21 | Олон ширхэг зэс судалнуудаас бīрдэх ПВХ пластикат тусгаарлагчтай кабель 3х2.5мм2 ВВГнг-660В | м | 45 |
| 22 | Мөн 3х4мм2 ВВГнг-660В | м | 125 |
| 23 | Мөн 5х6мм2 ВВГнг-660В | м | 68 |
| 24 | Мөн 5х10мм2 ВВГнг-660В | м | 15 |
| 25 | Кабелийн зэс тегсгөвч DT-6 | ш | 10 |
| 26 | Кабелийн зэс тегсгөвч DT-10 | ш | 10 |
| 27 | Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх | 100м | 1.5 |
| 28 | Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх | м2 | 15 |
| 29 | Дотор хана эмульсдэх | м2 | 15 |
| 30 | Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм2 | метр | 150 |
| 31 | Кабель далдлагч хуванцар суваг 16х16мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. | метр | 10 |
| 32 | Кабель далдлагч хуванцар суваг 25х16мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. | метр | 18 |
| 33 | Кабель далдлагч хуванцар суваг 40х25мм хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. | метр | 28 |
| 34 | Цахилгааны цайрдсан ган хоолой тīдīлдэж тавих д-20 мм | м | 12 |
| 35 | Цахилгааны цайрдсан ган хоолой тīдīлдэж тавих д-40 мм | м | 9 |
| 36 | Төмөр кабелийн далдлагч тавиур 1.2м урттай 150х50мм өргөнтэй | ш | 2 |
| 37 | Температур мэдрэгч | шир | 1 |
| 38 | Халаагч кабель | м | 20 |

| | | | |
|----|---------------------------------|-------------|---|
| 39 | Халаагч кабелийн холболтын муфт | 1 ш муфт | 1 |
| 40 | Халаагч кабелийн тэгсгөвч шахах | ш | 1 |

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ /МӨНГӨНМОРЬТ СУРГУУЛЬ 320/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох | м3 | 35.46 |
| 2 | Гараар ухах | м3 | 2.67 |
| 3 | Элсэн дэвсгэр 1е хийх | м3 | 2.8 |
| 4 | Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах | м | 8 |
| 5 | Бохир усны хуванцар хоолойг ф160 угсрах | м | 20 |
| 6 | Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 2 |
| 7 | Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тэрхлэгээр 2 1е хийх | м2 | 8.48 |
| 8 | Хучилтын модон таг угсрах | м2 | 0.58 |
| 9 | Бульдозероор шуудууг булах | м3 | 29.74 |
| 10 | Шуудуу хинхээл нийхйг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 5.25 |

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм Өбөөдөөд 4.0

Хуудас 4