

БУУЛГАХ АЖИЛ /ЗУУНМОД СУМ, 25-Р ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд лампиран хавтан өнгөлгөөг буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	м2	12.51
2	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	14.96
3	Шалны плита буулгах	м2	7.17
4	Хуучин тосон болон эмульсэн будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	23.93
5	Бетон шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	5.34
6	Хаалга буулгах	м2	2.99
7	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зееж цэвэрлэх, шийрдэх	м2	12.51
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	2.38
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ЗУУНМОД СУМ, 25-Р ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хана цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	26.94
2	Хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	12.8
3	Дотор хана эмульсдэх	м2	14.14
4	Керамик хавтанцараар дотор ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	11.95
5	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	1.74
6	Амалгаа эмульсдэх	м2	1.74
7	60х60 хэмжээтэй хөнгөн цагаан дийжин тааз угсрах	м2	7.17
8	30х30 хэмжээтэй металл дийжин тааз угсрах	м2	5.34
9	Түрдэг тэргээр шороо зееж, шалан доор дэвсгэр ёе хийж нягтруулах	м3	1.01
10	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх	м2	12.51
11	Бетоны дэвсгэр ёе хийх в10	м3	1.88
12	Шаланд 2 ёе ус тусгаарлалт хар цаас наах	м2	7.17
13	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	12.51
14	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	50.04
15	Шалны керамик плита 30х30 багсармалаар наах	м2	7.17
16	Шал бетоны будгаар гараар будах	м2	5.34
17	Ариун цэврийн өрөөний хамар хана бэлэн өнгөт хавтан хийцээр угсрах	м2	1.6
18	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	0.64
19	Модон хаалга угсрах	м2	1.19
20	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шийрдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.19
21	2м2 хйртэл талбайтай бйргэд хаалга суулгах	ш	1
22	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	2
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ЗУУНМОД СУМ, 25-Р ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0,5 мм зузаантай гелмен төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.256
2	0,5 мм зузаантай гелмен төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.884
3	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=315 мм	м2	3.14
4	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх, хоолойн голч d=315мм	ш	2
5	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн шилжйллэгч бэлдэж хийх,хоолойн голч d=315мм	ш	2
6	Агаар сэлгэлтийн сараалж РФ200мм	ш	1
7	Агаар сэлгэлтийн сараалж РФ150мм	ш	3
8	Агаар сорох сэнс угсрах /VENT VK125-EC I=200м3/ц/, 100Па, 220В, 0.64А, 0.084кВт, 42Дб/	ш	1
9	Зөөлөн холбоос угсрах ф150мм	ш	2
10	Агаар дамжуулах хоолойн дулаалга	м2	1.57
11	Тоосгон бйтээцэд нйх,зай гаргах	м3	0.5
12	Агааржуулалтын системийн босоо хоолойн нйх битййлэх	м3	0.3
13	Тоосгон шахт өрөх	м2	3.5
14	Салхивчийн сувгийн хана шавардах	м2	3.5

15	Салхивчийн сувгийн хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	3.5
16	Дээврийн малгайвч төмөр хийх	м2	0.5
ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /ЗУУНМОД СУМ, 25-Р ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6
2	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	2
3	Хөнгөн цагаан голтой хуванцар хоолой ф 20 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	10
4	Хөнгөн цагаан голтой хуванцар хоолой хоолой ф 15 мм PP-R /холбох хэрэгслийн хамт/	м	15
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	2
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф15-50мм	м2	1.08
7	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
8	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
9	Хөвөөрт хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
10	Ѕл буцаах хаалт d=32мм байрлуулах	ш	1
11	Булангийн хаалт d=15мм PP-R, угсрах	ш	3
12	Вентиль d=15мм PP-R, угсрах	ш	8
13	Угаагуурын холигч, уянгийн хамт байрлуулах	1ш	3
14	Жорлон угаах кран d=15мм PP-R, угсрах	ш	3
15	30л багтаамжтай эзэлхїний ус халаагч 2кВт, 220В суурилуулах	ком	2
16	Усны сав 1x1x1м , 1.0 м3	1ком	1
17	Агаар гаргагч хаалт байрлуулах	ш	1
18	Цэвэр усны насос суурилуулах-1.5м3/ц, Н=15м, 1.5кВт	ком	1
19	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	33
20	Неец савны бетон суурь цутгах	м3	0.12
21	Неец савны төмөр шат угсрах	тн	0.01
22	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.01
БОХИР УСНЫ СИСТЕМ /ЗУУНМОД СУМ, 25-Р ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм	м	25
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм	м	5
3	Цэвэрлэгээний таг ф100	1ш	1
4	Ревиз ф100 мм	1ш	1
5	Агааржуулалтын малгай ф100мм тавих	1ш	1
ТОНОГЛОЛ /ЗУУНМОД СУМ, 25-Р ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаалтуур /жижиг/ сифоны хамт суурилуулах	1ш	3
2	Суултуур /жижиг/ байрлуулах	1ком	3
ДОТОР ГЭРЭЛТЅЛЭГЧИЙН АЖИЛ /ЗУУНМОД СУМ, 25-Р ЦЭЦЭРЛЭГ /			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувиарлах самбар угсрах /ХС-1/ 550x560x165мм	ширхэг	1
2	3 фазын электрон тоолуур 100А угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын хэт хїчдлийн хамгаалагч угсрах ОПС1-С/4 30кА	ком	1
4	Контактор угсрах 380В, 9А, КМИ-10910	ширхэг	1
5	Контактор угсрах 380В, 25А, КМИ-22510	ширхэг	1
6	Дулааны реле 1.6-2.5А, 380В, РТИ-1307	шир	1
7	Дулааны реле 17,0-25,0А, 380В, РТИ-1322	шир	1
8	1x12Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтїлэгч таазанд тавих Ip-44	ширхэг	2
9	1x22Вт чадалтай LED хамгаалагдсан гэрэлтїлэгч таазанд тавих Ip-44	ширхэг	1
10	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	1
11	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёр даралттай унтраалга 10А, 220В тавих	ширхэг	1
12	Хоёр байртай газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 250В, 10А угсрах	ширхэг	1
13	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	4
14	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	3
15	Олон ширхэг зэс судалнуудаас бїрдэх ПВХ пластикат тусгаарлагчтай утас 1*2.5мм2 ПВЗ-400В	м	80

16	Зэс голтой 2*1.5мм2 огтлолтой кабель ВВГнг сївлэх	м	10
17	Зэс голтой 3*2.5мм2 огтлолтой утас сївлэх	м	10
18	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель 3х4мм2 ВВГнг-660В	м	16
19	Хана ухаж утас татах хоолой суулгахад бэлтгэх	100м	0.3
20	Ухсан ханыг шавардаж өнгөлөх	м2	3
21	Дотор хана эмульдэх	м2	3
22	Уян пластмассан хар хоолойг бэлтгэсэн ховилд бэхлэж угсрах. д-20 мм2	метр	30
23	Цахилгааны цайрдсан ган хоолой тїдїлдэж тавих д-20 мм	м	6
24	Кабель далдлагч хуванцар суваг 25х16мм хөдөлгөөнгїй бэхлэж хана, багананд угсрах.	метр	6
25	Төмөр кабелийн далдлагч тавиур 1.2м урттай 150х50мм өргөнтэй	ш	1
26	Төмөр температур мэдрэгч	шир	1
27	Халаагч кабель	м	15
28	Халаагч кабелийн холболтын муфт	1 ш муфт	1
29	Халаагч кабелийн төгсгөвч шахах	ш	1

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ /ЗУУНМОД СУМ, 25-Р ЦЭЦЭРЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	2.8
2	Кабелийн шуудууг гараар эргїлж булах	м3	2.7
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	9
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	9
5	Зэс огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах /3*2.5мм2 ввг/	м	24
6	Ф25мм2 уян хар хоолойг угсрах	м	14
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.011

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ /ЗУУНМОД СУМ, 25-Р ЦЭЦЭРЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	66.4
2	Гараар ухах	м3	4.99
3	Элсэн дэвсгэр їе хийх	м3	1.65
4	Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах	м	20
5	D-57мм хїртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	7.2
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
7	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой шїрїлэх ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тїрхлэгээр 2 їе хийх	м2	15.55
9	Хучилтын модон таг угсрах	м2	0.58
10	Бохир ус цэвэрлэх сав -ТОПАЭРО СЕПТИК 6м3 угсарч суурилуулах	ш	1
11	Шуудуу хїнхээл нїхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргїлж булах	м3	10.39
12	Бульдозероор тїрж тэгшлэх	м3	58.87
13	Шороог автосамосвалд ачих	м3	26.69