

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний кабины хамар ханыг задлаж буулгах	м2	30
2	Тоосгон хана буулгах	м3	5.2
3	Шалны плита буулгах	м2	38.8
4	Ханын плита буулгах	м2	123.7
5	Гар хатаагч буулгах	ш	7
6	Хаалга задалж авах	хайрцаг	3

БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	45.83
2	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	123.74
3	Ханан дээр плита наах	м2	123.71
4	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	38.77
5	Шаланд плита наах	м2	38.77
6	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	10.5
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10.5
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	6
9	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай тааз угсрах	м2	38.77
10	Таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	38.77
11	Таазыг цавуун будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	38.77
12	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	62.04
13	2м2 талбайтай хатжуулсан шилэн хаалт хана угсрах	м2	4.4
14	Ариун цэврийн өрөөний цонхонд хальсан хуулга наах	м2	4.33
15	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	3
16	Ариун цэврийн өрөөний хананд толь суулгах	блок	18
17	Цахилгаан гар хатаагч суурилуулах	ш	18

ЦЭВЭР УСНЫ НӨӨЦИЙН САВНЫ ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хана буулгах	м3	0.23
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	36.24
3	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	9
4	Хана таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	45.24
5	Ханыг усанд тэсвэртэй будгаар сайн чанартай будах	м2	36.24
6	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр будах	м2	9
7	Шалыг 35% -с дээш цэвэрлэж багсаар сайн чанартай будах	м2	9
8	Төмөр хаалга суулгах ХТ21.18	ш	1
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.78

НӨӨЦИЙН САВ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны нөөцийн сав 6м3	1ком	1
2	Нөөцийн савны ус юүлэх вентиль угсрах д25мм	ш	1
3	Хөвүүрэн түвшин тохируулагч.	шир	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Агаар оруулах клапан угсрах Ф25мм	ш	1
5	Цэвэр усны нөөцийн савны дор бетон дэр угсрах ДЯ25.38.22	ш	3
6	Grundfos /HUDRO SOLO-E2 CRE3-4/ Насос /барилгын ус хангамжийн/ суурилуулах Q=2.72м3/цаг h=15m n=0.37квт	ком	1
7	Үл буцах клапан Ф-32мм тавих	ш	1
8	32мм голчтой янданд усны тоолуурын d=25мм зангилаа угсрах	ш	1
9	Тоолуурын зангилаанд ус буулгах Фланцгүй вентиль угсрах д15мм	ш	1
10	Бохир шүүгч Ф-32мм тавих	ш	1
11	Гурвалсан кранттай манометр	ш	2

ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан жорлон буулгах	ш	11
2	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	11
3	Ф 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	59
4	50мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах	м	12
5	100мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах	м	30

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PPR хуванцар хоолой ф15 мм	м	41.2
2	PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	27
3	PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	8
4	PPR хуванцар хоолой ф 32мм	м	7
5	Вентиль угсрах Ф15-25мм	ш	64
6	Ус халаагч угсрах 150л	ш	2
7	Ус халаагч угсрах 80л	ш	2
8	Ус халаагч угсрах 50л	ш	2
9	Хоолойн дулаалга хийх	м2	1.9
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	59

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	11.6
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	37.2
3	Хоолойн дулаалга хийх	м2	12.3
4	Угаагуур тавих	1ш	13
5	Угаагуур тавих ХБИ	1ш	1
6	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих	1ш	3
7	Холигч байрлуулах	1ш	17
8	Суултуур байрлуулах	1ком	12
9	ХБИ суултуур байрлуулах	1ком	1
10	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах	1ком	3
11	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	2
12	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	4
13	Цэвэрлэгээ /голч-50мм / тавих	1ш	4
14	Цэвэрлэгээ / голч-100мм/ тавих	1ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Шалгах таглаа / голч-100мм/ тавих	1ш	5
----	-----------------------------------	----	---

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сорох сэнс угсрах. L=450 м3/цаг 200па	ш	1
2	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.14
4	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1
5	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 175 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.2
6	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	6.3
7	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	5
8	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	7
9	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	6
10	125 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	1
11	150 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	2
12	Сараалж угсрах р125	ш	5
13	Сараалж угсрах Ф150	ш	2
14	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сорох сэнс угсрах. L=350 м3/цаг 150па	ш	1
2	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.3
4	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1
5	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	4.4
6	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	5
7	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	5
8	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	6
9	125 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	3
10	150 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	
11	Сараалж угсрах р125	ш	7
12	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сорох сэнс угсрах. L=300 м3/цаг 150па	ш	1
2	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.7
4	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	4.4
5	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	4
6	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	3
7	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	5
8	125 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	2
9	Сараалж угсрах р125	ш	6
10	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур ВА47-29/16А	ш	1
2	Автомат таслуур АД-12.2P/25/30мА-УЗО-мо	ш	2
3	ОПС1-В/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
4	Таазанд тоноглох Led 1*18вт гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	12
5	Далд тавих 2 даралтат унтраалга угсрах	ш	5
6	Хамгаалагдсан газардуулагч контакттай тагтай розетка тавих	ширхэг	2
7	3*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой хавтгай утас угсрах	м	60
8	3/1*2,5/ мм2 огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах /өнгө тус бүрээс/	м	150
9	Хуванцар хоолойг угсрах.д-20 мм гал дэмждэггүй	метр	110
10	Розетка унтраалага далд тавих хайрцаг угсрах	ш	7
11	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	6