

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.75
2	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	0.9
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 175 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.7
4	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	6.3
5	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	5
6	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	7
7	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	6
8	125 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	1
9	150 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	2
10	Сараалж угсрах р125	ш	5
11	Сараалж угсрах Ф150	ш	2
12	Сорох сэнс угсрах. L=450 м3/цаг 200па	ш	1
13	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5
14	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.3
2	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	0.9
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	4.4
4	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	5
5	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	6
6	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	6
7	125 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	3
8	150 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	2
9	Сараалж угсрах р125	ш	7
10	Сорох сэнс угсрах. L=350 м3/цаг 150па	ш	1
11	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5
12	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.7
2	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	4.4
3	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	4
4	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	5
6	125 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	2
7	Сараалж угсрах р125	ш	6
8	Сорох сэнс угсрах. L=300 м3/цаг 150па	ш	1
9	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5
10	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1