

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Шаазан жорлон буулгах                               | ш    | 11         |
| 2   | Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах              | ш    | 11         |
| 3   | Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах   | м    | 59         |
| 4   | 50мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах  | м    | 12         |
| 5   | 100мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах | м    | 30         |

## ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр                         | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 1   | PPR хуванцар хоолой ф15 мм        | м    | 32.8       |
| 2   | PPR хуванцар хоолой ф20 мм        | м    | 26.9       |
| 3   | PPR хуванцар хоолой ф25мм         | м    | 6.7        |
| 4   | PPR хуванцар хоолой ф 32мм        | м    | 6.2        |
| 5   | Вентиль угсрах Ф15-25мм           | ш    | 26         |
| 6   | Ус халаагч угсрах 80л             | ш    | 2          |
| 7   | Ус халаагч угсрах 50л             | ш    | 2          |
| 8   | Хоолойн дулаалга хийх             | м2   | 1.9        |
| 9   | Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм | м    | 59         |

## БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Бохир усны хуванцар хоолой d-50                           | м    | 11.6       |
| 2   | Бохир усны хуванцар хоолой d-100                          | м    | 37.2       |
| 3   | Хоолойн дулаалга хийх                                     | м2   | 12.3       |
| 4   | Угаагуур тавих  | 1ш   | 13         |
| 5   | Угаагуур тавих ХБИ  | 1ш   | 1          |
| 6   | Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих      | 1ш   | 3          |
| 7   | Холигч байрлуулах   | 1ш   | 17         |
| 8   | Суултуур байрлуулах                                       | 1ком | 12         |
| 9   | ХБИ суултуур байрлуулах                                   | 1ком | 1          |
| 10  | Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах | 1ком | 3          |
| 11  | Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих                          | 1ш   | 2          |
| 12  | Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах                            | 1ш   | 4          |
| 13  | Цэвэрлэгээ /голч-50мм / тавих                             | 1ш   | 4          |
| 14  | Цэвэрлэгээ / голч-100мм/ тавих                            | 1ш   | 3          |
| 15  | Шалгах таглаа / голч-100мм/ тавих                         | 1ш   | 5          |