

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга задалж авах	хайрцаг	2
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	3.29
3	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	3.03

ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	3.03
2	Шаланд плита наах	м2	3.03
3	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	15.25
4	Ханан дээр плита наах	м2	15.25
5	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	5.7
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.7
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
8	Хана таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	6.32
9	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	3.03
10	Хуучин будагтай ханыг эмульсэн будгаар чанартай будах	м2	3.29
11	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	2.8
12	Ариун цэврийн өрөөний цонхонд хальсан хуулга наах	м2	3.17
13	Ариун цэврийн өрөөний хананд толь суулгах	блок	2
14	Цахилгаан гар хатаагч суурилуулах	ш	7

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ С1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сорох сэнс угсрах. L=470 м3/цаг 150па	ш	1
2	Сорох сэнсний удирдлага аппаратурт утсыг холбох, залгаж ажилуулахад бэлтгэх	ширхэг	1
3	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.22
4	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 150 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.5
5	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 175 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.7
6	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 200 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	5.7
7	Цайрдсан төмрөөр хийсэн 250 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.2
8	Дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	4
9	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 200/150	ш	7
10	Дугуй огтлолтой хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх	ш	6
11	200 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	2
12	150 мм голчтой тохируулах хаалт тавих	ш	2
13	Сараалж угсрах р125	ш	1
14	Сараалж угсрах Ф150	ш	6
15	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур ВА47-29/16А	ш	1
2	Автомат таслуур АД-12.2Р/25/30МА-УЗО-мо	ш	2
3	Таазанд тоноглох Led 1*18вт гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	6
4	Далд тавих нэг туйлт унтраалга угсрах	ш	3
5	Хамгаалагдсан газардуулагч контакттай тагтай розетка тавих	ширхэг	1
6	3*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой хавтгай утас угсрах	м	30
7	3/1*2,5/ мм2 огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах /өнгө тус бүрээс/	м	90
8	Хуванцар хоолойг угсрах.д-20 мм гал дэмждэггүй	метр	60
9	Розетка унтраалага далд тавих хайрцаг угсрах	ш	4
10	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	4

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PPR Хуванцар хоолой ф15 мм	м	33
2	PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	27
3	PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	5
4	Фланцгүй вентиль угсрах д15мм	ш	27
5	Фланцгүй вентиль угсрах д20мм	ш	2
6	Фланцгүй вентиль угсрах д25мм	ш	1
7	Ус халаагч угсрах 100л	ш	1
8	Усны тоолуур d=15мм угсрах	ш	1
9	Ус буулгах фланцгүй вентиль угсрах д15мм	ш	1
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	47.1
11	Хоолойн дулаалга хийх	м2	3.8
12	Бетон бүтээцэд нүх,зай гаргах	м3	0.25
13	Төмөр бетон хучилт 0.1м2хүртэл талбайтай ховил, хөндий, нүхийг битүүлж шавах	м3	0.15

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	15.5
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	23
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	7.8
4	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих	1ш	6
5	Угаагуур тавих	1ш	1
6	Холигч байрлуулах	1ш	7
7	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах	1ком	6
8	Суултуур байрлуулах	1ком	1
9	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	2
10	Шалгах таглаа / голч-100мм/ тавих	1ш	2
11	Хоолойн дулаалга хийх	м2	6.4