

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-01-01	Гэр барих	1 гэр	2.0
25-01-08	Контейнер байрлуулах	1 ш	1.0
25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1.0
25-01-06	Усны нөөцийн сав 10тн байрлуулах	1 ш	1.0

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.3

МАТЕРИАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-03-01	Хөрсний шинжилгээ	1 удаа	1.0
25-03-03	Элсний шинжилгээ	1 удаа	1.0
25-03-08	Асфальтбетоны орц тогтоох	1 удаа	1.0
25-03-11	Буталсан чулуун суурийн орц тогтоох	1 удаа	1.0
25-03-07	Битумын шинжилгээ хийх	1 удаа	1.0

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	2,244.0
25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	158.0
25-11-02	Хайрган хөвөө байгуулах	1 м3	38.0
25-04-04	Ул хөрсийг нягтруулах	1 м2	5,569.0

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
26-09-22	Хашаа шилжүүлж барих	1 м	30.0
25-15-07	Мод шилжүүлэх	1 ш	3.0

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-08-04	Буталсан чулуун суурь байгуулах	1 м3	509.0
25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах	1 м3	2,341.0

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	657.0
25-10-01	Битумэн цацлага хийх	1 м2	2,546.0
25-10-02	Битумэн түрхлэг хийх	1 м2	2,546.0
25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах /4см/	1 м3	102.0
25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах /3см/	1 м3	76.0

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-13-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах, В20 /80x200x500/	1 м	1,078.0
25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	469.0
25-13-01	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	47.0
25-16-03	Зүлэгжүүлэлт хийх	1 м2	479.0
25-24-125	Ургамлын үндэстэй овоолсон хөрсийг ачигчаар ачих	1 м3	72.0
25-24-220	Хар хөрс гараар тарааж, тэгшлэх	1 м3	72.0

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	256.0
25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	13.0

УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-13-02	Дугуйн замын суурь буталсан чулуун хольцоор байгуулах /15см/	1 м3	116.0
25-10-01	Битумэн цацлага хийх	1 м2	770.0
25-13-07	Дугуйн замын хучлага асфальтбетоноор байгуулах /4см/	1 м3	31.0
26-05-04	Дугуйн замын зогсоол байрлуулах	1 ш	14.0

ХОЛБООНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-12	Ухмал байгуулах /Шинээр ухах/	1 м3	79.8
28-15-40	Ухмалын ул суурь нягтруулах	1 м2	76.0
25-22-19	PVC хоолой байрлуулах (D150 мм)	1 м	160.0
25-22-17	Ган хоолой байрлуулах, Ф150	1 м	20.0
28-13-10	Холбооны кабель хамгаалах элсэн дэвсгэр үе хийх	1 м3	22.7
28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийж нягтруулах /Ухмалын материал/	1 м3	55.8

ГАДАРГУУН УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУМАЛЖ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-16-01	Ухмал байгуулах	1 м3	9.66
28-16-02	Ул хөрсийг нягтруулах	1 м2	8.4
25-08-04	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах	1 м3	0.84
25-22-13	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш тагний хамт байрлуулах	1 м	12.0

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.3
25-19-02	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	0.3

Батлав:

"Засмал зам" ХХК-ийн зургийн инженер

