

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХӨШӨӨНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	8-9м чулуун хөшөө угсрах	ш	1
2	Суурийн нүх хөрсөнд гараар ухах	м3	23.4
3	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	22
4	Бетон бэлтгэл хийх	м3	1.144
5	Чулуун хавтан талбай хийх	м2	38.3616
6	Явган замын хашлага тавих /0,5x0.3x0.15м/	1у/м	25.24
7	Төмөр шонтой нарны толтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
8	Нүдэн баримжаагаар талбай тэгшлэх	м2	38.36
9	Хөшөөны суурь чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	24
10	Суурийн газартай харьцах хэсэгт битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	12
ЗАДГАЙ ИНДЭРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	1.98
2	Шугаман суурь цутгах	м3	3.96
3	Сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	31.08
4	Сендвич хавтангаар хана хийх	м2	59.22
5	Хаалга суулгах	ш	1
6	Вакуман цонх угсрах	м2	0.48
7	Төмөр рам угсрах	ш	5
8	Квадрат төмрөөр рам угсрах	тн	1.3
9	Бетон шал хийх	м3	3.6
10	Хулдаас нааж шал хийх	м2	6.5
САМБАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбарын шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.56
2	Төмөр рам угсрах	ш	5
3	Бетон суурь цутгах	м3	2.56
ЛЕД ДЭЛГЭЦИЙН СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	1.61
2	Төмөр бетон суурь шалны хамт цутгах	м3	2.71
3	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.59
4	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	25.2
5	Шуудуу эргүүлж булах	м3	22.35
6	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах 3x25+1x16мм2	м	120
00-ЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нүх эксковатороор ухаж овоолох	м3	52.5
2	Төмөр бетон хавтан 3.6м2	ш	1
3	Бэлэн жорлон зөөж байрлуулах	ш	1
4	Төмөр шонтой нарны толтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
САРАВЧ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Саравчны нүх гараар ухах	м3	8.16
2	Төмөр бетон цутгах	м3	3.34
3	Саравчны суурь. шат тавцаны хамт цутгах	м3	31.2
4	Саравчыг 40x80 квадрат төмрөөр 400мм өндөрлөж хийх	тн	0.5
5	Саравчны дээвэр осп хавтангаар бүрэх	м2	96
6	Саравчны дээврийг төмрөөр хийх	м2	96

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Саравч сандал хамт будах	тн	0.23
8	Сандал угсрах	м2	10.8
ШИНЭЭР САРАВЧ ХИЙХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Саравчны нүх гараар ухах	м3	5.98
2	Төмөр бетон цутгах	м3	2.45
3	Саравчны суурь. шат тавцаны хамт цутгах	м3	23.1
4	Саравчыг сандалын хамт угсрах	тн	1.5
5	Саравч сандал хамт будах	тн	1.5
6	Саравчны дээвэр осп хавтангаар бүрэх	м2	72
7	Саравчны дээврийг төмрөөр хийх	м2	72
8	Сандал угсрах	м2	8.1
ЗУРХАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай төмөр сараалж болон хашааг өнгө хувиргасан будгаар 2 удаа будах	м2	50
2	Төмөр хашлагын шонгийн нүх гараар ухах	м3	3
3	Төмөр сараалжин хашлага угсрах	м2	100
4	Төмөр шонгийн нүх цутгах	м2	3
5	Хашлага будах	м2	100
6	Тугны суурь цутгах	м2	0.66
7	Дугуйн хашлага хийх	ш	25
8	Хашлага будах	м2	25
9	Морьны хэмжилтийн төхөөрөмж хийх	ш	2