

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	13,019,326
2	Материал	45,183,514
3	Тээвэр	2,389,372
4	Машин ашиглалт	883,739
	Шууд зардлын дүн	61,475,950
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	4,057,439
6	Ашиг / 15%/	9,830,008
	Барилга угсралтын ажлын дүн	75,363,398
7	НӨАТ 10%	7,536,340
8	Нормчлолын сан 0.18%	135,654
	Дүн	83,035,392
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,507,268
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3,536,649
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	753,634
	Дүн	88,832,943
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,507,268
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	90,340,211

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фасадны тортой шавардлаа хийцлэл буулгах	м2	444.9

## ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананы дулаалга дээр тортой шавардлага хийж гоёлын чулуун будгаар будах	м2	400.4
2	Амалгааг бэлэн өнгөлгөөний /гоёлын чулуун будаг / хийх	м2	44.49
3	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	5.04

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ /10%-Д ТООЦОВ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	20
2	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	1
3	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	20
4	Налуу дээврийг биполь маркийн хар цаасаар 3 үе наах	м2	20
5	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	2.4
6	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	2.4
7	Парпед ,салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	2.1

## БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	9.84
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	6.56
3	Нэмэх хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	6.56
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 15см	1м3	9.84
5	Замын хашлага тавих /1.0x0.3x0.18м/	1у/м	68
6	Цагаан өнгөөр будах / зураас /	м2	8.2
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.84

## ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хаяг ЛЕД биет үсэг тогтоо металл каркас дээвэртугсрах	тн	0.09
2	Гадна хаяг ЛЕД биет үсэг тогтоох /гэрэлтэй/	ш	14
3	Хогийн сав суурьлуулах	ш	2
4	Сандал суурьлуулах /түшлэгтэй/	ш	4
5	Сүүдрэвч /модон/	ш	1

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /өндөр-6м/	ш	2
2	Кабелийн суваг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг сунгах	м	30
4	Кабелийн нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5.4
5	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
6	Хугацааны реле угсрах	ширхэг	1
7	Тэжээлийн блок угсрах	ширхэг	1

## ТӨМӨР ХАЙСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны төмөр шон угсрах /кв50*50 мм огтлолтой/	тн	0.06
2	Хашааны шонгийн хөлийг бетон зуурмагаар чигжих	м3	0.213
3	Хашааны шонгийн хөлийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.081
4	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	байр	15
5	Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах	байр	15