/

БАТЛАВ
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР .... О.ДӨЛГӨӨН
20.24.оны.05.сарын.03.ний өдөр

ГОВИЙН БҮСИЙН САЛБАРЫН ТАВАНТОЛГОЙ ДЭД СТАНЦЫН АЖИЛТНУУДЫН БАЙРНЫ ЗАСВАР БОЛОН 10 КВ-Н ХХБ-Н ДЭЭВЭР, ХААЛГАНД ЗАСВАР ХИЙХ

1. **Байршил:** Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум
2. **Ерөнхий чиглэл:** Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт байрлах Говийн бүсийн салбарын Тавантолгой дэд станцын ажилтнуудын байрны засвар, 10 кВ-н ХХБ-н дээвэр, хаалга засварлах
3. **Техникийн үндсэн нөхцөл:**
    - Барилгын дотоод засварт шаардагдах материалууд нь эрүүл ахуйн шаардлагын хангасан, зориулалтын бүтээгдэхүүн байх
    - Өнгө үзэмжийн шаардлага хангасан, чанарын баталгаат материалыг ашиглан барилгын дотоод заслын орчин үеийн интерьерийн загварыг тусгах
    - Халаалтын системд ашиглагдах материалуудыг барилгын онцлог, даралтын огцом өөрчлөлтийг тэсвэрлэхээр тооцож сонгох
    - Тавигдах халаагуур нь 20000 кВт-с доошгүй хүчин чадалтай, 0.4 кВ-н хүчдэлээр ажиллах хүчин чадал бүхий усан халаагуур
    - Дэд станцын дотоод хэрэгцээний шитнээс 0.4 кВ-н кабель татах 100м
    - Гал тогооны өрөөнд цахилгааны монтаж холболт хийх 2x2.5 зэс голтой кабель татах
    - Гал тогооны өрөөний шалыг шинэ загварын ус чийг болон галд тэсвэртэй материал сонгох
    - Гал тогооны өрөөний шинээр хийх цонхыг ус чийг, шороо тоос орохоосгүй материал хийцтэйг сонгон чанарын өндөр түвшинд суурилуулах
    - Гал тогооны өрөөний цонхны тавцанг өнгө үзэмж алдахгүй, ус чийгэнд тэсвэртэй, материал ашиглан чанарын өндөр түвшинд суурилуулах
    - Гал тогооны өрөөний таазны заслыг өнгө үзэмж алдахгүй, ус чийг болон галд тэсвэртэй материал ашиглан угсрах технологийн дагуу чанарын өндөр түвшинд суурилуулах
    - Гал тогооны өрөөний шинээр хийх дээврийг ус чийг болон шороо тоос орохоосгүй, галд тэсвэртэй материал сонгон салхи шуурганд тэсвэртэй байхаар тооцон угсрах технологийн дагуу чанарын өндөр түвшинд суурилуулах