

Гэр хорооллын газрын хотгор, гүдгэрийг тэгшлэх ажлын техникийн тодорхо

| Дд | Ажилбарын нэр | Хийгдэх ажил | Ажлын тоо хэмжээ |
|----|--|---|---------------------|
| 1 | Хотын дундах автоамын орц, гарцны эвдрэл засварлах, бетонон тэгшилгээ хийх | Орц, гарцыг хайрга, дайрга асгаж 5тн-ын индүүгээр тэгшилж автозамаас 1.5м өргөнтэй, 15см зузаантай, тортой бетонон тэгшилгээ хийх | 40 |
| 2 | 7-р багийн | 9, 19, 20, 35, 36-р гудамжны үзүүрүүдэд тэгшилгээ хийж 5тн индүүгээр индүүдэх | 180м3 |
| 3 | 7-р багийн 22-р гудамж | Зүүн үзүүрийн гарцанд үерийн ус зайлуулах 300Ф, 12м урт төмөр хойлой суурьлуулах | |
| 4 | 2-р багийн 27-р гудамж | гудамжинд доторх үерээс үүссэн эвдрэлийг тэгшилж засварлах | 72м3 |
| 5 | 2-р багийн 27-30-р гудамж | зүүн үзүүрүүдийг тэгшлэх | |
| 6 | 2-р багийн 15-р гудамж | арын замыг засварлах | 40м*6м зам |
| 7 | 12-р багийн жаргалант-4-5 гудамж | баруун үзүүрт тэгшлэх | 50м*6м зам |
| 8 | 8-р баг 1-р гудамж | урд хэсгийн тэгшлэх | 90м3 хайрга дайрга |
| 9 | 3-р баг 22-р гудамж | баруун үзүүрт тэгшлэх | 18м3 хайрга дайрга |
| 10 | 3-р баг 22-р гудамж | баруун талд бетонон хоолой угсрах | |
| 11 | 4-р баг 32-35 гудамж | баруун үзүүрт тэгшлэх | 180м3 хайрга дайрга |
| 12 | 4-р баг 10-14 гудамж | зүүн үзүүрт тэгшлэх | 90м3 хайрга дайрга |

| | | | |
|----|---------------------|---|--------------------|
| 13 | 4-р баг 31-р гудамж | | 80м шуудуу |
| 14 | 4-р баг 18-р гудамж | баруун тал тэгшлэх | |
| 15 | | | 1000м3 нги |
| 16 | 6-р баг | 7,8,9,18-24-р гудамжны 2 талын үзүүрийн эвдрэлтэй хэсгийн автогридрээр тэгшлэх | |
| 17 | | 11-12-р гудамж | 90м3 хайрга дайрга |
| 18 | 10-р баг | 29-31-р гудамжны баруун үзүүр | 54м3 хайрга дайрга |
| 19 | | 24-р гудамжны хойд талын авто замын үерийн ус зайлуулах хоолойг засварлах | 180м3 хайрга |

ЙЛОЛТ

| Тайлбар |
|--|
| 180м3 хайрга, дайргаар тэгшлэх |
| 72м3 хайрга, дайргаар тэгшлэх |
| автогридрээр тэгшлэх |
| 40м*6м шороон замыг автогридрээр тэгшлэж засварлах |
| 50м*6м шороон замыг автогридрээр тэгшлэж засварлах |
| 90м3 хайрга дайргаар тэгшлэж индүүдэх |
| 18м3 хайрга дайргаар тэгшлэх |
| 1500Ф 8 кольцо суурьлуулах, 2 талд замын далангын ажил хийх |
| 180м3 хайрга, дайргаар тэгшлэх |
| 90м3 хайрга дайргаар тэгшлэж индүүдэх |

| |
|--|
| 80м шуудуу үерийн лотки хийх бетонон хана нь 0.2м*1м |
| автогридрээр тэгшлэх |
| 1000м ³ усан сангийн зүүн талыг автогридрээр тэгшлэх |
| |
| эвдрэлтэй хэсэгт 90м ³ хайрга дайрга асгаж автогридрээр тэгшлэх |
| эвдрэлтэй хэсэгт 54м ³ хайрга дайрга асгаж автогридрээр тэгшлэх |
| 180м ³ хайрга, дайргаар асгаж засварлах, 0.2м*2.5м бетонон шүд хийх |