

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУДГИЙН ӨРМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 250мм	100м	0.5
2	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 150мм хүртэл голчтой шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	5
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 150мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах / Уст үеийн орших гүн 100м хүртэл	10м	5
4	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	5
5	Цохилтын өрөмдлөгийн үед цооногт 150мм хүртэл голчтой шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	5
6	Битүү угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1
7	Цооногт эрлифээр шавхалт хийх	1 пм	5
8	Эргэлтийн аргаар өрөмдсөн ашиглалтын цооногт гидрогеологийн ажиглалт хийх	1 цооног	1
9	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 125 мм	км	0.05
10	Цооногт насос суурилуулах	ш	1

ХУДГИЙН БАЙР БАРИХ АЖИЛ


Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	12
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.4
3	Бетон шугаман суурь цутгах В10	м3	0.8
4	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх БМ-100	м3	1.35
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6.76
6	Ердийн тоосгоор дунд зэргийн 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	8.2
7	0.6x0.6 хэмжээтэй пластмасан цонх гараар угсрах	1 блок	1
8	Бүргэд хаалга суулгах / нэг самбартай / ГХ-1	ш	1
9	Модон ханатай барилгын банзан бамбай зулавчтай модон хучилт хийх	м2	9
10	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	12.96
11	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	6.76
12	Цэвэр банзан эмжээр хадах (карниз)	м2	4.48
13	Гадна ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж засал хийх	м2	34.56
14	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	24.96
15	Дотор хана сайн чанарын эмульсэн будгаар 100 % будах	м2	24.96
16	Бетон хаявч, довжоо цутгах	м3	1.92
17	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	1
18	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
19	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	1

ХУДГИЙН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1,5м3 эзэлхүүнтэй усны нөөц нерж сав тавих	ш	1
2	Вакум насос	ш	1

ЗУРАГ ТӨСӨВ

1	Зураг төслийн үнэ	1,365,384 төгрөг
---	-------------------	------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:  Б.Оюундарь