

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын ган яндан буулгах Ф15	м	400
2	Халаалтын ган яндан буулгах Ф20	м	60
3	Халаалтын ган яндан буулгах Ф25	м	60
4	Ган регистр буулгах	ш	30
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	51

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ №1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	90
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	30
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	40
4	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
5	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
6	Ф40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
7	Даралт, зардал тохируулагч баланслагч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	4
8	Даралт, зардал тохируулагч баланслагч хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
9	Яндан хоолойг будах	м2	39.24
10	Яндан хоолойн хамгаалалтын бүрхүүл хийх	м2	39.24
11	Тохируулах хаалт байрлуулах	ш	12
12	Таслах хаалт байрлуулах	ш	12
13	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	7
14	Автомат хий авагч тавих	ш	4
15	Баланслагч хаалт голч ф25мм байрлуулах	ш	6
16	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	3
17	Хомутан бэхэлгээ d=25	ш	12
18	Хомутан бэхэлгээ d=32	ш	4
19	Ширмэн радиатор угсрах	экм	64.32
20	Халаалтын системийг усаар угаах	м	250

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ №2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	80
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	25
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	40
4	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
5	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
6	Ф40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
7	Даралт, зардал тохируулагч баланслагч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	4
8	Даралт, зардал тохируулагч баланслагч хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
9	Яндан хоолойг будах	м2	36.24
10	Яндан хоолойн хамгаалалтын бүрхүүл хийх	м2	36.24
11	Тохируулах хаалт байрлуулах	ш	11
12	Таслах хаалт байрлуулах	ш	11
13	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	6
14	Автомат хий авагч тавих	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	3
16	Хомутан бэхэлгээ d=32	ш	4
17	Ширмэн радиатор угсрах	экм	59.84
18	Халаалтын системийг усаар угаах	м	220

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ №3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	70
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	25
3	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
4	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
5	Даралт, зардал тохируулагч баланслагч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	4
6	Даралт, зардал тохируулагч баланслагч хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
7	Яндан хоолойг будах	м2	26.24
8	Яндан хоолойн хамгаалалтын бүрхүүл хийх	м2	26.24
9	Тохируулах хаалт байрлуулах	ш	5
10	Таслах хаалт байрлуулах	ш	5
11	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	5
12	Автомат хий авагч тавих	ш	2
13	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	1
14	Хомутан бэхэлгээ d=25	ш	5
15	Ширмэн радиатор угсрах	экм	23.68
16	Халаалтын системийг усаар угаах	м	150

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ №4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	80
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	40
3	Ф 25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
4	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
5	Даралт, зардал тохируулагч баланслагч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
6	Даралт, зардал тохируулагч баланслагч хаалт d=32мм байрлуулах	ш	1
7	Яндан хоолойг будах	м2	34.24
8	Яндан хоолойн хамгаалалтын бүрхүүл хийх	м2	34.24
9	Тохируулах хаалт байрлуулах	ш	7
10	Таслах хаалт байрлуулах	ш	7
11	Хий авагч Ф15мм тавих	ш	7
12	Автомат хий авагч тавих	ш	3
13	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	2
14	Хомутан бэхэлгээ d=32	ш	3
15	Ширмэн радиатор угсрах	экм	40.96
16	Халаалтын системийг усаар угаах	м	200

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч ф25мм байрлуулах	ш	4
2	Бөмбөлгөн хаалт голч ф32мм байрлуулах	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Бөмбөлгөн хаалт голч ф40мм байрлуулах	Ш	4
4	Ус буулгагч d=32мм тавих	Ш	4
5	Ус буулгагч d=40мм тавих	Ш	4
6	Гурвалсан кранттай монометр	Ш	10
7	Төмөр гэртэй термометр	Ш	10
8	Цахилгаан гагнаастай ган янданг бэлдэж угсрах Ф76*3.5мм	М	6
9	Хувиарлагч Ф108*4.0мм l=1000мм	Ш	2
10	Хог шүүгч ф70	Ш	2

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал /58.6%/	
6	Ашиг /15%/	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн албаны зардал	775,354
10	Инженер хайгуул, зураг төсвийн ажлын дүн	4,240,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	587,677
	Дүн	103,963,414
12	Магадлашгүй ажил 2%	975,354
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	104,938,768