

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
53-120-02	Гадна бетон довжоо буулгах	м2	1.3
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	5.54
53-010-02	Паркетан шал хуулах ([k1=0.8], [k2=0.8])	м2	75.5
35-190-06	Хаалга буулгах	м2	13.83
74-503-05	Дүүжин тааз задалж буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	10м2	9.728
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг цэвэрлэх ([k1=0.8], [k2=0.8])	м2	175.7
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	2.82

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-660-07	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай тааз угсрах	м2	97.28
15-240-07	Таазанд цагаан замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	97.28
15-240-09	Хананд тэгшилгээ хийх /цагаан замаск/	м2	119.05
57-060-04	Тааз 2 үе эмульсдэх	м2	97.28
15-671-08	Хананд обой наах	м2	48
57-060-03	Хана 2 үе эмульсдэх	м2	71.05
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	75.5
15-810-11	Шал резин будгаар гараар будах	м2	34.33
10-180-04	Дотор төмөр хаалга угсрах	м2	10.41
Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0			

10-590-05	Гадна хаалга суулгах	ш	1
10-590-04	Дотор төмөр хаалга угсрах	ш	2

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ

ДЭЭВЭР ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-860-05	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалж тор тавьж шавардах	м2	173.35
15-870-21	Гадна хана чулуун эмульсээр будах	м2	173.35
12-130-09	Дээврийн ус зайлуулах /plast-dach/ хуванцар систем угсрах	ком	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ