

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цоколь ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	233.86
2	Парпедны хаялага төмөр буулгах	м2	75
3	Цонхны хаялага төмөр буулгах	м2	76
4	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	1613.96
5	Гадна хананд тор татаж цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1613.96
6	Тагтны ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	145.81
7	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	1847.82
8	Парпедны хаялага төмөр шинээр хийх	м2	100
9	Цонхны амалгаа шавардах	м2	187.2
10	Хаалга цонхны амалгаа цагаан тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	187.2
11	Цонхны хаялага төмөр шинээр хийх	м2	100
12	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1613.96