

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар хагарсан ханын ан цавыг тэгшлэх	м2	50
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	850
3	Гадна ханын гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	900
4	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	900
5	Гадна заслын төмөр шат угсрах ба задлах	м2	630
6	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	5
7	Зуурмаг бэлтгэх	м3	0.5

ГАДНА ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлэн угсрах, 2 м хүртэл өндөр 3х3 хэмжээтэй модон суудрэвч барих	м2	9

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	3000

ЭНГИЙН ГҮЙДЭГ ЗАМТАЙ ХААЛГЫГ АВТОМАТ УДИРДЛАГАТАЙ БОЛГОХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат удирдлагатай хаалганы цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах,	ком	1
2	Хөдөлгүүрийн удирдлагын самбар	ком	1
3	Тэжээлийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	30
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	30
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	30

БЭЛЭН ЗӨӨВРИЙН БАЙРААР ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ ПОСТ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нил бетон суурь цутгах м200	м3	35
2	Сууринд бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.048
3	10х5 м хэмжээтэй 2 тасалгаа бүхий зөөврийн шалган нэвтрүүлэх постын байр суурилуулах	ш	1
4	40 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	6
5	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	20