


Багц-1 Номт багийн 1-р байрны явган замын тохижилт

НОМТ 1- Р БАЙРНЫ ЯВГАН ЗАМ ТОХИЖИЛТ

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ (19,184,499) сая.төг

Төсөв бичсэн: Мэргэшсэн төсөвчин



**НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО
ЯВГАН ЗАМ ТОХИЖИЛТ**

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	1,035,335
2	Тээврийн жолоочийн цалин	118,921
3	Машин механизмын операторчидын цалин	66,543
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	0
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	184,341
6	ИТА-ны цалин	207,536
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	0
8	НИЙТ ЦАЛИН	1,612,675
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	233,838
10	Материалын зардал	8,180,350
11	Тээврийн зардал	1,247,985
12	Машин механизм тоног төхөөрөмжийн зардал	698,316
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	70,403
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	525,316
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	0
16	Түр барилгын элэгдэл	0
17	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	12,568,883
18	Удирдлагын зардал	1,024,049
19	Ашиг	1,157,901
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	314,222
21	Ажиллагсадын даатгал	0
22	Барилга угсралтын даатгал	0
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0
24	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ДҮН	15,065,054
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	0
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	251,378
27	Магадлашгүй ажлын зардал	301,301
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	1,506,505
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	60,260
30	Гэрэлтүүлэг 2 ш	2,000,000
31	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	19,184,499

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-13-01	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	22.0
25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	126.0
25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	180.0
25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	60.0
25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	36.0
25-16-06	Хогийн сав байрлуулах	1 ш	2.0
25-16-07	Сандал байрлуулах	1 ш	2.0

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО
ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-13-01	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага	1 м3	22	III	0.1	2.16	5,207	11,227
					IV	0.03	0.64	5,998	3,849
2	25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	126	II	0.08	10.69	4,623	49,407
					III	0.06	8.12	5,207	42,291
					IV	0.03	4.19	5,998	25,151
					V	0.04	5.44	6,915	37,640
3	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	180	II	0.51	91.41	4,623	422,594
					III	0.16	29.45	5,207	153,348
					IV	0.0	0.36	5,998	2,159
					V	0.09	16.2	6,915	112,023
4	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	60	II	0.05	2.88	4,623	13,314
					III	0.03	1.61	5,207	8,361
					IV	0.07	3.92	5,998	23,499
5	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	36	II	0.05	1.73	4,623	7,989
					III	0.07	2.42	5,207	12,599
					IV	0.33	11.82	5,998	70,896
6	25-16-06	Хогийн сав байрлуулах	1 ш	2	III	0.72	1.44	5,207	7,498
					IV	1.0	2.0	5,998	11,996
7	25-16-07	Сандал байрлуулах	1 ш	2	III	0.72	1.44	5,207	7,498
					IV	1.0	2.0	5,998	11,996
		Дүн					199.92		1,035,335
		НИЙТ ХҮН ЦАГ/ЦАЛИН					200		1,035,335

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Нийт машин цаг	Машин цагийн нэгж үнэ, төгрөг	Машин цагийн нийт үнэ, төгрөг
1	Автогрейдер	140м.х	0.39	72,096	28,436
2	Ачааны автомашин	10тн	6.54	18,408	120,410
3	Ачааны автомашин	2тн	4.11	13,985	57,457
4	Ачигч	1.25м3	0.08	49,983	4,157
5	Бульдозер	140м.х	0.32	89,344	29,001
6	Доргиурт булт индүү	11-12тн	2.06	52,182	107,244
7	Дугуйт экскаватор	0.25м3	6.37	53,492	340,763
8	Пикап	4хүн	1.16	4,536	5,260
9	Пресс (CBR)	kN	0.1	7,094	674
10	Прокторын алх, хэв (автомат)	ком	0.23	3,000	702
11	Усны машин	15тн	0.35	87,462	30,332
12	Усны машин	6тн	0.42	72,019	30,249
13	Хатаах зуух	200°C	1.93	5,260	10,173
	Бүгд дүн		24		764,858
	Цалингийн зардал 8.7%				66,543
	Цалингийн зардал хассан дүн				698,316

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО









№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Бетон хольц В15	м3	2.08	252,000	523,387
2	Даланд тохирох материал	м3	61.44	1,500	92,160
3	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	22.92	1,500	34,386
4	Маркер	ш	0.15	1,000	154
5	Модон гадас (5х5х40см)	ш	3.12	500	1,560
6	Мяндсан утас	м	11.46	50	573
7	Сандаг	ш	2.0	450,000	900,000
8	Төмөр гадас d13х500	ш	53.52	1,500	80,280
9	Ус	тн	11.15	2,000	22,293
10	Хаягдал материал	тн	1.17	0	0
11	Хогийн сав	ш	2.1	350,000	735,000
12	Хөвөөний материал	м3	36.86	1,500	55,296
13	Элс	м3	9.38	10,000	93,780
14	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.04	180,000	7,482
15	Явган хүний замын хавтан	м2	180.0	25,000	4,500,000
16	Явган хүний замын хашлага	м	126.0	9,000	1,134,000
	Нийт дүн				8,180,350

ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэм жих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд, тн	Матери алын жин, тн	Ачаан ы зэрэг	Тээври йн зай, км	1 тн/км- ийн тариф, төгрөг	Нягтр- ын коэф.	Нийт жин, тн	Нийт зардал, төгрөг	Тээври йн хөд.за рц, хүн/цаг
1	Бетон хольц В15	м3	2.08	2.4	4.98	1	5	453.71	1.0	4.98	11,308	0.46
2	Даланд тохирох материал	м3	61.44	1.76	108.13	1	5	453.71	1.2	129.76	294,370	11.89
3	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	22.92	1.76	40.35	1	25	314.1	1.2	48.42	380,183	22.17
4	Маркер	ш	0.15	0.0001	0.0	1	2	621.48	1.0	0.0	0	0.0
5	Модон гадас (5x5x40см)	ш	3.12	0.0007	0.0	1	2	621.48	1.0	0.0	3	0.0
6	Мяндсан утас	м	11.46	0.0001	0.0	1	2	621.48	1.0	0.0	1	0.0
7	Сандал	ш	2.0	0.08	0.16	2	0	0.0	1.0	0.16	0	0.0
8	Төмөр гадас d13x500	ш	53.52	0.0006	0.03	1	2	621.48	1.0	0.03	40	0.0
9	Ус	тн	11.15	1.0	11.15	1	5	453.71	1.0	11.15	25,286	1.02
10	Хаягдал материал	тн	1.17	1.0	1.17	1	5	453.71	1.0	1.17	2,654	0.11
11	Хогийн сав	ш	2.1	0.04	0.08	2	0	0.0	1.0	0.08	0	0.0
12	Хөвөөний материал	м3	36.86	1.76	64.88	1	7	376.64	1.2	77.86	205,268	9.98
13	Элс	м3	9.38	1.6	15.0	1	7	376.64	1.0	15.0	39,560	1.92
14	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.04	2.2	0.09	1	5	453.71	1.0	0.09	207	0.01
15	Явган хүний замын хавтан	м2	180.0	0.14	25.2	1	50	271.67	1.0	25.2	342,304	23.08
16	Явган хүний замын хашлага	м	126.0	0.0384	4.84	1	50	271.67	1.0	4.84	65,722	4.43
	Бүгд зардал										1,366,906	75.07
	Цалингийн зардал 8.7%										118,921	
	Цалингийн зардал хассан дүн										1,247,985	

Номт багийн 01-р байрны гадна тохижилт хийх төлөвлөлтийн зураг



- | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
|  | Сандал /Нийт 3ш/ |  | Одоо байгаа явган зам |  | Авто машины зогсоол байгаа хэсэг |
|  | Гадна талбайн гаралтүүлэг /Нийт 2ш/ |  | Хогийн сав байрлуулах хэсэг /2ш/ |  | Номт баг 1-р байр |
|  | Шинээр явган зам хийх хэсэг
Нийт урт-70м, өргөн-1.5м |  | Авто замын огтлолцох хэсэг | | |

Багц-2 Номт багийн 24,34,38-р байрны явган замын тохижилт

24,34,38- Р БАЙРНЫ ЯВГАН ЗАМ ТОХИЖИЛТ

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ (23,698,350) сая.төг

Төсөв бичсэн: Мэргэшсэн төсөвчин

МОНГОЛ УЛС
21-005
Бүтэцгийн МӨНХБАЯ **Б.Мөнхбаяр**
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2021-2024

2024он

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО
24,34,38-Р БАЙРНЫ ЯВГАН ЗАМ ТОХИЖИЛТ

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	1,076,617
2	Тээврийн жолоочийн цалин	184,614
3	Машин механизмын операторчидын цалин	151,302
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	0
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	213,292
6	ИТА-ны цалин	240,131
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	0
8	НИЙТ ЦАЛИН	1,865,956
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	270,564
10	Материалын зардал	9,321,274
11	Тээврийн зардал	1,937,390
12	Машин механизм тоног төхөөрөмжийн зардал	1,587,796
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	73,210
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	437,929
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	0
16	Түр барилгын элэгдэл	0
17	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	15,494,118
18	Удирдлагын зардал	1,184,882
19	Ашиг	1,339,756
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	387,353
21	Ажиллагсадын даатгал	0
22	Барилга угсралтын даатгал	0
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0
24	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ДҮН	18,406,110
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	0
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	309,882
27	Магадлашгүй ажлын зардал	368,122
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	1,840,611
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	73,624
30	Гэрэлтүүлэг 3ш	2,700,000
31	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	23,698,350

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-13-01	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	15.0
25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	187.0
25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	150.0
25-07-05	Шороон ордоос зөврөөр далан байгуулах	1 м3	250.0
25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	6.0
25-16-06	Хогийн сав байрлуулах	1 ш	3.0
25-16-07	Сандал байрлуулах	1 ш	3.0

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО
ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-13-01	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага	1 м3	15	III	0.1	1.47	5,207	7,655
					IV	0.03	0.44	5,998	2,624
2	25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	187	II	0.08	15.86	4,623	73,327
					III	0.06	12.05	5,207	62,765
					IV	0.03	6.22	5,998	37,328
					V	0.04	8.08	6,915	55,862
3	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	150	II	0.51	76.18	4,623	352,162
					III	0.16	24.54	5,207	127,790
					IV	0.0	0.3	5,998	1,799
					V	0.09	13.5	6,915	93,353
4	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	250	II	0.05	12.0	4,623	55,476
					III	0.03	6.69	5,207	34,836
					IV	0.07	16.32	5,998	97,911
5	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	6	II	0.05	0.29	4,623	1,331
					III	0.07	0.4	5,207	2,100
					IV	0.33	1.97	5,998	11,816
6	25-16-06	Хогийн сав байрлуулах	1 ш	3	III	0.72	2.16	5,207	11,247
					IV	1.0	3.0	5,998	17,994
7	25-16-07	Сандал байрлуулах	1 ш	3	III	0.72	2.16	5,207	11,247
					IV	1.0	3.0	5,998	17,994
		Дүн					206.64		1,076,617
		НИЙТ ХҮН ЦАГ/ЦАЛИН					207		1,076,617

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Нийт машин цаг	Машин цагийн нэгж үнэ, төгрөг	Машин цагийн нийт үнэ, төгрөг
1	Автогрейдер		1.27	72,096	91,897
2	Ачааны автомашин	10тн	7.11	18,408	130,833
3	Ачааны автомашин	2тн	5.7	13,985	79,700
4	Ачигч	1.25м3	0.06	49,983	2,834
5	Бульдозер	140м.х	1.35	89,344	120,838
6	Доргиурт булт индүү		5.3	52,182	276,627
7	Дугуйт экскаватор	0.25м3	16.23	53,492	868,369
8	Пикап	4хүн	1.68	4,536	7,630
9	Пресс (CBR)	kN	0.1	7,094	699
10	Прокторын алх, хэв (автомат)	ком	0.27	3,000	810
11	Усны машин		1.98	87,462	144,980
12	Хатаах зуух	200°C	2.64	5,260	13,881
	Бүгд дүн		44		1,739,098
	Цалингийн зардал 8.7%				151,302
	Цалингийн зардал хассан дүн				1,587,796

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Бетон хольц В15	м3	3.08	252,000	776,773
2	Даланд тохирох материал	м3	256.0	1,500	384,000
3	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	15.63	1,500	23,445
4	Маркер	ш	0.64	1,000	641
5	Модон гадас (5х5х40см)	ш	13.0	500	6,500
6	Мяндсан утас	м	7.82	50	391
7	Сандаг	ш	3.0	450,000	1,350,000
8	Төмөр гадас d13x500	ш	64.6	1,500	96,900
9	Ус	тн	24.33	2,000	48,654
10	Хаягдал материал	тн	1.39	0	0
11	Хогийн сав	ш	3.15	350,000	1,102,500
12	Хөвөөний материал	м3	6.14	1,500	9,216
13	Элс	м3	7.82	10,000	78,150
14	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.06	180,000	11,104
15	Явган хүний замын хавтан	м2	150.0	25,000	3,750,000
16	Явган хүний замын хашлага	м	187.0	9,000	1,683,000
	Нийт дүн				9,321,274

ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд, тн	Материалын жин, тн	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин, тн	Нийт зардал, төгрөг	Тээврийн хөд. зарц., хүн/цаг
1	Бетон хольц В15	м3	3.08	2.4	7.4	1	2	621.48	1.0	7.4	9,195	0.27
2	Даланд тохирох материал	м3	256.0	1.76	450.56	1	6	415.61	1.2	540.67	1,348,252	59.43
3	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	15.63	1.76	27.51	1	25	314.1	1.2	33.01	259,215	15.12
4	Маркер	ш	0.64	0.0001	0.0	1	2	621.48	1.0	0.0	0	0.0
5	Модон гадас (5x5x40см)	ш	13.0	0.0007	0.01	1	2	621.48	1.0	0.01	11	0.0
6	Мяндсан утас	м	7.82	0.0001	0.0	1	2	621.48	1.0	0.0	1	0.0
7	Сандал	ш	3.0	0.08	0.24	2	0	0.0	1.0	0.24	0	0.0
8	Төмөр гадас d13x500	ш	64.6	0.0006	0.04	1	2	621.48	1.0	0.04	48	0.0
9	Ус	тн	24.33	1.0	24.33	1	5	453.71	1.0	24.33	55,187	2.23
10	Хаягдал материал	тн	1.39	1.0	1.39	1	6	415.61	1.0	1.39	3,454	0.15
11	Хогийн сав	ш	3.15	0.04	0.13	2	0	0.0	1.0	0.13	0	0.0
12	Хөвөөний материал	м3	6.14	1.76	10.81	1	6	415.61	1.2	12.98	32,358	1.43
13	Элс	м3	7.82	1.6	12.5	1	6	415.61	1.0	12.5	31,181	1.37
14	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.06	2.2	0.14	1	5	453.71	1.0	0.14	308	0.01
15	Явган хүний замын хавтан	м2	150.0	0.14	21.0	1	50	271.67	1.0	21.0	285,254	19.23
16	Явган хүний замын хашлага	м	187.0	0.0384	7.18	1	50	271.67	1.0	7.18	97,540	6.58
	Бүгд зардал										2,122,004	105.82
	Цалингийн зардал 8.7%										184,614	
	Цалингийн зардал хассан дүн										1,937,390	



Номт багийн 24,34,38-р байрны гадна тохижилт хийх төлөвлөлтийн зураг



фото зураг



Таних тэмдэг

-  Шинээр хийх хогны сав Зширхэг
-  Шинээр хийх сандал Зширхэг

Багц-3 Номт багийн 18-р байрны гадна явган зам, ус зайлуулах тэвш хийх ажил

18- р байрны гадна явган зам, ус зайлуулах тэвш хийх ажил

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ (56,829,837) сая.төг

Төсөв бичсэн: Мэргэшсэн төсөвчин

МОНГОЛ УЛС
2021-21-005
Бүтэцтэй МЭНХБАЯ **Б.Мөнхбаяр**
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2021-2024

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО
18-Р БАЙРНЫ ГАДНА ЯВГАН ЗАМ ЛОТКИ

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	2,477,264
2	Тээврийн жолоочийн цалин	811,006
3	Машин механизмын операторчидын цалин	415,612
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	0
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	559,286
6	ИТА-ны цалин	629,660
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	0
8	НИЙТ ЦАЛИН	4,892,828
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	709,460
10	Материалын зардал	21,378,623
11	Тээврийн зардал	8,510,900
12	Машин механизм тоног төхөөрөмжийн зардал	4,361,535
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	168,454
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	1,944,723
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	0
16	Түр барилгын элэгдэл	0
17	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	41,966,523
18	Удирдлагын зардал	3,106,946
19	Ашиг	3,513,050
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	1,049,163
21	Ажиллагсадын даатгал	0
22	Барилга угсралтын даатгал	0
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0
24	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ДҮН	49,635,682
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	0
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	839,330
27	Магадлашгүй ажлын зардал	992,714
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	4,963,568
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	198,543
30	Гэрэлтүүлэг 4ш	3,200,000
31	НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ	59,829,837

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	414.0
25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	276.0
25-13-01	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	450.0
25-16-06	Хогийн сав байрлуулах	1 ш	3.0
25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	210.0
25-22-12	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сүвгийн тэвш байрлуулах (УЗС-1-1) 500x300x180	1 м	135.0

**АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО
ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ**

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	414	II	0.05	19.87	4,623	91,868
					III	0.03	11.08	5,207	57,689
					IV	0.05	21.12	5,998	126,656
2	25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	276	II	0.08	23.41	4,623	108,226
					III	0.06	17.79	5,207	92,638
					IV	0.03	9.19	5,998	55,093
					V	0.04	11.92	6,915	82,449
3	25-13-01	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага	1 м3	450	III	0.1	44.1	5,207	229,637
					IV	0.03	13.13	5,998	78,724
4	25-16-06	Хогийн сав байрлуулах	1 ш	3	III	0.72	2.16	5,207	11,247
					IV	1.0	3.0	5,998	17,994
5	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	210	II	0.51	106.65	4,623	493,026
					III	0.16	34.36	5,207	178,906
					IV	0.0	0.42	5,998	2,519
					V	0.09	18.9	6,915	130,694
6	25-22-12	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш байрлуулах (УЗС-1-1) 500х300х180	1 м	135	II	0.06	7.83	4,623	36,198
					III	0.56	75.86	5,207	395,027
					IV	0.34	45.94	5,998	275,567
					V	0.01	1.9	6,915	13,107
		Дүн					468.62		2,477,264
		НИЙТ ХҮН ЦАГ/ЦАЛИН					469		2,477,264

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Нийт машин цаг	Машин цагийн нэгж үнэ, төгрөг	Машин цагийн нийт үнэ, төгрөг
1	Автогрейдер	140м.х	4.16	72,096	299,619
2	Ачааны автомашин	10тн	18.39	18,408	338,545
3	Ачааны автомашин	2тн	7.21	13,985	100,862
4	Ачигч	1.25м3	1.7	49,983	85,021
5	Бульдозер	140м.х	2.24	89,344	200,107
6	Гар нягтруулагч	120кг	5.44	12,278	66,832
7	Доргиурт булт индүү	11-12тн	14.58	52,182	760,814
8	Дугуйт экскаватор	0.25м3	40.37	53,492	2,159,262
9	Кран	10тн	1.75	79,521	139,130
10	Пикап	4хүн	10.28	4,536	46,632
11	Пресс (СВР)	кN	1.0	7,094	7,119
12	Прокторын алх, хэв (автомат)	ком	2.34	3,000	7,007
13	Усны машин	6тн	6.47	72,019	465,931
14	Хатаах зуух	200°C	19.06	5,260	100,266
	Бүгд дүн		135		4,777,147
	Цалингийн зардал 8.7%				415,612
	Цалингийн зардал хассан дүн				4,361,535

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Бетон хольц В15	м3	4.55	252,000	1,146,467
2	Даланд тохирох материал	м3	423.94	1,500	635,904
3	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	471.01	1,500	706,515
4	Маркер	ш	1.06	1,000	1,061
5	Модон гадас (5х5х40см)	ш	21.53	500	10,764
6	Мяндсан утас	м	234.45	50	11,723
7	Төмөр гадас d13х500	ш	158.34	1,500	237,510
8	Ус	тн	81.19	2,000	162,381
9	Ус зайлуулах сүвгийн таг (нүхтэй)	м	135.0	28,600	3,861,000
10	Ус зайлуулах сүвгийн тэвш (500х300х180)	м	135.0	41,800	5,643,000
11	Хаягдал материал	тн	2.01	0	0
12	Хогийн сав	ш	3.15	350,000	1,102,500
13	Элс	м3	10.94	10,000	109,410
14	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.09	180,000	16,388
15	Явган хүний замын хавтан	м2	210.0	25,000	5,250,000
16	Явган хүний замын хашлага	м	276.0	9,000	2,484,000
	Нийт дүн				21,378,623

