

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3. СПОРТ ЗАЛНЫ БАРИЛГЫН ХАС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой угсрах. ф15мм. Ру=1.6МПа	м	100
2	Ган хоолой угсрах. ф20мм. Ру=1.6МПа	м	50
3	Ган хоолой угсрах. ф25мм. Ру=1.6МПа	м	50
4	Ган хоолой угсрах. ф32мм. Ру=1.6МПа	м	108
5	Ган хоолой угсрах. ф40мм. Ру=1.6МПа	м	30
6	Ган хоолой угсрах. ф50мм. Ру=1.6МПа	м	20
7	Ган хоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх. ф15-50мм. l=358м	м2	29.97
8	Хоолойн дулаалга. ф57м. l=20мм	м2	3.58
9	Баланслах хаалт. ф40мм. Ру=1.6МПа	ш	2
10	Юүлэх хаалт. ф20мм	ш	4
11	Юүлэх хаалт. ф15мм	ш	4
12	Ширмэн радиатор. Q=1400Вт (Термостать вентилийн толгойн хамт. ф15мм) МС140 ширмэн радиатор-10 секц	ш	36
13	Ширмэн радиатор. Q=1300Вт (Термостать вентилийн толгойн хамт. ф15мм) МС140 ширмэн радиатор-9 секц	ш	4
14	Ширмэн радиатор. Q=700Вт (Термостать вентилийн толгойн хамт. ф15мм) МС140 ширмэн радиатор-5 секц	ш	4
15	Ширмэн радиатор. Q=2800Вт (Термостать вентилийн толгойн хамт. ф15мм) МС140 ширмэн радиатор-20 секц	ш	1
16	Ширмэн радиатор. Q=1600Вт (Термостать вентилийн толгойн хамт. ф15мм) МС140 ширмэн радиатор-12 секц	ш	2
17	Ширмэн радиатор. Q=840Вт (Термостать вентилийн толгойн хамт. ф15мм) МС140 ширмэн радиатор-6 секц	ш	3
18	Автомат хий авагч.	ш	8

Дулаан хангамжийн шугам сүлжээг өргөтгөх						HDIC-E-08/2024
аймаг, нийслэл	Өмнөговь аймаг	сум дүүрэг, тосгон	Баян-Овоо сум	Хороо	0	Орон нутгийн төсөв
	Захиалагч:	Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын ЗДТГазар	Зураг төслийн гүйцэтгэгч:	"Гидодизайн инноваци" ХХК	Дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл	Орон нутгийн төсөв
	Барилгын үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Барилгын талбай /м2/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
1	а/. Барилга угсралтын ажил:					
2	б/. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил:					
	Инженерийн шугам сүлжээний үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Трассын урт /м/, хүчин чадал /Гкал, м3, ширхэг/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
2.1	Гадна дулааны шугам сүлжээ ажил:					
1	Дулааны шугам. БАРУУН ХЭСЭГ	Дулааны шугам. Л4	583,495,954	566.3 м	1,030,365	1,515,864
		Дулааны худаг. ТК-4. шинэ	314,763,002	11 иб		
		Дүн	898,258,956			
2	Дулааны шугам. ЗҮҮН ХЭСЭГ	Дулааны шугам. Л7	490,829,247	334.2 м	2,011,527	2,809,229
		Буулгах ажил.	15,271,651	41 м		
		Дулааны худаг. ТК-4. шинэ	165,749,019	5 иб		
		Дүн	671,849,918	2,011,527		
4.1	Спорт залны барилгын ХАС		41,368,356	1 иб	-	Жишиг үнэ байхгүй
Хэсгийн дүн:			1,611,477,231			
3	в/. Гадна тохижилтын ажил:					
4	г/. Тоног төхөөмжийн жагсаалт:					
5	д/. Зураг төслийн үнэ:					
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо						
БУ	Барилга угсралт /үндсэн/					
БУ	Барилга угсралт /туслах/					
ГДГ	Гадна дулаан хангамж		1,611,477,231			
УХ	Гадна ус хангамж					
АТ	Ариутгах татуурга					
ГЦ	Гадна цахилгаан хангамж					
ГХ	Гадна холбоо					
ГТ	Гадна тохижилт, зам талбай		-			
ТТ	Тоног төхөөрөмж		-			
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ		-			
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			1,611,477,231			

ТАЙЛБАР: Төсөвт өртгийн задаргаа хийх загвар нь зураг төслийн төлөвлөлтөөс шалтгаалан загварт өөрчлөлт орох боломжтой боловч, энэ тохиолдолд Зураг төсөл, магадлалын хэлтсийн төсөв хариуцсан мэргэжилтэнтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр өөрчлөх боломжтой.

Төсвийн задаргааны хүснэгт нь БХБС-ын 2016 оны 203 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах, төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналтыг дээшлүүлэх, мэдээллийн бааз үүсгэх үүднээс БХТ-ийн захирлын тушаалаар баталсан загварын дагуу экспертүүд төсөвчдийн хийсэн задаргааны хүснэгтийг мэргэжлийн үүднээс хянаж, гарын үсэг тамга тэмдгээ дарж баталгаажуулна.

Төсвийн задаргаа хийсэн:

тамга

Төсөвчин:



Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: 91117874

Төсвийн эксперт

тамга

Хянасан:



/Ш. Алтансаруул./