

**БУЛГАН СУМЫН ЕБ-ЫН 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН БАЙРНЫ
ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО**

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материалын зардал	
3	Тээврийн зардал	
4	Машин механизмын зардал	
	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	
5	Нэмэгдэл зардал	
6	Төлөвлөгөөт ашиг	
	Барилга угсралтын зардал	
7	НӨАТ 10%	
8	Норомчлолын сан 0.18%	
	ДҮН	
9	Захиалагчийн хяналтын зардал	1,285,067
10	Зураг төсвийн зардал	1,927,600
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	707,943
	ДҮН	
12	Магадлашгүй ажлын зардал	
13	Бусад нэмэлт зардал	

ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-100-10	Дээврийн ирмэг болон гол нурууны зарим хэсэгт төмөр бетон бус цутгах М-150	м3	5.18
35-180-05	Гөлмөн төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	1301.8
54-010-01	Банзан шувуун нурууны зарим хэсгийг буулгах /нийт модон эдлэлийн 30% /	м3	8
10-100-04	Банзан шувуу нурууны хуучирч муудасан хэсгийг шинээр нэмж угсрах /нийт модон хийцийн 30% /	м3	8
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	1301.8
12-150-04	Барилгын дээвэрийн нуруу төмөр хадах	м2	35.1
10-440-05	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	35.1
10-440-05	Карниз төмрөөр бүрэх	м2	35.1
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	342
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	342

Нийгмийн даатгал, эрүүл м