



БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА

Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:2024УТХО-9

Хуулийн дугаар: ХУ.1.1.37, Төслийн код: УТ2402804352

Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум/

Багц:3

ЗТБХБ-ын сайдын 2019 оны 7 дугаар сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалаар батлагдсан “Автозам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв зохиох заавар” –ын дагуу зохиогдсон .

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Консулын уулзвар-Аймгийн ЗДТГ-Анагаахын уулзвар-16 давхрын урд уулзвар хүртэлх авто зам /Дархан сум 14-р баг/
4	Төсөвт өртөг	4,868,815,439.0 төгрөг
4.1	Үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт	Гэр барих 5 гэр, Контейнер байрлуулах 3ш, Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах 5.0ш Усны нөөцийн сав 10тн байрлуулах 1ш,
4.2	Түр барилга ба үйлдвэрлэлийн бэлтгэл ажил	Замын чиг сэргээх 2.354км,
4.3	Талбайн цэвэрлэгээний ажил	Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах 4,664.0м, Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулж зайлуулах 175.0м3, Бетон хийц эвдэж зайлуулах 584.0м3, Одоо байгаа хашаа буулгаж шилжүүлж барих 540.0м, Мод шилжүүлэх 90.0ш, Тэмдэг зайлуулах 30.0ш, Автобусны саравч шилжүүлэх 4.0ш, Мэдээллийн самбар шилжүүлэх 4.0ш, Гэрлэн дохио шилжүүлэх 2.0ш,
4.4	Газар шорооны ажил	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах /экскаватороор/ 18,785.0м3, Зөөврөөр далан байгуулах 1,335.0 м3, Хайрган хөвөө байгуулах 375.0м3, Ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах 34,874.0м2,
4.5	Замын суурийн ажил	Хуучин хучилтыг дахин боловсруулж газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах 4,858.0м3, Суурийн доод үе байгуулах 2394.0м3,
4.6	Замын хашлага байрлуулах	Замын бетон хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м) 5,690.0м,
4.7	Замын хучилтын ажил	Битумэн цацлага хийх 24,290.0м2,

		Халуун асфальтбетон хольцоор тэгшилгээний үе болон суурь хучилт байгуулах 1,381.0м3, Битумэн түрхлэг хийх 47,633.0м2, Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах (өнгө, h=4см) 1,123.0м3,
4.8	Явган хүний замын ажил	Явган хүний замын хашлага байрлуулах, В20, (80x200x500) 5,592.0м, Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар хийх (100x200x60, 300x300x60) 12,406.0м2, Элс хайрган суурь байгуулах h=10см 1,241.0м3, Зүлэгжүүлэх 2,410.0м2,
4.9	Замын тоноглол ба тэмдэг	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх 1,999.0м2, Замын тэмдэг суурилуулах 143ш,
4.10	Ус зайлуулах сувгийн ажил	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор) 1,852.0м3, Ул хөрсийг нягтруулах 850.0м2, Элсэн суурь байгуулах 118.0м3, КС-10 дугуйвч байрлуулах 2.0ш, КС-10 Ултай дугуйвч байрлуулах (Бэхэлгээ төмөр 200ш) 50.0ш, ПП-10 Ташуу таг байрлуулах 50.0ш, d=400 HDPE хоолой угсрах /Муфт 91 ш/ 550.0м, Ус тусгаарлах түрхлэг 203.0м2, Төмөр шат байрлуулах 2.0ш, Үзлэгийн худгийн даацын ширмэн таг суурийн хамт байрлуулах 2.0ш, Шүүрт худгийн ширмэн таг суурийн хамт байрлуулах 48.0ш, Буцаан дүүргэлт хийх 1,689.0м3,
4.11	Дулаан шугам хүчитгэх ажил	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах 1,170.0м3, Ул хөрсийг нягтруулах 445.0м2, Буталсан чулуун суурь байгуулах 67.0м3, Дулааны шугамын хүчитгэсэн таг байрлуулах Л-7 186.0ш, Буцаан дүүргэлт хийх /Даланд тохирох материал/ 758.0м3,
4.12	Холбооны шугам хүчитгэх ажил	Тохиромжгүй материал ухаж ачих 1,042.0м3, Ул хөрсийг нягтруулах 351.0м2, Буталсан чулуун суурь байгуулах 45.0м3, Цементбетон суурь байгуулах 15.0м3, Холбооны шугамыг хамгаалах тэвш Л-2 111.0ш, Буцаан дүүргэлт хийх 883.0м3, Хуванцар хоолой байрлуулах, D=150мм 234.0м, Холбооны худаг байрлуулах /ТБУХ-1/ 3.0ш, Худгийн ширмэн таг суурилуулах 3.0ш,
4.13	Бохир усны шугам хүчитгэх ажил	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах 478.0м3, Шугамын Л-2 хүчитгэсэн хавтан байрлуулах 110.0ш, Буталсан чулуун суурь гараар байгуулах 28.0м3, Буцаан дүүргэлт хийх /Даланд тохирох материал/ 285.0м3,
4.14	Худгийн таг хүчитгэх ажил	Худгийн тагийг даацын ширмэн тагаар солих 86.0ш, Худаг өндөрлөх 86.0ш,
4.15	Авто замын байгууламжийг Улсын ашиглалтад оруулах	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах 2,354км,
5	Авто замын гэрэлтүүлэг, цахилгааны ажил	1,021,376,387.0 төгрөг
5.1	Гэрэлтүүлгийн шон гэрэлтүүлэгч угсрах ажил	Гадна талбайн 2 толгойтой 11м төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 180+70Вт 144ш, Гадна талбайн 2 толгойтой 11м төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 180+180Вт 2ш,

		Гадна талбайн 1 толгойтой 11м-тэй төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 180Вт 4ш, Гэрэлтүүлгийн шонгийн төмөр бетон суурь нүхэнд угсрах 150ш, Шон туслах хэрэгсэлийг трассын дагуу ачиж буулгах 24.75тн, Шонгийн суурийн нүх механизмаар ухах 93% 113м3, Шонгийн суурийн нүхийг гараар ухах 7% 8.51м3, Шонгийн суурийн нүх механизмаар булах 85% 98.11м3, Шонгийн суурийн нүхийг гараар булах 15% 17.31м3,
5.2	Шонгийн газардуулга угсрах ажил	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих 900м, 20 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах 300ш, Газардуулгын төмрийг трассын дагуу ачиж буулгах 2.8тн, Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах 97% 183.33м3, Газардуулгын шуудууг гараар ухах 3% 5.67м3, Газардуулгын шуудууг механизмаар булах 85% 152.62м3, Газардуулгын шуудууг гараар булах 15% 26.93м3,
5.3	Дэд өртөөний 0.4кв талд угсрах тоноглол	Тоолуурын самбар дэд станцын хананд угсрах жин 28 кг хүртэл 2ш, 3 фазын электрон тоолуур угсрах 2ш,
5.4	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах ажил	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах жин 50 кг 2ш, Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарын төмөр бетон суурь нүхэнд угсрах 2ш, Самбарын суурийн нүхийг гараар ухах 0.216м3, Самбарын суурийн нүхийг гараар булах 0.204м3,
5.5	Хайрцагын газардуулга угсрах ажил	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих 40м, 20 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах 10ш, Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах 97% 8.15м3, Газардуулгын шуудууг гараар ухах 3% 0.25м3, Газардуулгын шуудууг механизмаар булах 85% 6.78м3, Газардуулгын шуудууг гараар булах 15% 1.2м3,
5.6	Кабель шугам угсрах ажил	АВБШВ-3х35+1х25 кабелийг шуудуунд сунгах 179м, АВБШВ-3х25+1х16 кабелийг шуудуунд сунгах 5383м, 0.4 кв-ын 4 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх 302ш, 35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах 12ш, 25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах 902ш, 16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах 302ш, 100мм голчтой ган хоолойг сувагт угсрах 356м, Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх 4487м, Кабелийг ф36-ийн хар хоолойд сүвлэх 5006м, Кабелийн шуудууг механизмаар ухах 97% 370.73м3, Кабелийн шуудууг гараар ухах 3% 11.47м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 308.63м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 54.46м3,
5.7	Одоо байгаа гэрэлтүүлэг буулгах	Одоо байгаа автозамын гэрэлтүүлэг буулгах ([к1=0.6], [к2=0.6]) 47ш, Гэрэлт гудамжны гэрэлтүүлгийн багана буулгах ([к1=0.6], [к2=0.6]) 33ш, Гэрэлтүүлгийн баганын бетон суурь сугалж авах ([к1=0.8], [к2=0.8]) 33ш, Бетон суурийн нүхийг гараар булах 26.73м3, Гэрэлтүүлгийн шон ачиж агуулахын хашаанд буулгах 13тн, Шонгийн суурь ачиж агуулахын хашаанд буулгах 11.88м3,
5.8	ОГТ№1 БУРХАНТ Д/СТ С ТП-17 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫН ТРАСС ӨӨРЧИЛЖ ШИНЭЧЛЭХ	ААБЛу-3х185мм2 кабелийг шуудуунд сунгах 1160м, Кабелийн шуудууг механизмаар ухах 97% 153.45м3, Кабелийн шуудууг гараар ухах 3% 4.75м3,

		<p>Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 127.75м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 22.54м3, Дулааны үйлчлэлээр агшдаг холболтын муфт угсрах /150-240мм2/ 6-10кв4ш, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын ган хоолойг сувагт угсрах 104м, 100мм голчтой полиэтилен хоолойг сувагт угсрах 78м, Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх 565м, Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх 565м, Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх 0.56км, Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх 565м, Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх 565м,</p>
5.9	ОГТ№2 КТП-210-ТП-3 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ ХҮЧИТГЭХ	<p>Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 10.8м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 9.18м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 1.5м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 21м, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын хоолойг сувагт угсрах /нөөц/ 21м,</p>
5.10	ОГТ№3.1 СПОРТ КОМПЛЕКСИЙН 6КВ-ЫН ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	<p>Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 9.5м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 8.07м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 1.425м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 38м, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын хоолойг сувагт угсрах /нөөц/ 19м,</p>
5.11	ОГТ№3.2 СПОРТ КОМПЛЕКСИЙН 6КВ-ЫН ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	<p>Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 9.5м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 8.07м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 1.425м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 38м, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын хоолойг сувагт угсрах /нөөц/ 19м,</p>
5.12	ОГТ№3.3 СПОРТ КОМПЛЕКСИЙН 6КВ-ЫН ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	<p>Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 13.5м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 11.47м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 2.025м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 54м, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын хоолойг сувагт угсрах /нөөц/ 27м,</p>
5.13	ОГТ№4 БУРХАНТ Д/СТ-ААС РП-3 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	<p>Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 17.5м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 14.875м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 2.625м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 70м, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын хоолойг сувагт угсрах /нөөц/ 35 м,</p>
5.14	ОГТ№5 ТП-552-553-554 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫН ТРАСС ӨӨРЧИЛЖ ШИНЭЧЛЭХ	<p>ААБЛу-3х240мм2 кабелийг шуудуунд сунгах 412м, Кабелийн шуудууг механизмаар ухах 97% 34.92м3, Кабелийн шуудууг гараар ухах 3% 1.08м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 29.07м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 5.13м3, Дулааны үйлчлэлээр агшдаг холболтын муфт угсрах /150-240мм2/ 6-1 Окв 4ш, Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөлийн 3КВТп муфт угсрах /150-240мм/ 6-1 Окв 4ш, Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх 90ш, Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх 270ш, Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх 0.09км, Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх 90м, Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх 270м,</p>

5.15	ОГТ№6 ТП-553 ТП-2 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 8.5м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 7.225м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 1.275м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 34м, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын хоолойг сувагт угсрах /нөөц/ 17м,
5.16	ОГТ№7 БУРХАНТ ДУСТ-С ТП-8, ТП-17 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН 2 ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 19м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 15.4м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 2.7м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 76м, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын хоолойг сувагт угсрах /нөөц/ 34м,
5.17	ОГТ№8 ТП-2-С ЗДТГ-ЫН 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 7.7м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 6.222м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 1.098м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 22м,
5.18	ОГТ№9 БУРХАНТ ДЭД СТАНЦААС ТП-17 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 11м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 8.8825м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 1.6м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 44м, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын хоолойг сувагт угсрах /нөөц/ 22м,
5.19	ОГТ№10 БУРХАНТ ДЭД СТАНЦААС ТП-8 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 3.15м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 2.54м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 0.45м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 18м,
5.20	ОГТ№11 БУРХАНТ ДЭД СТАНЦААС ТП-8 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 5.25м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 4.24м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 0.75м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 30м,
5.21	ОГТ№12 БУРХАНТ ДЭД СТАНЦААС ТП-8, ТП-1 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН 2 ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 8м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 6.46м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 1.14м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 32м, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын хоолойг сувагт угсрах /нөөц/ 8м,
5.22	ОГТ№13 БУРХАНТ ДЭД СТАНЦААС ТП-8, ТП-1 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН 2 ХОС КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 20м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 16.15м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 2.85м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 80м, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын хоолойг сувагт угсрах /нөөц/ 40м,
5.23	ОГТ№14 БУРХАНТ ДЭД СТАНЦААС РП-12, РП-13 ХҮРТЭЛ 6КВ-ЫН 6Ш КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ ХҮЧИТГЭХ	Кабелийн трассын дагуу шуудууг гараар ухах 26.4м3, Кабелийн шуудууг механизмаар булах 85% 21.32м3, Кабелийн шуудууг гараар булах 15% 3.76м3, 159мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах 132м, 100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын хоолойг сувагт угсрах /нөөц/ 44м,
6	Ус хангамж ариутгах татуургын ажил	667,896,769.0 төгрөг
6.1	ЦЭВЭР УСНЫ ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох 9210.15м3, 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд

		гараар ухах 284.85м ³ , Элсэн дэвсгэр хийх 253.2м ³ , Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах 1378.17м ³ , 90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах 7809.63м ³ , 0.8м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих 304.62м ³ ,
6.2	УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ	Хүчитгэсэн өндөр нягтралтай хуванцар хоолой угсрах НРРЕ ф-200мм 1150м, Ф-325х8 мм голчтой ган хоолой /футляр/ 0.26м, Ф-630х10 мм голчтой ган хоолой /футляр/ 0.116км, Даралт тохируулагчтай хаалтны голч ф-200мм 2ш, Галын гидрант 3ш, Цэвэр ус дамжуулах хуучин дугуй худаг буулгах 10худаг, Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d= 1500мм 3ш, Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d= 1000мм 9ш, Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх 50м ² ,
7	Дулааны шугамын ажил	730,179,795.0 төгрөг
7.1	ТК8-ҮХТ6 ТУЛГУУР ХҮРТЭЛ ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ	0.65м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох 252м ³ , 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах 7.56м ³ , Шороог автосамосвалд ачих зөөх 252м ³ , 90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах 252м ³ , Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс 37.8м ¹ , 70м ³ /цагийн хүчин чадалтай насосоор худгаас ус соруулах 124м ³ ,
7.2	БУУЛГАХ АЖИЛ	Гадна сувгийн хавтан ховхолж авах 141хавтан, 450 голчтой гадна дулааны яндан буулгах 300м, Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг буулгах 59.22м ³ , 600мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах 22.4м ³ , Барилгын хог автосамосвалд ачих 22.4м ³ , Асфальт талбайг ухаж задлаж буулгах 120м ² , Явган хүний замын хучилтыг буулгах 60м ² ,
7.3	НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ	Замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх 120м ³ , Явган хүний замыг сэргээх 60м ² , Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр механикжсан аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх 300м ² ,
7.4	ТК8-ТК70 ХУДАГ ХҮРТЭЛ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг угсрах 25.2м ³ , Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 450 мм 0.11км, П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=450 мм 4ш, Бетон дэр угсрах ОП-5 20ш, Тусгаарлах гадаргууг лакаар 2 удаа будах 331.5м ² , Дулааны шугамыг пенополиуретанаар дулаалах Ф450 331.5м ² , Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар 2 удаа бүрэх 363м ² , Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d= 450мм 0.11км,
7.5	ТК70-ТК71 ХУДАГ ХҮРТЭЛ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг угсрах 25.2м ³ , Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 450 мм 0.11км, П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=450 мм 4ш, Бетон дэр угсрах ОП-5 20ш, Тусгаарлах гадаргууг лакаар 2 удаа будах 331.5м ² , Дулааны шугамыг пенополиуретанаар дулаалах Ф450 331.5м ² ,

		Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар 2 удаа бүрэх 363м ² , Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d= 450мм 0.11км,
7.6	ТК71-ҮХТ6 ТУЛГУУР ХҮРТЭЛ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг угсрах 25.2м ³ , Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 450 мм 0.11км, П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=450 мм 4ш, Бетон дэр угсрах ОП-5 20ш, Тусгаарлах гадаргууг лакаар 2 удаа будах 331.5м ² , Дулааны шугамыг пенополиуретанаар дулаалах Ф450 331.5м ² , Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар 2 удаа бүрэх 363м ² , Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d= 450мм 0.11км,
8	Техник хэрэгсэл	Зам, гүүрийн ажил болон барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай болохоо нотлох.
9	Хугацаа	Замын засварын ажлыг дулааны улиралд гадна температур С+15 хэмээс дээш үед хийх 7,8 дугаар саруудад хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд 2024 оны 08 дугаар сарын 24 өдөр авто замын ажил бүрэн дууссан байх.
10	Барьцалдуулагч	Өтгөн битум нь MNS 5109:2001, MNS 328:2000, MNS 5110:2001, MNS 5211:2002, MNS 3195-2001, MNS 3193:2001, MNS AASHTO Т 179:2003 стандартын шаардлагад нийцсэн 90/130 маркийнх байна.
11	Битумэн хольц	Битумэн хольц нь MNS 1592:2002 стандартын шаардлага хангасан байна.
12	Шингэн битум	Шингэн битум нь MNS AASHTO М 81:2004 стандартын шаардлага хангасан байна.
13	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх, өөрийн гэсэн тоног төхөөрөмжтэй байх
14	Чадамж	Санхүүгийн тайланг хоёр жил болон түүнээс дээш шаардана. Ашигтай ажилласан байх. Ажлын дадлага туршлагыг 2 жил болон түүнээс дээш шаардана.
15	Зөвшөөрөл	Хатуу хучилттай зам барих тусгай зөвшөөрлийн /2.8.2.1 заалт/
16	Баталгаа	Замын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
17	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй
18	Зураг, төсвийн үнэ	134,000,000.0 төгрөг
19	Санхүүжилт	2024 онд 6,560,000,000.0 төгрөг
20	Нэмэлт тайлбар	Захиалагч гүйцэтгэгчийг гэрээ байгуулахдаа ажил гүйцэтгэх сүүлийн хугацааг 2024 оны 08 сарын 24-ны өдөр гэж хатуу баримтална. Тус авто зам нь хотын төв магистрал зам тул гэрээ сунгах асуудал яригдахгүйг хатуу анхаарах,
21	Давуу тал	Захиалагчийн заасан хугацаанаас наана тус ажлыг 100 хувь дуусгах бол давуу тал болно.

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга

Боловсруулсан: Аймгийн Ерөнхий эдийн засагч

П.Батсүх

Б.Батсүх

