БАТЛАВ: НАРАН СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА Л.ОЧ

СҮХБААТАР АЙМГИЙН НАРАН СУМЫН ТӨВИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ,СПОРТ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ, ӨЛЗИЙТ БУЛАГИЙГ ТОХИЖУУЛАХ АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР

2023.04.27 Дугаар:017/ЗД-2023 Баруун-Урт

1	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл:	- Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр - Сүхбаатар аймгийн Наран сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 06 тоот тогтоол
2	Барилга байгууламжийн байршил:	Сүхбаатар аймгийн Наран сумын 1,3-р баг
3	Захиалагч байгууллага:	Сүхбаатар аймгийн Наран Засаг даргын тамгын газар
4	Ерөнхий төлөвлөгөө,зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал:	Норм нормативууд: • Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм дүрэм /БНбД30-01-04/ • Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг /БНБД 23-02-08/ • Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг /БНБД 83-27-00/ • Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд байршуулах сандалд тавигдах шаардлага /UCS 1404C:2020/ • Саравч, сүүдрэвчинд тавигдах ерөнхий шаардлага / UCS 1201C B:2020/ • Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байршуулах хогийн саванд тавиглах шаардлага /UCS 1403C:2020/ • Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм Бусад холбогдох норм дүрэм
5	Технологийн шийдэл:	Барилгын зураг төсөл боловсруулах, норм дүрэм болон одоогоор мөрдөгдөж буй холбогдох норм дүрмийг баримтлан сүүлийн үеийн дэвшилтэд шийдлүүдийг сонгох
6	Гүйцэтгэх ажлууд:	Гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулсаны дараа тухай барилгын захиалагч, ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөж

		нэмэлт санал авна. Тухайн гэрэлтүүлэг хашааг барих байршлыг газар дээр нь ирж үзэж танилцаж ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: **Сумын төвийн гэрэлтүүлэг** • Сумын төвд шинээр хийгдэх гудамжны гэрэлтүүлгийн цахилгааны кабель шугам татах, галын аюулгүй байдлыг хангах. • Шинээр хийх гэрэлтүүлгүүдийг сонгохдоо өнгө үзэмж сайтай орчин үеийн гэрэл төлөвлөх. • Гэрэлтүүлгүүдийн суурийг чанарын өндөр түвшинд хийх. / Гэрэлтүүлэгийн утасыг газар доогуур байхаар төлөвлөх/ • Гэрэлтүүлгийн шонгийн газардуулгын ажил норм дүрмийн дагуу хийгдсэн байх. • Гудамжны гэрэлтүүлгийн холболт, угсралтын ажил хийхдээ технологийн дагуу хийх. • Цахилгаан байгууламжийн стандарт, ерөнхий шаардлагыг дагаж мөрдлөг болгон ажиллах. • Сумын төвийн гудамж эгнээнд 100 вт-н 30 ширхэг гэрэлтүүлэг, 3 цамхаг гэрэл тус бүртээ 8 ширхэг гэрэлтэй байхаар төлөвлөх • Гэрэлтүүлэг явган хүний замруу давхар туссан байх • Цамхаг гэрэлтүүлэг нь автомат цагын тохируулгатай релифтэй байх. **Спортын тоглоомын талбай** • Спорт тоглоомын талбайд 100 вт-ын 4 ширхэг гэрэлтүүлэг төлөвлөх. • Спорт тоглоомын талбайн хашааг засварлаж, шаардлагатай хэсгийг шинээр хийж угсрах. • Спортын тоглоомын талбайг иж бүрэн цементэн тэгшилгээ өнгөлгөө хийж, стандарт норм дүрмийн дагуу гүйцэтгэх • Спорт тоглоомын талбайн нэг талд 3х3 сагсан бөмбөгийн талбай 2 ширхэг байхаар стандарт нормын дагуу төлөвлөх, эсрэг талд хүүхдийн тоглоомын талбай байршуулахаар сонгон төлөвлөх • Спортын тоглоомын төрөл элементүүдийг оруулан төлөвлөх / резинэн хавтантай байх/ • Тоглоомын талбайд сандал, суудал, сүүдрэвч хог хаягдал сав зэрэг орчин үеийн өнгө үзэмж сайтай төлөвлөх