БАТЛАВ.

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ГАЗРЫН ДАРГА
Р.ЭНХТАЙВАН

2024 оны ... дугаар сарын ....өдөр

ОЙН ТҮЙМРЭЭС ХАМГААЛАХ ХАЛЗ ЗУРВАС СЭРГЭЭХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

<table>
<tr><td>ОЙН ТҮЙМРЭЭС ХАМГААЛАХ ХАЛЗ ЗУРВАС СЭРГЭЭХ АЖЛЫН АГУУЛГА</td><td>Гачуургын Шар хоолойн урд Бэрхийн нурууны ард зүүн урагш чиглэсэн 1.5 км урттай түймрийн халз зурвас сэргээх</td></tr>
<tr><td>БЭЛТГЭЛ АЖИЛ</td><td>
1. Халз зурвас болон харлуулсан зурвасыг байгуулахад шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх
2. Халз зурвасыг сэргээх технологийн картыг боловсруулж захиалагчаар батлуулах
3. Зурвас талбайнуудын хилийг тогтоож, зураглал гаргах, хилийн шонг хийж, талбай тусгаарлах
4. Халз зурвасыг шинэчлэн сэргээх байршил дахь өсвөр насны модыг шилжүүлэн тарих бэлтгэл ажлыг хангах, шилжүүлэн тарих
5. Халз зурвасын талбай дахь модыг огтлох, хожуулыг зайлуулах бригадыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулах. Үүнд:
- Бригадын дарга 1
- Хөрөөчин 1
- Туслах хөрөөчин 1
- Тракторын оператор 1
- Оосорлогч 2
- Ачигч 4
- Жолооч 2
6. Зурвас гаргах чиглэлүүдийг тогтоож цагаалах зам, ачих талбарыг бэлтгэх
7. Тээврийн машины зам гаргах
</td></tr>
<tr><td>ХАЛЗ ЗУРВАС СЭРГЭЭХЭД ХИЙГДЭХ ҮНДСЭН АЖИЛ</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">№</th><th rowspan="2">Халз зурвас байгуулах газрын нэр, чиглэл</th><th rowspan="2">Хэсэглэлийн дугаар</th><th rowspan="2">Ялгарлын дугаар</th><th colspan="2">Халз зурвасын хэмжээ (метрээр)</th></tr>
<tr><th>Урт</th><th>Өргөн</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Гачуургын Шар хоолойн урд Бэрхийн нурууны ард</td><td>149, 150</td><td>15, 10</td><td>1500</td><td>30</td></tr>
</table>
➢ Хөрсний гадаргуу дээрх шатах материалыг зайлуулна.
➢ Халз зурвас сэргээх талбайд өртсөн модны хэмжээг тооцож, ойн нөөц ашигласны төлбөрийг төлж “Эрхийн бичиг” авна.
➢ Халз зурвасын дундуур 1.0-1.5 метрийн өргөнтэй харлуулан зурвасыг татах.
</td></tr>
<tr><td>ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖИЛ</td><td>
Халз зурвас сэргээсэн ажлын тайланг захиалагчид 2 хувь ирүүлнэ. Тайлан дор дурьдсан хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

1. Халз зурвасыг сэргээсэн талбайн зураг 1:50000 масштабтай хийж ирүүлэх
</td></tr>
</table>

	2. Халз зурвасыг сэргээсэн талбайн ой зохион байгуулалтын зураг буулгаж ирүүлэх 3. Халз зурвасыг байгуулах ажлын гүйцэтгэлийн тайлан, фото зураг Зураг боловсруулалтын ажлыг Засгийн газрын 2009 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн 25-р тогтоолын дагуу олон улсын WGS-84 солбицлын систем, өндрийн сүлжээний Балтийн тэнгисийн тогтолцоог, том дунд масштабын байр зүйн зураглалд дэлхийн хөндлөн меркаторын UTM (UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR) тусгагийг хэрэглэнэ. Ажлын тайлан болон зургийн shp.файлуудыг цахим хэлбэрээр /CD, DVD/ 1 хувь ирүүлнэ.
ХАЛЗ ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АЖИЛД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА	1. Цахилгаан хөрөө 2. Анжис ПКЛ-70А, ПКЛ-70Д эсвэл түүнтэй дүйцэх 3. Хөмрүүлэгчтэй ПЛ-1-1 анжис эсвэл түүнтэй дүйцэх 4. Ерөнхий зориулалтын анжис ПЛН 3-35, ПЛН 4-35, ПЛН 8-35 эсвэл түүнтэй дүйцэх 5. Мод тээврийн автомашин ЗИЛ-131, УРАЛ-675, КАМАЗ болон эдгээртэй дүйцэхүйц бартаа туулах чадвартай ачааны автомашин 6. Экскаватор эсвэл түүнтэй дүйцэх 60 kw хөдөлгүүрийн хүчин чадалтай экскаватор
МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧДАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА	Халз зурвасыг байгуулахад шаардлагатай ойн аж ахуйн, ойн инженер техникийн болон улирлын ажилтнууд нь доорх шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: Ерөнхий инженер нь ойн аж ахуйн болон ойн инженер мэргэжилтэй. Ойн түймрээс хамгаалах халз зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн 3 жилийн туршлагатай байх, түүний дотор гэрээг бие даан хариуцаж ажилласан 2 -оос доошгүй жилийн туршлагатай байх Инженер техникийн ажилтан - ойн инженерийн мэргэжилтэй байх. Ойн түймрээс хамгаалах халз зурвас байгуулах ажил буюу гэрээгээр заасан ажилтай ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн 2-оос доошгүй жилийн туршлагатай байх Халз зурвас байгуулахад шаардлагатай техник хэрэгслийн ашиглалт, үйлчилгээний ажлыг бие даан гүйцэтгэх мэргэшсэн чадвартай байх Улирлын ажилчид нь өөрийн хариуцсан техник, хэрэгслийг ашиглах чадвартай мэргэжлийн үнэмлэх болон зэрэгтэй байх, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны мэдлэг чадвартай байх гэнэтийн ослын даатгал хийлгэсэн байх Ойн түймрээс хамгаалах халз зурвасыг байгуулах ажлыг зохион байгуулахад шаардлагатай туслах ажилчидтай /тогооч, жолооч гэх мэт/ байх

ХЯНАСАН: ОЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА О.ТЭМҮҮЖИН

БОЛОВСРУУЛСАН: ОЙН ХЭЛТСИЙН
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Ж.АМАРМАА