



Батлав  
Дархан сумын засаг дарга

Т.Тулгаа

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Авто зогсоол /Дархан сум/

2023 он

Дархан сум

№	Нэр төрөл, үзүүлэлт	Шаардлага
1	Зориулалт	Авто зогсоол /Дархан сум/
2	Байршил	Дархан сум, 4-р баг, 22-р хороолол, 3-р байрны гадна авто зогсоол
3	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабораторийн туршилт шинжилгээ хийгдсэн байх.
4	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
5	Ашиглалт	Жилийн 4 улиралд ашиглана.
6	Үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт	<ul style="list-style-type: none"><li>- Гэр барих -2ш</li><li>- Контейнер байрлуулах -2ш</li><li>- Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/ -1ш</li></ul>
7	Лабораторын туршилт шинжилгээний ажил	<ul style="list-style-type: none"><li>- Хөрсний шинжилгээ –1удаа</li><li>- Элсний шинжилгээ -1удаа</li><li>- Битумын шинжилгээ -1тн</li><li>- Хучилтаас дээж өрөмдөж авах -1удаа</li></ul>
8	Талбайн цэвэрлэгээ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Одоо байгаа бетон хийц эвдэж зайлуулах -21м3</li><li>- Тоглоомын талбайн төхөөрөмжүүдийг шилжүүлэх -400м2</li><li>- Замын чиг сэргээх -0,056км</li></ul>
9	Газар шорооны ажил	<ul style="list-style-type: none"><li>- Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих -155м3</li><li>- Зөөврөөр далан байгуулах -35м3</li><li>- Хайрган хөвөө байгуулах -7,2м3</li><li>- Ул хөрс нягтруулах -660м2</li></ul>
10	Суурийн ажил	<ul style="list-style-type: none"><li>- Буталсан чулуун суурь байгуулах -19м3</li><li>- Суурийн доод үе байгуулах -81м3</li></ul>
11	Хучилтын ажил	<ul style="list-style-type: none"><li>- Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах h-3см /Өнгө/ -14,7м3</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах h-4см /Өнгө/ -19,6м3</li> <li>- Замын хашлага тавих /1*0,3*0,18м/ -139у/м</li> </ul>
12	Явган хүний зам	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх - 112м2</li> <li>- Явган хүний замын суурийг элс хайрган суурь хийх - 11,2м3</li> <li>- Явган хүний замын хашлага тавих -65у/м</li> </ul>
13	Замын тоноглол ба тэмдэглэл	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх -170м</li> <li>- Замын тэмдэг суурьлуулах -5ш</li> </ul>
14	Инженерийн шугам сүлжээ хүчитгэх ажил	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих -6м3</li> <li>- Ган хоолой угсрах d-100мм -15у/м</li> <li>- Буцаан дүүргэлт хийх -5м3</li> <li>- Худгийн тагийг даацын ширмэн тагаар солих -1ш</li> <li>- Худгийн ташуу таг байрлуулах -1ш</li> <li>- Одоо байгаа худаг өндөрлөх -0,3м3</li> </ul>
15	Объектыг ашиглалтанд оруулах	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Объектыг ашиглалтанд оруулах – 0,056км</li> </ul>
16	Туршлага	Ажил гүйцэтгэгч нь ижил төстэй ажил хийж гүйцэтгэсэн дадлага туршлагатай ажилтантай байх.
17	Баталгаа	Ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.

Боловсруулсан: ХЖДҮХАХМэргэжилтэн



Г.Гэрэлт-Од