

БАТЛАВ.

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ **Б. Мөнхзүл** МӨНХЗУЛ

**“ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ БҮЛГИЙН БАЙРНЫ ЗАСВАР”-ЫН АЖЛЫН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

САНХҮҮЖИЛТ : Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө **25,000,000 / хорин таван сая /**
төгрөг

№	Үзүүлэлтүүд	Техникийн үзүүлэлт
1	Зураг төсөв боловсруулах үндэслэл	Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 15/01 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт
2	Захиалагч байгууллага	Давст сумын ЗДТГ
3	Байршил	Увс аймгийн Давст сум, 2-р баг
4	Хөрөнгийн эх үүсвэр	Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө – 25,000,000 / хорин таван сая төгрөг /

Техникийн тодорхойлолт

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХЭМЖИХ НЭГЖ	ТОО ХЭМЖЭЭ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар блокон тоосгон хана буулгах	М3	4.77
2	Модон шалыг задлаж буулгах	М2	40.11
3	Хаалга буулгах	ш	1
4	Дүүжин тааз буулгах коэф 0.4 /135,34/	М2	54.36
5	250 мм ханын бетон шугаман суурь цутгах В10	М3	1.38
6	Суурийн ус тусгаарлах түрхлэг хийх	М2	9.17
7	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	М3	6
8	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.047
9	0,1 тн хүртэл жинтэй ялуу Я-15,2,14	ш	2
10	Бетон шал цутгах	М3	6
11	Шалыг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	М3	3.973
12	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	М2	89.01
13	2,5 м хүртэл урт модон ялуу хийж буулгах	ш	1
14	Таазанд ариглетан хавтан өнгөлгөө хийх	М2	45.39
15	Бүргэд хаалга буцааж угсрах	ш	1
16	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	М2	48
17	Хана эмульс будгаар шавардсан ханыг 90% буун цацагчаар, 10% багсаар будах	М2	48