

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УГТАХ ТАНХИМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эко хавтангаар хана өнгөлөх	м2	38.5
2	Төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	15.8
3	Гипсэн таазыг эмульсэн будгаар тааз будах	м2	15.8
4	Гоёлын шал угсрах наах	м2	15.8
НЯБОДОГЧИЙН ӨРӨӨ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эко хавтангаар хана өнгөлөх /цайвар/	м2	36.1
2	Паркетан шал хийх.	м2	14.47
3	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр угсаар зүүх	м2	14.47
КОРИДОРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	65.78
2	Гипсэн таазыг эмульсэн будгаар тааз будах	м2	65.78
3	Эко хавтангаар хана өнгөлөх	м2	204.6
4	Гоёлын угсардаг шал наах	м2	65.78
СУРГАЛТЫН ТАНХИМ /АНГИУД 6 Ш/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	251.3
2	Төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	251.3
3	Гипсэн таазыг эмульсэн будгаар тааз будах	м2	251.3
4	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх	м2	13.68
5	Паркетан шал хийх.	м2	251.31
6	Хананд обой наах	м2	391.1
ДУУ ХӨГЖИМИЙН ТАНХИМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	79.92
2	Гипсэн таазыг эмульсэн будгаар тааз будах	м2	79.92
3	Эко хавтангаар хана өнгөлөх /цайвар/	м2	88.7
4	Гоёлын угсардаг шал наах	м2	79.72
ЭРХЛЭГЧИЙН ӨРӨӨ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эко хавтангаар хана өнгөлөх /цайвар/	м2	43.28
2	Паркетан шал хийх.	м2	21.22
3	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр угсаар зүүх	м2	21.22
ХААЛГА СОЛИХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалгыг буулгах	м2	37.1
2	Дотор модон хаалга угсрах	ш	35.91
3	Бүргэд хаалга суулгах	ш	1
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрддэг хөссөөр чигжих	м2	35.91
5	Хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	19
6	ЦШ зуурмаг бэлтгэх	м3	0.608
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны резин солих	м	225
2	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	434.03
3	50мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	434.03
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	22

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	16
---	---	----	----

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Асбесто-цементэн хавтан дээвэр буулгах	м2	1008
2	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	180
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих.	м3	26
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийг долгиот төмрөөр бүрж хадах	м2	1008
2	Төмөр дээврийн доорхи сараалжинд 25% хүртэл шинэ материал оруулж солих	м2	220
3	Модон хийцийг будах	м2	96