

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүнхэр тоосгон өргийг хийн алхаар ухаж буулгах	м3	12.24
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1856.4
3	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	86.81
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	297.52
5	Гипсэн, лампир тааз буулгах	м2	244.17
6	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	102.45
7	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	483.75
8	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	565
9	Шатны бариулын шулуун хэсгийг буулгах	м	18.84
10	Хаалгыг буулгах	м2	61.74
11	Цонхыг задлаж буулгах	м2	28.66
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	32.5
13	Барилгын орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	804

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	493
2	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1974
3	Ус тусгаарлагч тусгаарлагч 2 үе хар цаас хийх	м2	493.42
4	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	493.42
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	161.11
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	644.44
7	Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	104.5
8	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	104.5
9	Паркетан шал хийх	м2	56.61
10	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	4.33

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	297.52
2	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	297.52
3	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	211.92
4	Таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	32.25
5	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1763.4
6	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	1763.4
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	86.81
8	Наамал эсгий хавтан бүрэх	м2	1.2
9	Заамал модон ханыг банзаар бүрэх	м2	40.63
10	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	24.09
11	Шатанд царсан бариултай төмөр хайс хийх	үлм	18.84
12	Шатны бариул тосон будгаар будах	м2	9.4

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2 давхар шилтэй цонх угсрах	м2	37.76
2	Цонхны тавиур хавтан суулгах	м2	16.32
3	Металл рамтай шилэн хана суулгах 6.06x2.4	м2	14.544
4	Гадна металл рамтай шилэн хана суулгах 7.3x3.88	м2	28.324
5	Металл рамтай шилэн хана суулгах 5.5x2.45	м2	13.475
6	Металл рамтай шилэн хана суулгах 2.69x2.45	м2	19.77
7	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	108
8	Гадна тоосгон хананд модон хаалга 2.4x1.5м усрах	м2	14.4
9	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x1.0м усрах	м2	25.2
10	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x0.8м усрах	м2	47.04
11	Металл хаалга 2.1x1.0м угсрах	ш	1
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	88.74
13	Хаалганд цоож суулгах	ш	45

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ / 250 М2 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	250
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3750
3	Дээврийн хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх б=200мм	м2	250
4	Дээвэр дээр хамгаалах 1 үе хийх хар цаас П-250	м2	250
5	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	65
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	250
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	3000
8	Дээвэр дээр хамгаалах 2 үе хийх техноэласт ЭПП чулуугүй	м2	250
9	Дээвэр дээр хамгаалах 1 үе хийх техноэласт ЭКП чулуутай	м2	250
10	Парапет цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	106.8
11	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	960.4

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана чулуун будгаар гар аргаар будах	м2	960.4
2	Гадна амалгаанд эмульсэн будгаар будах	м2	14.4
3	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	108.2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1х2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1080
2	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	360
3	Далд угсрах 3 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	6
4	Лед чийдэнтэй дүүжин таазанд тоноглох нүдэн гэрэлтүүлэгч 30вт	ш	42
5	Лед чийдэнтэй дүүжин таазанд тоноглох нүдэн гэрэлтүүлэгч 60вт	ш	18
6	Люстр 5х60вт	ш	6