

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган замын хашлага буулгах	1у/м	11.6
2	Одоо байгаа явган зам буулгах	м2	9.89
3	Бетон талбайг хийн алхаар задлаж буулгах /210.6м3/	м2	1404
4	Дулааны худгийн 1 уе блок өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.5
5	Барилгын буулгасан хог ялгаж овоолох ба автсмашинд эксковатораар ачих	м3	210.6
ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	2054
2	Хөрсийг механизмгаар ухаж ачиж тэгшилгээний хайрга шороог зөөх	м3	124.68
3	Бульдозероор хайрга дайрганы хольцыг тарааж тэгшлэх, 0.15м хүртэл зузаантайгаар	м3	254.37
4	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	254.37
5	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	254.37
6	Авто зогсоолыг зиг заг замын хучилтын хавтангаар хийх	м2	1626
7	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгөн үеийн хучилт байгуулах, h=30мм	м3	2.094
8	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үеийн хучилт байгуулах, h=50мм	м3	3.5
9	Авто замын хашлага хийх	м	372
10	Хашлагын бетон дэр цутгах В.10	м3	27.34
11	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх /10см/	м	800
12	Замын тэмдэг суурьлуулах	ш	6
13	Замын тэмдэгийн суурь цутгах В.10	м3	0.58
14	Дугуй цохигч байрлуулах	ш	88
15	Дугуй цохигчийн бетон дэр цутгах В.25	м3	3.96
16	Хогийн сав тавих	ш	3
17	Ус зайлуулах сувгийн нүх гараар ухах	м3	11.64
18	Ус зайлуулах бетон суваг хийх /200*300 /н/	м3	8.93
19	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр сувагт	м	188
20	Бетон сувагт төмөр сараалж таг суулгах	ш	95
21	Үзлэгийн худгийн болон хуваарилах худгийн 2000 мм голчтой таг буулгах 0.6	ш	2.4
22	Үзлэгийн худгийн хучилт буцааж байрлуулах	ш	3
ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган замын хашлага тавих	у/м	101.5
2	Явган замын хашлагын бетон дэр цутгах В.10	м3	4.77
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрга хольцоор хийх	м3	20.1
4	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	м2	52
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	171
6	Зүлэг тарих	м2	34
СҮҮДРЭВЧ, САНДАЛ ХИЙХ АЖИЛ 1Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвч сандалын хамт угсрах	м3	1.005
2	1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	13
3	Уян битум шинглас дээвэрийг угсрах	м2	13
4	Саравч сандал лакаар будах	м2	49.12
5	ОСП хавтан саравчны дээвэрт хийх	м2	12.8
6	Бетон шал суурь хийх	м3	1.55