

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Урлаг заалны шал буулгах	м2	50.85
2	Урлаг зааны модон хана буулгах	м2	19.6
3	Урлаг заалны банзан шал буулгах	м2	158.6
4	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	158.6
5	Урлаг заал болон вестибюлийн 60х60см хэмжээтэй дүүжин тааз буулгах	м2	235.49
6	Вестибюлийн дотор заслал хусаж цэвэрлэх	м2	84.15
7	Урлаг заалны цонх буулгах	хайрцаг	4
8	Үүдний довжооны чулуун өнгөлгөөг эргүүлж ашиглахгүйгээр буулгах	м2	20
9	Гадна ханын нүүрэн талын заслалыг хусаж цэвэрлэх	м2	214.94
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны дэр мод нягтруулсан хөрсөн дээр тавих	м2	213.5
2	Пеноплекс хавтангаар шал дулаалах	м2	179.21
3	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	213.5
4	Банзан шал харуулдаж өнгөлөх	м2	213.5
5	Шал өнгийн тосон будаагаар гараар ердийн будах	м2	213.5
6	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр угсаар зүүх	м2	200.23
7	Урлаг зааланд металл сараалжин тааз угсрах	м2	86.4
8	Заал болон вестибюлд 60х60см хэмжээтэй 60вт-н лед гэрэлтүүлэг угсрах	ш	54
9	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	179.21
10	Урлаг заалны ханыг дуу тусгаарлах акустук эсгийнцэр хавтангаар доторло	м2	425.12
11	3 давхар шилэлгээтэй хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	3.24
12	Урлаг заалны цонх угсрах 2.3х1.8м	м2	16.56
13	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	35.35
14	Шаврдсан хана өнгийн тосон будаагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	48.8
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна довжоог чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	20
2	Гадна заслын ажилд зориулж шат угсрах ба задлах	м2	214.94
3	Гадна хананд затирка хийх	м2	214.94
4	Гадна хананд өнгийн эмульсэн будалт хийх	м2	214.94