

## ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гэр барих	1гэр	5
Вагон сууц байрлуулах	1ш	5
Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	2
Бие засах газар байгуулах	1ш	1
Контейнер байрлуулах	1ш	5
Харуулын байр барих	1ш	1
Галын пост байгуулах	1пост	1
Цахилгаан хангамж /төвийн эрчим хүчнээс/	1ш	1

## ЗАВОД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт	1 иж бүрд	1
Асфальтбетон заводын угсралт	1 иж бүрд	1

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Замын чигийг сэргээх	1км	15.96

## ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Экскаватораар ургамлын үе хуулах	1м3	47913.7 52
Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	35935.3 2

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шороон орд нээх	1м3	11686
Шороон орд нөхөн сэргээх	1м3	36500
Шороон ордоос байгууламж хүрэх түр зам байгуулах /автогрейдерээр/	1км	15
Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	109160. 35
Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	81977.0 8

## СУУРИЙН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 30см	1м3	81960.1 4
Буталсан чулуун суурь байгуулах 20см	1м3	22231.7 7

## ХАШЛАГА ТАВИХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	61462
Замын хашлага тавих	1у/м	31329

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах өнгө 3см	1м3	3544.9
Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	118158
Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах суурь 4см	1м3	4726.36
Шингэн түрхлэг хийх /tack coat/	1м2	118158
Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах	1м3	6447

## УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх / 300м-ээс урт/	1м2	13523
Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудууг автогрейдерээр байгуулах	1м3	3389
Гадаргуугийн ус зайлуулах лоток байрлуулах	1у/м	1100

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Буталсан чулуун суурь байгуулах 15см	1м3	10922.78
Явган замын хучилтыг халуун асфальтбетон хольцоор хийх 4см	1м3	2912.74

## ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	250
Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	4
Халуун асфальтбетон хольцоор хурд сааруулагч хийх	1м3	6
Ногоон байгууламж	10м2	3171.46

## ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	28254
Дугуйн замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	16116
Явган хүний замын голд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөтөчийн тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	31900

**ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөрсний шинжилгээ	1удаа/100	10
Элсний шинжилгээ	1удаа/1000м3/	5
Битумын шинжилгээ	1тн	10
Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа/100	10
Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа/700	10

**ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ**

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	15.96

БАГЦ-2. II ЭЭЛЖИЙН 15.96KM АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	5
2	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	2
3	Бие засах газар байгуулах	1ш	1
4	Контейнер байрлуулах	1ш	5
5	Галын пост байгуулах	1пост	1
6	Харуулын байр барих	1ш	1
7	Гэр барих	1гэр	5
8	Цахилгаан хангамж /гөвийн эрчим хүчнээс/	1ш	1

ЗАВОЛГОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ

9	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт	1 иж бүрд	1
10	Асфальтбетон заводын угсралт	1 иж бүрд	1

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

11	Замын чигийг сэргээх	1км	15.96
----	----------------------	-----	-------

УДИСЭМНЛЭГЭВЭРЛЭГЭЭ

12	Экскаваторгаар ургамлын үе хуулах	1м3	47913.752
13	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	35935.32

ТАЗАР ДӨРӨОНД АЖИЛ

14	Шороон орд нээх	1м3	11686
15	Шороон орд нөхөн сэргээх	1м3	36500
16	Шороон ордоос байгууламж хүрэх түр зам байгуулах /автогрейдерээр/	1км	15
17	Зөөвөрөөр далан байгуулах	1м3	81977.08
18	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	109160.35

СУУРИЙН АЖИЛ

19	Буталсан чулуун суурь байгуулах 20см	1м3	22231.77
20	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 30см	1м3	81960.14

ХАШИН АЖИЛ

21	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	61462
22	Замын хашлага тавих	1у/м	31329

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

23	Халуун асфальтбетон холыцоор хучилт байгуулах өнгө 3см	1м3	3544.9
24	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	118158
25	Халуун асфальтбетон холыцоор хучилт байгуулах суурь 4см	1м3	4726.36
26	Шингэн түрхлэг хийх /ack coat/	1м2	118158
27	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах	1м3	6447

УС ЗАЙЛУУН АЖИЛЫН БАЙГУУЛАМЖ

28	Хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх / 300М-ээс урт/	1м2	13523
29	Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудууг автогрейдерээр байгуулах	1м3	3389
30	Гадаргуугийн ус зайлуулах лоток байрлуулах	1у/м	1100

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

31	Явган замын хучилтыг халуун асфальтбетон холыцоор хийх 4см	1м3	2912.74
32	Буталсан чулуун суурь байгуулах 15см	1м3	10922.78

ЗАМЫН ТӨСӨЛӨНӨГ

33	Ногоон байгууламж	10м2	3171.46
34	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	250

35	Мэдээллийн самбар Байрлуулах	1ш	4
36	Халуун асфальтбетон холыцоор хурд сааруулагч хийх	1м3	6

**Замын тэмдэглэгээ**

37	Явган хүний замын голд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөтөчийн тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	31900
38	Дугуйн замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	16116
39	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	28254

**Лабараторийн туршилт шинжилгээний ажлыг**

40	Хөрсний шинжилгээ	1уда- а/100	10
41	Элсний шинжилгээ	1уда- а/1000м3/	5
42	Битумын шинжилгээ	1тн	10
43	Орц тогтоох шинжилгээ	1уда- а/100	10
44	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1уда- а/700	10

**Орны ажлын амжилтын үнэмлэхүй үнэ**

45	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	15.96
----	-------------------------------	-----	-------