



"МОНЦАХЭР" ХХК

Төсөв №33/2023

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Баян хөөвөр угас солих, тоолууржуулалтын угсралтын ажлын төсөвт өртөг

НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: төг

МОНГОЛ УЛС
АТХ8573
Жамъянжавын
ЦОГОО
ТЭГЭРГҮҮЛЭХ
ТӨСӨВЧИЙН
Т-ЭХББ
2023-2028

Төсөв зохиосон: МУ-ын Тэргүүлэх төсөвчин: Ж.Цогоо

Тайлбар:

1. Төсөвт өртгийг тодорхойлохдоо "Монцахэр" ХХК"-ийн гүйцэтгэсэн МЦЭ23-39 шифртэй ажлын зураг төслийн дагуу угсралтын ажлын тоо хэмжээг тодорхойлж:
 - ЗТБХБ сайдын 2012 оны 181 тоот тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм,
 - МУ-н Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 142 тоот тушаалаар батлагдсан барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм,
 - МУ-н ДБС-н 2004 оны 177 тоот тушаалаар батлагдсан "Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм", түүний хавсралтууд,
 - МУ-н ЗТАЖ-н сайдын 2008 оны 09 сарын 08-ний өдрийн 136 тоот тушаалаар батлагдсан автомашинаар тээвэрлэгдэх ачааны жишиг тариф,
 - МУ-н Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 263 тоот тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиоход хэрэглэх ажилчдын тарифт цалингийн жишиг,
 - МУ-н ЗТБХБ-ын сайдын 2012 оны 18 тоот тушаалаар батлагдсан барилга замын машины машин ашиглалтын нэг маш-цагийн жишиг үнэ,
 - Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн 2015 онд боловсруулсан "Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн үнийн лавлах" болон зах зээлийн материалын үнэ ханшийг үндэслэн материал, тоног төхөөрөмжийн үнийг тус тус үндэслэв.
2. Барилгын гүйцэтгэгч байгууллагын нэмэгдэл зардал, ашгийг ЗТБХБ сайдын 2012 оны 181 тоот тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрмийн дагуу тооцов.
3. БХБ-н сайдын 2007 оны 31 тоот тушаалын дагуу НӨАТ-г 10%-р тооцов.
4. БХБ-н сайдын 2015 оны 10 сарын 01-ны өдрийн 185 тоот тушаалын дагуу зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардлыг тооцов.

Улаанбаатар хот
2023.12.08

2023/12/11

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

Объектын нэр : **Емнегговь аймаг, Ханбогд сум, Баян хөвөр гэр 0.4 кв-ын ЦДАШ-ын утас солих ажил**

Төсөвт өртөг **10,011** мянган төгрөг

2-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 86.5

| Д/д | Үе шатны нэр | БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9) | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг (4+5+6+7+8) 15% |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Барилгын үндсэн ажил | | | | | | | | |
| 1 | 0.4 кв-ын ЦДАШ-ын угсралт | | | | | | | |
| Бүлгийн дүн | | | | | | | | |
| Барилгын хог хаягдлын дүн | | | | | | | | |
| НИЙТ ДҮН | | | | | | | | |

Төсөв зохиосон *М.Сүрэн* /

Шалгасан..... /

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Объектын нэр : *Емнегговь аймаг, Ханбогд сум, Баян хөвөөр гэр 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын утас солих ажил*

| Үндэслэл | Ажилчдын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо Хэмжээ | Ажилчны зэрэг | | Хөдөлмөр зарцуулалт | | | | | | Цалин/гөргөөр/ | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|---------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|------|--------|--|
| | | | | Дундаж | Т.З.Т. | Нэгж | | Бүгд | | Нэгж | | Бүгд | | Бүгд | Т.З.Т. | |
| | | | | | | Дундаж | Т.З.Т. | Дундаж | Т.З.Т. | Дундаж | Т.З.Т. | Дундаж | Т.З.Т. | | | |
| 01. 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын угсралт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30-400-01 | 0.4-35 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг гэмдэлгэж гадаас зоох | Гулгуур | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 30-260-24 | УАН-2Б тулаастай эргэлтийн анкер тулгуур угсарч босгох | Ш | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 30-260-25 | УАН-2Б өндөрлөсөн тулаастай эргэлтийн анкер тулгуур угсарч босгох | Ш | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 30-260-27 | Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон завсрын ПН-2Б өндөрлөсөн тулгуур угсрах | Ш | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 30-260-24 | Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон АKN-2Б тулгуур угсрах /тулаастай / | Ш | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 38-580-05 | 0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x35+1x54 мм ² СИП утас завсрын тулгуурт тагах | км | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 30-260-24 | Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ОАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/ | Ш | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 38-580-06 | 0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x25+1x54 мм ² СИП утас завсрын тулгуурт тагах | км | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 30-260-23 | Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон завсрын ПН-2Б тулгуур угсрах | Ш | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 38-580-04 | 0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x70+1x70 мм ² СИП утас завсрын тулгуурт тагах | км | 0.483 | | | | | | | | | | | | | |
| 38-580-09 | Тулгуурт баригч суулгах | Ш | 62 | | | | | | | | | | | | | |

| Үндэслэл | Ажилбарын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо Хэмжээ | Ажилчны зэрэг | | Хөдөлмөр зарцуулалт | | | | Цалин/төгрөгөөр/ | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---------------|--------|---------------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | Дундаж | Т.З.Т. | Нэгж | Бүгд | | Нэгж | Бүгд | | | | |
| | | | | | | | Дундаж | Т.З.Т. | | Дундаж | Т.З.Т. | Дундаж | Т.З.Т. | |
| 38-580-10 | Тулгуур татагч суулгах | ш | 38 | | | | | | | | | | | |
| 38-580-13 | Фазын салбарлагч уграх | ш | 24 | | | | | | | | | | | |
| 38-580-14 | Газардуулгын салбарлагч уграх | ш | 0 | | | | | | | | | | | |
| 30-310-01 | Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хнийх | 1 тулгуур | 0 | | | | | | | | | | | |
| 30-120-01 | Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд уграх | м | 0 | | | | | | | | | | | |
| 30-130-01 | Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах. | ширхэг | 0 | | | | | | | | | | | |
| 30-150-05 | Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 0 | | | | | | | | | | | |
| 30-150-01 | Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 0.537 | | | | | | | | | | | |
| 30-150-03 | Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 0.405 | | | | | | | | | | | |
| 01-060-03 | Тулгуурын нүх гараар ухах | м3 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 01-070-03 | Тулгуурын нүхийг эргүүлж чигжиж булах | м3 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 01-060-03 | Давтан газардуулгын шуудууг гараар ухах | м3 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 01-070-03 | Шуудууг нүхийг эргүүлж булах | м3 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 38-460-04 | 0.4 кВ-ын самбар уграх | ширхэг | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Үе шатны ажлын дүн | | | | | | | | | | | | | |

| Үндэслэл | Ажилбарын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо Хэмжээ | Ажилчны зэрэг | | Хөдөлмөр зарцуулалт | | | | | | Цалин/төгрөгөөр/ | | | | |
|---|---------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------------|--------|--------|------|------|--------|------------------|------|--------|--------|------|
| | | | | Дундаж | Т.З.Т. | Нэгж | Т.З.Т. | Дундаж | Бүгд | Нэгж | Дундаж | Т.З.Т. | Бүгд | Үндсэн | Т.З.Т. | БҮГД |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НИЙТ ДҮН | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Талбайн инженер техникийн ажилтны цалин (17%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нэмэгдэл цалин (37%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НИЙТ ЦАЛИН | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НД, ЭМД-ын байгууллага харуудан төлөх шимтгэл (13.5%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл (13.6%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЗАРДАЛ | | | | | | | | | | | | | | | | |

Тооцоо хийсэн *М.Сүхбаатар* /
Шалгасан..... /

Материал, тээврийн зардлын тооцоо

2023/12/11

| Код | Материалын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Материалын үнэ /төгрөгөөр/ | | Тээврийн зардлын | | | | |
|--------|--------------------------------|-------------|------------|----------------------------|------|------------------|-------------|----------|------------|-------------------|
| | | | | Нэгж | Бүгд | Нэгж хүнд тн | Бохир жин/к | Зай /км/ | Тн/км хөлс | Бүгд дүн /төгрөг/ |
| 1-0051 | Кронштейн Z-7 | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| 1-0051 | Кронштейн Z-7 | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| 1-0268 | Будаг | КГ | 0.000 | | | | | | | |
| 1-0268 | Кронштейн тогтоогч буслуур | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| 1-0268 | Кронштейн тогтоогч бүслүүр | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| 1-0527 | Татам төмөр 40*4 | КГ | 0.000 | | | | | | | |
| 1-0527 | Газардуулгын гадас Ф22 2*2.5 м | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| 1-0535 | Буулгын утасФ8мм2 L-11.1 | КГ | 0.000 | | | | | | | |
| 1-0879 | Электрод/Э-42/ | КГ | 0.000 | | | | | | | |
| 1-0882 | Электрод Э-46 | КГ | 0.000 | | | | | | | |
| 1-4212 | 0.4 кВ-ын хуваарилах самбар | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| 3-7295 | Боолт, эрэг, даравч | КГ | 0.000 | | | | | | | |
| 3-7307 | Бетон тулгуур УКШ-10х32х19 | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| 3-7307 | Бетон тулгуур УКШ-12х35х19 | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| 3-8004 | СИП-2 3х25+1х54 мм2 | КМ | 0.000 | | | | | | | |
| 3-8005 | СИП 3х35+1х54 мм2 | КМ | 0.000 | | | | | | | |
| 3-8006 | СИП 3х70+1х70 мм2 | КМ | 0.483 | | | | | | | |
| 3-8011 | Багцлагч | Ш | 19.320 | | | | | | | |
| 3-8013 | Татагч NXJ-1 | Ш | 38.000 | | | | | | | |
| 3-8025 | Фазын салбарлагч 101 | Ш | 24.000 | | | | | | | |
| 3-8026 | Газардуулгын салбарлагч KZ2-95 | Ш | 0.000 | | | | | | | |

Елшегэвь аймэг, Ханбогод сум, Баян хөвөөр гэр 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын утас солих ажил

| Код | Материалын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Материалын үнэ /төгрөгөөр/ | | Тээврийн зардлын | | | | |
|--------|-------------------------------|-------------|------------|----------------------------|------|------------------|-------------|----------|------------|-------------------|
| | | | | Нэгж | Бүгд | Нэгж хүнд тн | Бохир жин/к | Зай /км/ | Тн/км хөлс | Бүгд дүн /төгрөг/ |
| A-0609 | Бетон шон 9м | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| A-0620 | Баригч NXGF-1 | Ш | 62.000 | | | | | | | |
| A-0621 | Залгаас 25-35 мм2 | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| A-0623 | Залгаас 50-70мм2 | Ш | 1.463 | | | | | | | |
| A-0661 | Тулаас тогтоогч L63*6*530 | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| A-0662 | Тулаасны М холбогч 1-160 | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| A-0664 | U бүслүүр U16-150 /тулаасны / | КОМ | 0.000 | | | | | | | |
| A-0665 | Тулаас хязгаарлагч L63*6*280 | Ш | 0.000 | | | | | | | |
| B-0000 | Хог хаягдлын хэмжээ | ТН | 0.003 | | | | | | | |

Бүгд дүн

Емнегговь аймаг, Ханбогод сум, Баян хөвөөр гэр 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын утас солих ажил

Машин, механизм ашиглалтын тооцоо

2023/12/11

| Код | Машин, механизм нэр төрөл | Машин цагийн тоо | Ү н э /төгрөгөөр/ | |
|-------|---|------------------|-------------------|------|
| | | | Нэгж | Бүгд |
| 1005 | Трактор 30-2621 | | | |
| 1201 | Үйлчилгээний машин | | | |
| 13002 | Угсралтын асраг | | | |
| 2028 | 5 тн авто кран/зөөврийн/ | | | |
| 2029 | Автокран 6.5тн | | | |
| 2030 | Автокран 10тн | | | |
| 2201 | Автомашин | | | |
| 3033 | Зөөврийн гагнуурын ашараг DENYO 150a/ _ALW150SS | | | |
| 3041 | Гагнуурын ашараг САК | | | |
| 4017 | Тулгуур ачигч 19т | | | |
| 85201 | Үйлчилгээний машин Зил-131 | | | |

Дүн

Емнегговь аймаг, Ханбогд сум, Баян хөвөр гэр 0.4 кв-ын ЦДАШ-ын утас солх ажил

Емнегговь аймаг, Ханбогд сум, Баян хевер гэр хорооллын тоолууржуулалт

2023/12/11

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

| Д/Д | ЗАРДЛЫН ДҮН | БҮГД ӨРТӨГ |
|-----|--|------------|
| 1 | Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн | |
| 2 | Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%) | |
| 3 | Норм, норматив боловруулах сангийн шимтгэл (0.18%) | |
| | ДҮН | |
| 4 | Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%) | |
| 5 | Зохиогчийн хяналтын зардал/Захиалагчийн хяналтын зардалын 50%/ | |
| 6 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | |
| | ДҮН | |
| 7 | Магдлашгүй ажлын зардал (2%) | |
| 8 | Бусад нэмэлт зардал | |
| | ДҮН | |
| | БҮГД ДҮН | |

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

Объектын нэр : **Емнегговь аймаг, Ханбогд сум, Баян хөвөөр гэр хорооллын тоолууржруулалт**

Төсөвт өртөг **17,977** мянган төгрөг

2-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 86.5

| Д/Д | Үе шатны нэр | БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9) | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг (4+5+6+7+8) 15% |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Барилгын үндсэн ажил | | | | | | | | |
| 1 | Тоолуур | | | | | | | |
| | Бүлгийн дүн | | | | | | | |
| | Барилгын хог хаягдлын дүн | | | | | | | |
| НИЙТ ДҮН | | | | | | | | |

Төсөв зохисон *А.Уугаа*

Шалгасан.....

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

Объектын нэр: Емнегговь аймаг, Ханбогод сум, Баян хөвөр гэр хорооллын тоолууржуулалт

| Үндэслэл | Ажилбарын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо Хэмжээ | Ажилчны зэрэг | | Хөдөлмөр зарцуулалт | | | | | | Цалин/төгрөгөөр/ | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|---------------|--------|---------------------|--------|--------|------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | Дундаж | Т.З.Т. | Нэгж | Бүгд | | Нэгж | Бүгд | | Бүгд | Т.З.Т. | | | | |
| | | | | | | | Дундаж | Т.З.Т. | | Дундаж | Т.З.Т. | | | Дундаж | Т.З.Т. | | |
| 01. Тоолуур | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38-590-04 | 1 фазын электрон тоолуур 3ш-ээр багцаж угсрах | ком | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38-590-04 | 1 фазын электрон тоолуур бш-ээр багцаж угсрах | ком | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38-200-39 | Тулгураас хайрцагт оруулгын кабель сунгах АВВГ-3*25+1*25мм2 | м | 78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38-200-04 | Хайрцагнаас айл хүртэлх кабель сунгах | м | 720 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30-120-01 | Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд угсрах | м | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
| 38-580-15 | KZ2-95 Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах | ш | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30-130-02 | Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах. | ширхэг | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-060-03 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 2.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-070-03 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах | м3 | 1.938 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Үе шатны ажлын дүн | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Үндэслэл | Ажилбарын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо Хэмжээ | Ажилчны зэрэг | | Хөдөлмөр зарцуулалт | | | | Цалин/гогроогоор/ | | | |
|---|---------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------------|--------|--------|------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | | | Дундаж | Т.З.Т. | Нэгж | Бүгд | | Нэгж | Бүгд | | | |
| | | | | | | | Дундаж | Т.З.Т. | | Дундаж | Т.З.Т. | Дундаж | Т.З.Т. |
| НИЙТ ДҮН | | | | | | | | | | | | | |
| Талбайн инженер техникийн ажилтны цалин (17%) | | | | | | | | | | | | | |
| Нэмэгдэл цалин (37%) | | | | | | | | | | | | | |
| НИЙТ ЦАЛИН | | | | | | | | | | | | | |
| НД, ЭМД-ын байгууллага хариуцан төлөх шимтгэл (13.5%) | | | | | | | | | | | | | |
| Ажлын багаж, хувцас, хэргэсэл (13.6%) | | | | | | | | | | | | | |
| АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЗАРДАЛ | | | | | | | | | | | | | |

Тооцоо хийсэн *М.Ц.О.О.* /
Шалгасан..... /

Материал, тээврийн зардлын тооцоо

2023/12/11

| Код | Материалын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Материалын үнэ /төгрөгөөр/ | | Тээврийн зардлын | | | | |
|--------|---|-------------|------------|----------------------------|------|------------------|-------------|----------|------------|-------------------|
| | | | | Нэгж | Бүгд | Нэгж хүнд тн | Бохир жин/к | Зай /км/ | Тн/км хөлс | Бүгд дүн /төгрөг/ |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 0.000 | | | | | | | |
| 1-0527 | Татам төмөр 40x4 | кг | 76.860 | | | | | | | |
| 1-0754 | Цоож | ш | 6.000 | | | | | | | |
| 1-0872 | Газардуулагч электрод ф12 2.5м | кг | 26.400 | | | | | | | |
| 1-0882 | Электрод Э-46 | кг | 3.360 | | | | | | | |
| 3-2796 | Утас ПВ1-4мм2 | м | 48.000 | | | | | | | |
| 3-5202 | 3 фазын автомат 100-150А | ш | 6.000 | | | | | | | |
| 3-5202 | Автомат 3фаз 80А | ш | 0.000 | | | | | | | |
| 3-6604 | 0-нийн шин | ш | 6.000 | | | | | | | |
| 3-8027 | KZ2-95 хуваарилах хайрцагны салбарлагч | ш | 6.000 | | | | | | | |
| 3-8064 | 1 фазын электрон тоолуур | ш | 36.000 | | | | | | | |
| 3-8067 | Төмөр хайрцаг/тоолуурын/ | ш | 6.000 | | | | | | | |
| A-0351 | Кабель 2x4мм | м | 720.000 | | | | | | | |
| A-0430 | Хайрцагны гэжээлийн кабель 3*25+1*25 | м | 78.000 | | | | | | | |
| A-0441 | Тоолуурын хэрэглэгчийн хаягны хуудас | ш | 0.000 | | | | | | | |
| A-0446 | 1 Фазын автомат DZ47 | ш | 36.000 | | | | | | | |
| A-0510 | Усны хамгаалалттай лент | ш | 6.000 | | | | | | | |
| A-0613 | Айлын оруулганы утасны бүслүүр Ф170 | ш | 6.000 | | | | | | | |
| A-0643 | Утас багцлагч | ш | 0.000 | | | | | | | |
| A-0685 | төмөр хөл ф15*1780 | ш | 6.000 | | | | | | | |
| B-0000 | Хог хаягдлын хэмжээ | тн | 0.007 | | | | | | | |

Емнегговь аймэг, Ханбогод сум, Баян хөвөр гэр хорооллын тоолууржуулалт

Машин, механизм ашиглалтын тооцоо

2023/12/11

| Код | Машин, механизм нэр төрөл | Машин цагийн тоо | Ү н э /төгрөгөөр/ | |
|-------|----------------------------|------------------|-------------------|------|
| | | | Нэгж | Бүгд |
| 1005 | Трактор 30-2621 | 2.1350 | | |
| 13002 | Угсралтын агрегат | 3.0079 | | |
| 2003 | Цахилгаан эргүүлэг | 17.2800 | | |
| 2028 | ТЗТ Автокран 5тн | 0.8407 | | |
| 2029 | Автокран 6.5тн | 9.9701 | | |
| 2201 | Автомашин | 0.1680 | | |
| 3041 | Гагнуурын ашарат САК | 2.5200 | | |
| 85201 | Үйлчилгээний машин Зил-131 | 0.8820 | | |

Дүн

Емнегговь аймаг, Ханбогод сум, Баян хөвөөр гэр хорооллын тоолууржуулалт