

УЯНГА ЭМТ-ИЙН 2 МАШИНЫ ГРАЖИЙН АЖЛЫН
ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРОО, СУУРИЙН АЖИЛ			
дд	АЖЛЫН НЭР	нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	64
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскеватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж	м3	15.12
3	гараар засаж ухах	м3	1.512
	төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	6.59
	Метал багана дүүргэж цутгах В\20	м3	0.08
	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	28.8
ШАЛНЫ АЖИЛ			
дд	АЖЛЫН НЭР	нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гражийнн шалны дор хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	9.98
2	Хөрсийг үнсээр нягтаршуулж дэвсгэр үе хийх	м3	10.78
3	Торттой бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	7.77
4	Төмр бетон довжоо пандусны хамт хийх	м2	3.28
5	20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	49
ХАНА ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
дд	АЖЛЫН НЭР	нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	7.05
2	Гадна ханын бусад заслын ажилд 16м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	19.6
3	Метал рам угсрах	тн	0.99393
4	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна, дотор хана хийх	м2	78.8
5	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	64
ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ			
дд	АЖЛЫН НЭР	нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сендвич хавтан том хаалга хийх	м2	14
2	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбаатай хаалга угсрах	м2	2.1
3	1.2x1.0м хэмжээтэй давхар шил, дан нарийн хайрцагтай самбар нь угсрагдсан пластмасан цонхыг гараар хананд суулгах	1 блок	2
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.1
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.2
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
дд	АЖЛЫН НЭР	нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд замаск хийх	м2	49
2	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	49
3	Хананд замаск тэгшилгээ хийх	м2	157.6
4	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	157.6
ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ			
дд	АЖЛЫН НЭР	нэгж	Тоо хэмжээ
1	20м2 хүртэл талбайтай цахилгаан халаагч угсрах	ш	2
2	Агаар сорогч агрегет байрлуулах, агрегетын №1,2	ш	2
3	Хүчний кабель ф5х10мм2 оролтын	м	10