

УВС АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

Ч.ЧИМЭД

Увс аймгийн Тэс сумын Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл арга хэмжээний ажлын багц №05 буюу Хөргүүрийн агуулахын угсралт, тоног төхөөрөмжийн ажлын даалгавар

2024.05.13

Дугаар: ЗТ-38/2024

Улаангом хот

1.	Үндэслэл	2024 оны төсвийн тухай хуулийн XVI.3.1-р заалт
		Увс аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр
2.	Барилга байгууламжийн нэр, байршил:	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл арга хэмжээний ажлын багц №05 буюу Хөргүүрийн агуулахын угсралт, тоног төхөөрөмжийн ажил. Увс аймаг, Тэс сум, Торомт баг.
3.	Хөрөнгийн эх үүсвэр :	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт. /50,0 сая төгрөг/
4.	Захиалагч байгууллага:	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
		16,0 x 12,0 метр хэмжээтэй 1 давхар барилгад дараах өрөө тасалгаа төлөвлөнө. Үүнд: <ul style="list-style-type: none">- Хөргүүрийн агуулахын өрөө- Хөргүүрийн агуулахын өрөө- Үүдний өрөө Уг барилгын ажлын хүрээнд хийгдэх ажлууд: <ul style="list-style-type: none">- Барилгын суурь болон төмөр карказан рамыг хийж гүйцэтгэх.- Хаалга, цонх угсрах.- Шал хийж гүйцэтгэх.- Цахилгааны монтаж, гэрэлтүүлэг, холбох хэрэгсэл угсрах.- Гадна цахилгаан шугам татаж холбох.- Талбай дээр ирсэн тоног төхөөрөмжийг угсрах.- Талбай дээр ирсэн сендвичэн хана дээврийг угсрах.
5.	Объектын бүрэлдэхүүн шаардлага, хүчин чадал:	
6.	Төлөвлөлтийн норм:	Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа норм ба дүрэм. Стандартын дагуу төлөвлөх.
7.	Барих хугацаа:	2024 он
8.	Ажил гүйцэтгэх үе шат	Гүйцэтгэгч байгууллага тендерт оролцохдоо төсөв хийлгэж хугацааг ажлын графикт тусгаж орох Угсралт, холболтын ажил гүйцэтгэж, хүлээлгэж өгөх
9.	Ажил гүйцэтгэх байгууллага	Тусгай зөвшөөрөлтэй гүйцэтгэгчийг тендерт шалгаруулна.

10.	Барилгын үндсэн бүтээц, хийцийн шийдэл:	Суурь – Цутгамал төмөр бетон шугаман суурь /тооцоогоор/ Гадна хана – Металл каркас, сэндвич. Дотор хана – Сэндвичэн. Хучилт – Сэндвичэн. Цонх – Хуванцар рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх. Хаалга – Төмөр, модон хаалга Шал – Нормоор
11.	Онцгой нөхцөл:	- Газар хөдлөлийн 9 баллд тэсвэртэй байх. - Дулааны хэмнэлттэй байх. - Ашиглалтын зардал бага байх.
12.	Галын аюулгүй байдал:	Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдлыг хангах.
13.	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв, ТЭЗҮ:	- Estimator rto болон Төсөв-1 программаар хийгдсэн байна. - Барилга угсралтын цалин, материал, тээвэр, механизмын зардлыг бүлэг тус бүрээр нь захиалагчид хүлээлгэн өгөх.

Хянасан:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч.....

..... Б.Баттогтох

Боловсруулсан:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн.....

..... Б.Мөнхбаяр

ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн.....

..... Б.Зоригт