

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	1029
2	Ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	154.35
3	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1953.34
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	497.06
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1765.53
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	317.25
7	Суурийн хажуугаар хийсэн хөрсийг нягтруулах	м3	1982.78
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	40.3
9	Шалны доор дутах шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	858
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В15	м3	17.5
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	95.39
3	Орцоос илуу арматур	тн	2.96
4	Суурийн холбоос төмөр бетоноор цутгах В20	м3	4.47
5	Орцоос илуу арматур	тн	0.055
6	Суурийн төмөр бетон хана цутгах В20	м3	89.53
7	Орцоос илуу арматур хасах	тн	-5.284
8	Хамар ханын доорхи төмөр бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	19.35
9	Хамар ханын суурь арматурчлах	тн	0.253
10	Багана суурь, суурийн дам нуруу, зоорийн ханын газартай харьцах гадаргууд ус тусгаарлалтыг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	412.08
11	Саравчны бетон бэлтгэл хийх В15	м3	0.56
12	Саравчны суурь цутгах В15	м3	0.64
13	Саравчны суурь арматурчлах	тн	0.154
14	Сувгийн бетон ул хийх В10	м3	7.6
15	Сувгийн 250 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	5.2
16	Орцоос илуу арматур	тн	0.36
17	Сувгийн ханын гадаргууд ус тусгаарлалтыг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	20.8
18	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-6	ш	204
19	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13.44
КАРКАСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	70.56
2	Орцоос илуу арматур	тн	8.042
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	163.51
4	Орцоос илуу арматур	тн	9.558
5	Парпедны төмөр бетон хана цутгах В20	м3	22.29
6	Төмөр бетон хана цутгах В20	м3	46.45
7	Орцоос илуу арматур хасах	тн	-5.426
8	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	215.6
9	Орцоос илуу арматур	тн	27.105
10	Шатны төмөр бетон гишгүүр, талбайг чигжиж цутгах В20	м3	17.91
11	Орцоос илуу арматур	тн	0.679
12	Төмөр дам нуруу бэхлэх бэхэлгээний деталь төмөр анкер баганын толгойд суулгах	тн	0.138
13	Саравчны төмөр бетон багана цутгах в20	м3	0.64
14	Саравчны төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	4.94

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Саравчны төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	0.65
16	Орцоос илуу арматур	тн	0.048
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хөнгөн бетон гулдмайгаар өрөх	м3	241.59
2	120мм тоосгоор хамар хана өрөх	м2	799.4
3	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.471
4	Салхивчийн сувгийн хана дээвэр дээр өрөх	м2	25.6
5	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	81.35
6	Ялуу 15-12-14 угсрах	ш	36
7	Ялуу 22.12.14 угсрах	ш	9
8	Дотор шилэн хана, хаалга угсрах	м2	31.538
9	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй 1ш хаалганы нүхтэй хамар хана угсрах	м2	200.94
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны дор асфальтон цутгамал тусгаарлалт хийх	м2	257.04
2	Дулаалгатай хөөсөн полистрол хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх, 50мм	м2	257.04
3	Шалны тортой бетон цутгах В15	м3	37.8
4	Шалны бетон арматурчлах	тн	0.566
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В10	м2	29.99
6	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	59.98
7	Бетон шал резинэн/эпокси/ будгаар сайн чанартай будах	м2	29.99
8	Чулуун шал багсармал дээр хийх	м2	492.84
9	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /Керамик плитан шалан дор/	м2	165.39
10	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	328.78
11	Ус тусгаарлагч хар цаах наах 3 уе	м2	165.39
12	Керамик хавтан шал хийх	м2	165.39
13	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /паркет дор/	м2	950.69
14	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	1901.38
15	Паркетан шал шахаж хийх	м3	950.69
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 давхар шилтэй хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	180.9
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	180.9
3	Цонхонд чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	40.95
4	Хамар хананд цэвэр модон хаалга угсрах	м2	74.13
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	74.13
6	Модон хаалганд цоож суулгах	ш	37
7	Төмөр хаалга суулгах	ш	1
8	Төмөр хаалганд цоож суулгах	ш	1
9	Металл рамтай шилэн хаалга угсрах /гадна шилэн хаалга/	м2	6.6
10	Шилэн хана, хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6.6
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх М50	м2	435.1
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 15-д нэмэх	м2	2571.5
3	Дээврийн 1 уе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	435.1
4	Хөөсөнцөр хатуу хавтангаар төмөр бетон хүчилт дулаалах б=200мм	м2	435.1
5	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга налуулгатай хийх б=0-20см	м3	87.02
6	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	443.08
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах	м2	443.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх М50	м2	443.8
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 15-д нэмэх	м2	2219.01
10	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	443.8
11	2 үе чулуугуй хар цаас дээвэрт наах/Техноэласт ЭПП/	м2	443.8
12	Чулуутай хар цаасаар дээврийг бүрэх/Техноэласт ЭКП/	м2	443.8
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1345.6
14	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	211.05
15	Төмөр Си төмөр ба холбоосыг 2 удаа будах	тн	0.878
16	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	211.05
17	Шилэн дээвэр угсрах	м2	49.15
18	Фермын хажуугийн шилэн цонх угсрах	м2	21

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.655
2	Шатны хашлаганы бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.054
3	Шатны доороос замаскаар тэгшлэх	м2	38.16
4	Шатны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	38.16
5	Дээвэрт гарах шат угсрах	тн	0.1114
6	Дээвэрт гарах шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.1114

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шавардах	м2	2726.17
2	Хар замаскаар хана тэгшлэх	м2	1930.24
3	Хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	1930.24
4	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	1930.24
5	МДФ онголгоотэй хавтангаар явган хана бүрэх	м2	237.92
6	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	482.62
7	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз, дам нурууны доод тал тэгшлэх	м2	482.62
8	Таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	637.46
9	Тааз, дам нуруу эмульсээр будах	м2	637.46
10	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	112
11	Амалгаанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	112
12	Амалгаанд эмульсэн будалт хийх	м2	112
13	Хананд плита цавуугаар наах	м2	218.72
14	Плитаны чигжээс	м2	218.72
15	Галд тэсвэртэй дүүжин тааз 60x60 хэмжээтэй томор таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	958.5
16	Ариун цэврийн өрөөний дүүжин тааз угсрах	м2	127.68
17	Хөгжилийн бэрхшээлтэй хүний ОО хананд суулгах тоноглол угсрах	ком	6
18	Задгай талбайн шилэн хаалт угсрах/ ганжуулсан/	м2	81.94
19	Ханын гантиг чулуун өнгөлгөө хийх	м2	61.6
20	МДФ онголгоотэй хавтангаар хана бүрэх	м2	311.78

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана, цонхны амалгааг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	1069.11
2	Гантиган хавтангаар гадна саравч өнгөлөх	м2	43.2
3	Металл рамтай 3 давхар шиллэгээтэй гадна шилэн хана угсрах / хатаасан шилтэй/	м2	193.648
4	Гадна фасад хөөсөнцөрөөр дулаалж, тортой шавардлага хийж хөрсжүүлэгч түрхлэг хийх	м2	40.6
5	Фасадны чулуут эмульс татах	м2	40.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд чулуун хавтан наах	м2	40.6
7	Гадна саравчны дээд тал, эргэн тойронг цул металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	49.46
8	Саравч, консолын доороос 150мм хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж , алькобант металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	98.54
9	Салхивчийн сувгийн хана шавардах	м2	25.6
10	Салхивчийн сувгийн хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	25.6
11	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	881.6

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон цутгах В15	м3	12.1
2	Хаяавч бетонд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	121
3	Довжоон доор шороо хайрга хийж нягтруулах	м3	14.59
4	Ул бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	0.95
5	Довжоо пандус томор бетон гишгүүр, хашлага ханын хамт цутгах В15	м3	24.6
6	Довжооны гишгүүр тавцанг барзгар гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	60.55
7	Гадна довжооны налуу хэсэгт төмөр хайс хийх	у\м	9
8	Пандус, довжооны хашлага хананд чулуун хавтан наах	м2	45.9
9	Заалны зориулалтаар ашиглах, Улаан даавуун бүрээстэй, PU хүйтэн цутгамал хөвөнтэй, хатуу модон гарын түшлэгтэй, ган хөлтай, 2 хүний W580*D710*H990 мм хэмжээтэй эвхэгддэг зөөлөн сандал суурилуулах	ш	172
10	Хурлын өрөөний тайзны хөшиг тогтоогч хөнгөн цагаан төмрөөр угсрах	тн	0.217
11	Тайзны хүрээ каркас квадрат төмрөөр угсрах	тн	2.764
12	Орог, шавардлага, шалны нийт зуурмаг бэлтгэх	м3	71.607
13	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	62.16
14	Барилгын гадна, дотор хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1935

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ- №1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	328.4
2	D=20мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	218.4
3	D=25мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	70.12
4	D=32мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	120.4
5	D=40мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	165.6
6	D=50мм голчтой ус хий дамжуулах ган хоолой угсрах	м	114.8
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	328.4
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	218.4
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	70.12
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	286
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч d=50мм	м	114.8
12	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	61.996
13	Пено полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах ф20-25мм	м2	7.012
14	Пено полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах ф32мм	м2	14.448
15	Пено полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах ф40мм	м2	19.872
16	Пено полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах ф50мм	м2	20.664
17	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох	м2	136.39
18	Тохируулах вентиль угсрах ф15мм	ш	102
19	Балансын хаалт угсрах ф20мм	ш	56
20	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50	ш	4
21	Ус буулгагч хаалт угсрах ф-15мм	ш	112
22	Ган панелэн радиатор /хажуугаас оролттой/ C22 18 05 угсрах	ш	14
23	Ган панелэн радиатор /хажуугаас оролттой/ C22 16 05 угсрах	ш	5
24	Ган панелэн радиатор /хажуугаас оролттой/ C22 14 05 угсрах	ш	16
25	Ган панелэн радиатор /хажуугаас оролттой/ C22 12 05 угсрах	ш	10
26	Ган панелэн радиатор /хажуугаас оролттой/ C22 10 05 угсрах	ш	11
27	Ган панелэн радиатор /хажуугаас оролттой/ C22 08 05 угсрах	ш	2
28	Ган панелэн радиатор /хажуугаас оролттой/ C22 06 05 угсрах	ш	12
29	Ган панелэн радиатор угсрах /хөлтэй/ 22-30120-6	ш	8
30	Ган панелэн радиатор угсрах /хөлтэй/ 22-30100-6	ш	16
31	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	1017.72
32	Яндан хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	м2	74.46
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнсний агрегат угсрах. RP50-25/22-4D N=0.6квт L=1320м3/ц	ком	7
2	Сэнсний агрегат угсрах. RP40-20/20-4D N=0.3квт L=720м3/ц	ком	5
3	Сэнсний агрегат угсрах. TT-200 N=0.063квт L=360м3/ц	ком	1
4	Агаар халаагч агрегат байрлуулах EOS50-25/22.0квт	ш	3
5	Агаар халаагч агрегат байрлуулах EOS40-20/12.0квт	ш	2
6	Зөөлөн холбоос хийх . DV50-25	ш	14
7	Зөөлөн холбоос хийх . DV40-20	ш	10
8	Үл буцаах хавхлага 250x150мм	ш	5
9	Зонт 3800x1900 /4 давхар шүүлтүүртэй/ угсрах	ш	2
10	Зонт /малгай/ салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	9
11	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150 мм хоолой угсрах	м2	30.96
12	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	81.55

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250x150мм хоолой угсрах	м2	50
14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	162.51
15	Агааржуулалтын хоолойн гадаргууг галд тэсвэртэй дулаалгын материалаар дулаалах	м2	210
16	Агаар сорох сараалж /тохируулгатай, дугуй/ 150x150, fo=0.015м2	ш	46
17	Агаар сорох сараалж хананд суудаг	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой ф15 мм PPR	м	129
2	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	19
3	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	72
4	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	96
5	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	63
6	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	65
7	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	44
8	Янданг усаар шахаж шалгах	м	488
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф15мм	м	19
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф20мм	м	72
11	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф25мм	м	96
12	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф32мм	м	63
13	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, яндангийн голч Ф40мм	м	65
14	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	44
15	Пено полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах ф20мм	м2	6.88
16	Пено полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах ф25мм	м2	9.3
17	Пено полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах ф32-40мм	м2	16.28
18	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох	м2	88.66
19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч d=50мм	ш	2
20	Булангийн вентиль угсрах ф15мм	ш	36
21	Хог шүүгчтэй вентиль ф15мм угсрах	ш	4
22	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	19
23	Жорлон угаах кран угсрах ф15мм	ш	19
24	Моёкныхолигч байрлуулах	1ш	4
25	Галын кран d=50мм тавих /шкафтай/	ком	6
26	Эзэлхүүний ус халаагч 1.5кВт, 220В суурилуулах	ком	3
27	Эзэлхүүний ус халаагч 2кВт, 220В суурилуулах	ком	1
УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт угсрах голч d=50мм	ш	4
2	Ус хэмжигч ф50 угсрах	ш	1
3	Хог шүүгч угсрах ф50мм	ш	1
4	Үл буцаах хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
5	Даралт хэмжигч /Монометр/ угсрах	ш	1
6	Ус юүлэгч ф15 угсрах	ш	1
БОХИР УСНЫ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100мм U-PVC	м	94
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50мм U-PVC	м	112
3	Шалгах таг угсрах ф100 /ревиз/	1ш	3
4	U-PVC салхивчийн малгай ф100мм угсрах	1ш	1
5	Угаагуур сифоны хамт тавих	1ш	19
6	Мойка 2 эргэлттэй тавих / уян холбоос сифоны хамт/	1ш	4
7	Суултуур байрлуулах /доошоо гаргалгаатай/	1ком	19

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДГ- САМБАРЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий оролтын самбар угсрах ЕС-1, ЕС-2, 1600x800x400мм	ширхэг	2
2	Идэвхит чадлын электрон тоолуур /380В, 5А/, гүйдлийн трансформаторын /ТТИ-А 150/5А/ хамт угсрах	ш	2
3	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах SPDs-B/4	ком	2
4	Бэлтгэл тэжээл автоматаар залгах самбар угсрах , 1600x800x400 ХС-1	ширхэг	1
5	3 фазын электрон тоолуур угсрах 400В, 100А	ш	1
6	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах SPDs-B/4	ком	1
7	Төхөөрөмжийн самбар угсрах 550x550x200 ТС-1, ТС-2,	ширхэг	2
8	Ослын гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах 400x400x120, IP30 ОГС-1	ш	1
9	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах SPDs-C/4	ком	3
10	Гал эсэргүүцэх төхөөрөмжийн самбар ЩРВ 600x600x120, IP31, ГЭТС-1 угсрах	ш	1
11	Агаар оруулах сэнсний удирдлагын самбар 395x310x225, IP30, АОУС-1.2.3 угсрах	ш	3
12	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах SPDs-C/4	ком	4
13	Соронзон залгуур угсрах КМИ-48062, 80А , 380В	ширхэг	1
14	Соронзон залгуур угсрах КМИ-34062, 40А , 380В	ширхэг	2
15	Соронзон залгуур угсрах КМИ-11260-12А , 380В	ширхэг	3
16	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах 540x600x120, IP31 ГС-1, ГС-3	ш	2
17	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах 540x600x120, IP31 ГС-2, ГС-4	ш	2
18	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах SPDs-C/4	ком	4
19	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар ГГС угсрах	ш	1
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд ил тоноглох ЛЕД гэрэлтүүлэгч 220В, 2x17Вт, IP-54, угсрах	ш	2
2	Таазанд ил тоноглох ЛЕД гэрэлтүүлэгч 220В, 1x40Вт, IP-20 угсрах	ш	199
3	Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан хананд тоноглох ЛЕД гэрэлтүүлэгч 220В, 18Вт IP54 угсрах	ширхэг	3
4	Ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан таазанд ил тоноглох ЛЕД гэрэлтүүлэгч 220В, 38Вт IP54 угсрах	ширхэг	25
5	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд ил тоноглох ЛЕД гэрэлтүүлэгч 1x40Вт IP-54, угсрах	ш	4
6	Таазанд ил тавих хөдөлгөөн мэдрэгчтэй ЛЕД 220В, 23Вт, IP-20 гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	6
7	2x8 Вт чадалтай диодон чийдэнтэй "EXIT" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтэй гэрэлтүүлэг суурилуулах	ш	6
8	2x8 Вт чадалтай диодон чийдэнтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтэй ослын гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	20
9	Таазанд ил тоноглох люминисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 220В, 1x20Вт, IP-20 угсрах	ш	3
10	Таазанд ил тоноглох лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 220В, 1x200Вт, IP20 угсрах	ш	1
11	Далд тавих нэг даралтад унтраалга тавих 10А, IP20	ширхэг	34
12	Далд угсрах хоёрлосон унтраалга тавих 10А, IP20	ширхэг	9
13	Далд угсрах гуравласан унтраалга тавих 10А, IP20	ширхэг	3
14	Далд тавигдах ус чийгнээс хамгааландсан нэг даралтад унтраалга тавих 10А, IP44	ширхэг	1
15	Далд тавигдах хамгааландсан хоёр даралтад унтраалга тавих 15А, IP44	ширхэг	1
16	Нэг байртай газардуулгын контакттай далд тоноглох розетка угсрах 2x10А	ширхэг	110
17	Газардуулгын контакттай далд тоноглох розетка угсрах 15А	ширхэг	20
18	Газардуулгын контакттай, хананд ил тоноглох хамгаалагдсан розетка тавих 16А	ширхэг	2
19	Газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка шаланд суулгах контактны үүр нь хамгаалагдсан 2x10А	ш	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

20	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	79
21	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	235
22	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй (1*2,5)мм2 огтлолтой утас сүвлэх ПВ-660	м	7500
23	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй (1*4)мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	4150
24	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй (1*10)мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	820
25	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй (1*16)мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	680
26	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй (1*25)мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	460
27	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай (1*35)мм2 утас сүвлэх ПВ-660	м	520
28	Кабель 5х 6мм2 ВВГнг-660 далд сунгаж татах	м	35
29	Кабель 5х 10мм2 ВВГнг-660 далд сунгаж татах	м	20
30	Кабель 5х2.5мм2 ВВГнг-660 далд сунгаж татах	м	20
31	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах ДТ-10	ш	44
32	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах ДТ-16	ш	38
33	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах ДТ-25	ш	16
34	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах ДТ-35	ш	24
35	Хуванцар хоолой угсрах ф16мм	м	2500
36	Хуванцар хоолой угсрах ф22мм	м	1400
37	Хуванцар хоолой угсрах ф26мм	м	40
38	Хуванцар хоолойг ф32мм угсрах	м	30
39	Хуванцар хоолойг ф40мм угсрах	м	370
40	PVC хуванцар хоолой угсрах ф50мм IP55	м	100
41	PVC хуванцар хоолой угсрах ф63мм IP55	м	53
42	Кабелийн хэвтээ тавиур 2000х200х100	ш	7
43	Цахилгааны цайрдсан ган хоолой түдүүлдэж тавих д-20 мм	м	20
44	Таазнаас дүүжлэх автомат галын хор байрлуулах	КОМ	1

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан бөөрөнхий ган ф12мм аянга хамгаалалтын хүрээ угсрах	м	400
2	Цайрдсан туузан ган 25х4мм	м	100
3	Цайрдсан туузан ган 40х4мм угсрах	м	175
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	21
5	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах ГХХ	КОМ	1
6	Газардуулгын зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй 1х35мм2 татах /галд тэсвэртэй/	м	100
7	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	61.25
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	59.41

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУУРИН ТЕЛЕФОН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Электрон автомат телефон станц (PBX-30)	1 станц	1
2	Телефоны төгсгөлийн төхөөрөмж 50x2	ш	1
3	Телефоны төгсгөлийн төхөөрөмж 20x2	ш	1
4	Кабель ТППЭп 30*2*0.5 зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүхнүүлтэй сүвлэх	1км	0.03
5	Зэс дэмжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй эрчилсэн хос кабель UTP, Gat6, 2x2x0.5	100м	7.8
КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютер сүлжээний сэлгэгч Smart Switch-36 ports	ш	1
2	Компьютер сүлжээний сэлгэгч Smart Switch-48ports	ш	1
3	Компьютер сүлжээний замчлагч Router 24 port	ш	1
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF-4	1шир-хэг	1
5	Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж Medla conVertor	ш	1
6	Зэс дэмжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй эрчилсэн хос кабель UTP, Gat6, 4x2x0.5	100м	9.35
КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн өсгүүр суурилуулах	ш	1
2	Кабелийн телевизын гол салаалагч гаралт-6	ш	2
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель РК75-5мм	100м	1.1
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮҮР ХАЙРЦАГНЫ ХАМТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Интернетийн хананд байрлах хэрэглэгчийн үүр RG-45	ш	8
2	Интернетийн шаланд байрлах хэрэглэгчийн үүр RG-45	ш	3
3	Интернет-телефоны шаланд байрлах хэрэглэгчийн үүр RG-45	ш	1
4	Интернетийн болон телефоны хананд байрлах хоёрлосон хэрэглэгчийн үүр 2*RG45	ш	5
5	Интернетийн болон телефоны хананд байрлах гурвалсан хэрэглэгчийн үүр 3*RG45	ш	16
6	Интернет-телефоны шаланд байрлах гурвалсан хэрэглэгчийн үүр RG-45	ш	2
7	Кабелийн телевизийн хананд байрлах хосолсолн хэрэглэгчийн үүр	ш	3
ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиолол хүлээн авах станц 12 зонтой угсрах	иж бүрэн	1
2	Тогтмол хүчдлийн тэжээлийн блокыг угсрах 24В	ш	2
3	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	49
4	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	2
5	Галын дохиоллын гар мэдээлэгч угсрах	ш	4
6	Галын дохиоллын дуут дохио өгөгч угсрах 80db	ш	4
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй, галд тэсвэртэй хамгаалалттай кабель татах 4x1.0мм	100м	6.2
8	Уян пластмассан хоолой угсрах ф22мм	м	600
АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Дүрс ажиглалтын дохиолол хүлээн авагч /16 сувагтай, хамгийн багадаа5 хоног бичлэг хадгалах сантай, роe өргөтгөлтэй/ роe NVR channel -8 угсрах	ш	1
2	Ажиглалтын дэлгэц LED 32" угсрах	ш	1
3	Ширээн дээр удирдлагын компьютер Dell I5 тавих	ш	1
4	Дотор суурилуулах хөдөлгөөнтэй хяналтын камер угсрах /4mp/	ш	9
5	Зэс дэмжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй эрчилсэн хос кабель UTP, Gat6, 4x2x0.5	100м	3.3
6	Уян пластмассан хоолой угсрах ф16мм	м	220

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системн өсгөгч суурилуулж тохируулах 500Вт channel-3	ш	1
2	Зарлан мэдээллийн системийн микрофон угсрах	ш	1
3	Чанга яригч таазанд угсрах 10Вт, 90Дб	ш	34
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй, дан хос кабель татах 2x2.5мм2	100м	3.1
5	Уян пластмассан хоолой угсрах ф22мм	м	280

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны теxееремжуудийн тоноглох тавиур /Rack-37"/ суурилуулж холбох	ш	1
2	Холбооны хайрцаг тавих 800x600x200мм	ширхэг	2
3	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч UPS 4kVa	шир	1
4	Уян пластмассан хоолой угсрах ф16мм	м	390
5	Уян пластмассан хоолой угсрах ф25 мм	м	430
6	Пластмассан хоолой угсрах ф50мм PVC	м	24
7	Кабелийн тавиур 300x100мм 3 м урттай таазанд бэхлэж угсрах	ш	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	225.28
2	Гараар тэгшилж ухах	м3	16.95
3	Бульдозероор шуудууг булах	м3	189.53
4	Эргүүлж булах	м3	33.45
5	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	19.23
6	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	7.38
7	Бохир усны гадна хуванцар хоолой угсрах ф160мм	м	67.8
8	Бохир усны хуванцар хоолой Ф100мм дулаалгын хамт угсрах	м	6
9	Пено полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах ф100-150мм	м2	36.1
10	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
11	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	13.56
12	Хучилтын модон таг угсрах	м2	0.58

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор ухаж овоолох	м3	1584.32
2	Гараар тэгшилж ухах	м3	119.25
3	Бульдозероор шуудууг булах	м3	1314.06
4	Эргүүлж булах	м3	231.89
5	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг 2970x800x580h Л-5	м3	92.512
6	Эргэлтийн өнцөг, үл хөдлөх тулгуурын ханын бетон цутгах В15	м3	7.3
7	Бетон сувгийн угсармал төмөр бетон таг угсрах ГСХ-10	ш	20
8	Сувгийн бетон дэр ОП-5 /650x550x140/	ш	221
9	Гарцгүй сувагт оёдолгүй ган хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.4102
10	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=100 мм	ш	4
11	Сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих ф57x3.5мм	км	0.2952
12	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	263.4
13	Пено полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах ф108мм	м2	210.26
14	Пено полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах ф50мм	м2	53.14
15	Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын лентээр ороох	м2	579.48
16	Үл хөдлөх тулгуурын бетон бэлтгэл хийх /5ш/ БМ100	м3	1.56
17	Үл хөдлөх тулгуурын сувгийн бетон хана цутгах	м3	2.32
18	Үл хөдлөх тулгуур суулгах	тн	0.226
19	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-7, 1 м	ш	8
20	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.226
21	Илүү гарсан шороог гараар тэгшлэх	м3	157.62
ДУЛААНЫ ХУДАГ 2000X2000X2000Н-7Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн ул бетон бэлтгэл цутгах М100	м3	2.5
2	Худгийн бетон хана цутгах В20	м3	42.5
3	Худагт т/б дам нуруу тавих 2400x250x500h ПР-15	ш	15
4	Төмөр бетон сувгийн хавтан ПО-2	ш	15
5	Төмөр бетон сувгийн хавтан П-2	ш	15
6	Гишгуур деталь төмөр суулгах	тн	0.21
7	Төмөр хийцийг будах	тн	0.21
8	Худагт ширмэн таг тавих	ш	10
9	Ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	168
10	Модон таг угсрах	м2	7.42
11	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ15-12-22, Я15-12-22	ш	56
12	Бөмбөлгөн хаалтны голч - 100мм	ш	4
13	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм PN16 байрлуулах	ш	2
14	Ган юүлэх хаалт угсрах голч ф25мм	ш	2
15	Худаг дотор тоног төхөөрөмжийг шилэн хөвөн "URSA"-гаар дулаалах	м2	1
16	Худаг дотор тоноглолын дулаалгыг хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох	м2	1
17	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	63

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	69.05
2	Сувагчлалын шуудууг гараар ухах	м3	5.2
3	Шуудуу эргүүлж булах	м3	72.2
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	10
5	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	км	0.3
6	PVc 63*57*3.0мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	1км	0.02
7	Яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучих	м3	23.13
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.15
9	Ган яндан хоолойн голч d=250мм угсрах	м	25
ХУДГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн ул гараар засаж ухах	м3	27.72
2	Чигчиж нягтруулах	м2	4.2
3	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	2
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.1
5	Шуудуу эргүүлж булах	м3	17.76
СУВАГЧЛАЛААР ТЕЛЕФОНЫ КАБЕЛЬ ТАТАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Олон хосын тосон шахалттай кабелийг кабелийн сувагчлалаар тараах JF-10x2x0.4мм	1км	0.25
2	Олон хосын кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж 10x2	ш	1
СУВАГЧЛАЛААР ШИЛЭН КАБЕЛЬ ТАТАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	2
2	Шилэн кабель 12 кор сувагчлалаар татах	1км	0.25
3	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

04 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	100
2	Кабелийн шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	97
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	250
4	Хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай ган туузан хуягтай хүчний кабель АВВБ 3х120+1х70 мм ² шуудуунд сунгах	м	520
5	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	12
6	Кабелийн төгсгөлийн муфт /хөнгөн цагаан/ ЗСТп-1-4*120/1000 угсрах	ш	4
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	250
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.26
9	Хамгаалалтын ган хоолой d-100 мм угсрах,	1км	0.012
10	Кабелийн чиглэл заагч тэмдэглээ байрлуулах	1 ш	3

ЭХ ҮҮСВЭР ТАЛД ХИЙГДЭХ АЖИЛ -КТПН-14

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рубильник 400 А угсрах /ХТП16-д/	1 ш	1
2	ППНИ-400А гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	1
3	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах 400/5А	ш	3
4	Амперметр угсрах ТТИ-А-0,5 400/5А	ш	3

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	87.5
2	Шуудуу эргүүлж булах	м3	84.78
3	АВВБ 4х16мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	300
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	250
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	250
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.25
7	Ган хоолой ф40мм L=3м уртаар угсрах	1 м хо- олой	9

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн тулгуурын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу- ур	17
2	Гэрэлтүүлгийн суурийн нух гараар ухах	м3	16.23
3	Эргүүлж булах	м3	15.74
4	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах /1000х600х600мм/	ш	6
5	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах /800х500х500мм/	ш	11
6	Ул бетон цутгах	м3	0.78
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 9м	ш	6
8	Явган замын гэрэлтүүлэгч 3.5м бөгөөд LED гэрэл 30Вт угсрах	ш	11
9	Гэрэлтүүлгийн багананд 12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох L=3м	ш	4
10	40х4 мм газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	9
11	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	3.15
12	Эргүүлж булах	м3	3.05
13	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1 550х320х120мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТАЛБАЙН ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто ба явган зам тавих талбай, ногоон байгууламж хийх хэсгийг тэгшлэх	м2	1454
2	Эксковатороор ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж, зөөх	м3	2016
3	Өндөржилт болон замын хучилтаас гарах шороог эксковатороор ухаж овоолох	м3	1453
4	Зам талбайн ул хөрсийг 15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	1453
АВТО ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэвшийг гараар засч ухах	м3	85.2
2	5.6тн -моторт индүүгээр замын доорхи шороог нягтруулах	м2	568
3	Авто замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	56.8
4	Хайрга буталсан чулуу суурийг замын индүүдэгч механизмаар нягтруулах	м3	56.8
5	Цемент шохойн хольцоор замын бэхжилт хэсгийг хийх	1м3	45.44
6	Дунд ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор суурь байгуулах h=0.02	1м3	22.72
7	Жижиг ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах h=0.05	1м3	17.04
8	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	202
ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх б=80мм	1м3	14.4
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	180
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	104
ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	370
2	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	370
3	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	370
4	Зүлэг үрээр тарих	м2	370
ТОХИЖИЛТЫН ЭЛЕМЕНТ СУУРИЛУУЛАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал угсрах	ком	6
2	Хогийн сав угсрах	ш	6
ГАДНА ХАШАА -605М ХН1.6М			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	67.8
2	Хашааны шугаман суурь цутгах в30	м3	30.6
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	169.5