

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАЗРЫН АЖИЛ / 4+0 СУВАГЧЛАЛ /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	0.96
2	PVC 110x99x5.5мм /4+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	100м	0.64
3	Шигшсэн шороогоор булах	м3	0.64
4	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	2.4
5	Сувагчлалын болон газрын кабелд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.016
6	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	9.504
7	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	4.75
8	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.0012
<b>ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ / ТБУХ-1 /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинэ худгийн хонхорын нүх шанагат эксковатороор ухах ТБУХ-1	м3	6.78
2	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	1 хайр-цаг	1
3	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	4.83
4	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	3.3
<b>ГАЗРЫН КАБЕЛ СУУРИЛУУЛАХ / 6 КОР /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрын кабелин 580 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар- 95%/	м3	220.4
2	Газрын кабелин 580 метр урттай шуудуу ухах /гараар- 5%/	м3	11.6
3	Механизмаар ухсан шуудууг гараар тэгшлэн засах	м3	16.24
4	Газрын кабелд элсэн дэвсгэр хийх	м3	34.8
5	Газрын шилэн кабел могойчилж тараах 6 кор	1км	0.58
6	Кабелд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5
7	Шилэн кабелин шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	3
8	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	3
9	Газрын кабелин ухсан шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	208.8
10	Сувагчлалын болон газрын кабелд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.58
11	Газрын кабелин ухсан шуудууг нягтруулах /механизмаар/	м3	116
12	Механизмаар булсан шуудууг гараар тэгшлэн засах	м3	16.24
13	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.045
<b>ЗАМ СЭТЛЭЖ СЭРГЭЭХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 16 метр урттай замын доорхи шуудууг гараар ухах (4+0)	м3	11.89
2	Цементбетон хольцоор 16 метр урттай зам, талбай хийх	1м3	3.84
<b>КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 6 КОР /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 6 кор	1км	0.84
2	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	3
3	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	3
4	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5
<b>КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 12 КОР /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 12 кор	1км	1.9
2	Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 12 кор	1 зал-гаа	2
3	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	12
4	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	12



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	15
<b>КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 24 КОР /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 24 кор	1км	0.88
2	Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 24 кор	1 зал- гаа	1
3	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	12
4	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	12
5	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5
<b>АГААРЫН БАГАНА БОСГОХ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабель татах 2ш шонгийн нүх 2-р зэргийн хөрсөнд өрөмдөх	ш	2
2	Шонгийн нүх буцааж булах	м3	0.288
3	9 м хүртэл өндөртэй төмөр бетон шонг бага механикжилтийн аргаар босгох	1 шон	2
<b>КАБЕЛЬ ТАТАХ АЖИЛ / АГААРААР 4 КОР /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын багананд кабель өлгөх /тростой/ 4 кор	100м	20.5
2	Str cat5e 4x2x0.5 хамгаалалтын бүрээстэй кабель агаараар татах	1у- тас/км	0.238
3	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	15
4	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	4
5	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	4
6	Агаарын багананд кабель бэхлэх тоноглол хийх	1тоног- лол	52
<b>КАМЕРИЙН ШОНГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Камер суурилуулах 2ш шонгийн нүх 2-р зэргийн хөрсөнд ухах	м3	4.32
2	Камер суурилуулах шонгийн нүх буцааж булах	м3	1.728
3	Баганын төмөр бетонон суурь цутгах	м3	2.6
4	Камер суурилуулах зориулалтын төмөр шон суурилуулах /6-8м өндөртэй/	1шон	2
5	Агаарын багананд камер өлгөх 2 метр урттай гар хийх	1мөр	2
6	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	19.6
7	Шуудууг эргүүлж булах	м3	18.62
8	Камерийн шонгийн газардуулгын гадас зоох	ш	16
9	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	70
<b>КАМЕРИЙН СУУРИЛУУЛАЛТ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	2
2	Одоо байгаа хайрцагт төхөөрөмж суурилуулах	ш	8
3	Сүлжээний төхөөрөмж суурилуулах	ш	9
4	Дугаар таних камер угсрах	ш	6
5	Хөдөлгөөнт камер угсрах	ш	7
6	Чиглэлийн камер угсрах	ш	21
7	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг FDF-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир- хэг	8
8	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг FDF-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир- хэг	1
<b>БАРИЛГА ДОТОР</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмж байрлуулах шүүгээ 19" 42U суурилуулах	ш	2
2	Оролтын төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	1



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Кабелийн тавиур тогтоох 3000x400x50мм	ш	10
4	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг ODF-48 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	2
5	Сүлжээний төхөөрөмж байрлуулах	ш	3
6	Серверийн өрөөнд шал хийх	м2	80
<b>ХЯНАЛТЫН ТӨВИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилжүүлэх төхөөрөмж байрлуулах шүүгээ 19" 42U суурилуулах	ш	2
2	Шилжүүлэх шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг ODF-144 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	3
3	Шилжүүлэх сүлжээний төхөөрөмж байрлуулах	ш	6
<b>ХЯНАЛТЫН ТӨВИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ КАБЕЛ / 24 КОР /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 24 кор	1км	0.6
2	Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 24 кор	1 зал-гаа	4
3	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	12
4	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	12
5	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	4
<b>ХЯНАЛТЫН ТӨВИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ КАБЕЛ / 72 КОР /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 72 кор	1км	0.15
2	Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 72 кор	1 зал-гаа	1
3	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	36
4	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	36
5	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	1



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. К-1 КАМЕРЫН ЦАХИЛГААН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелын шуудууг ухах	мЗ	7.28
2	Шуудууг эргүүлж булах	мЗ	6.91
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	13
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	13
5	0.4кВ-ын 2*6мм.кв огтлолтой КГ кабелийг шуудуунд сунгах	м	35
6	Төхөөрөмжийн төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	1
7	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
8	Хүчдэл хяналтын реле	шир	1
9	Дифференциал автомат 16А суурилуулах	ш	1
10	Дифференциал автомат 25А суурилуулах	ш	1
11	Тэжээлийн блок тэжээх утас 2*2.5мм.кв	м	4
12	Хуванцар хоолой ф22мм угсрах	м	26
13	Кабелын хамгаалалтын тууз	км	0.06
14	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	мЗ	0.84
15	Шуудууг эргүүлж булах	мЗ	0.8
16	Газардуулгын гадас зоох	ш	3
17	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	3
9. К-10 КАМЕРЫН ЦАХИЛГААН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелын шуудууг ухах	мЗ	3.36
2	Шуудууг эргүүлж булах	мЗ	3.19
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	12
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	12
5	0.4кВ-ын 2*6мм.кв огтлолтой КГ кабелийг шуудуунд сунгах	м	18
6	0.4 кв-ын агаарын сугамын бүрээстэй 2х16мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.007
7	Кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
8	Төхөөрөмжийн төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	1
9	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
10	Хүчдэл хяналтын реле	шир	1
11	Дифференциал автомат 16А суурилуулах	ш	1
12	Тэжээлийн блок тэжээх утас 2*2.5мм.кв	м	4
13	Хуванцар PVC хоолой ф22мм угсрах	м	9
14	Хуванцар хоолой ф22мм угсрах	м	12
15	Кабелын хамгаалалтын тууз	км	0.018
16	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	мЗ	0.84
17	Шуудууг эргүүлж булах	мЗ	0.8
18	Газардуулгын гадас зоох	ш	3
19	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	3
10. К-11 КАМЕРЫН ЦАХИЛГААН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын агаарын сугамын бүрээстэй 2х16мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.015
2	Кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
3	Төхөөрөмжийн төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	1
4	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
5	Хүчдэл хяналтын реле	шир	1
6	Дифференциал автомат 16А суурилуулах	ш	1
7	Тэжээлийн блок тэжээх утас 2*2.5мм.кв	м	4
8	Татагч суулгах	ш	2
9	Кабелын хамгаалалтын тууз	км	0.06
10	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	мЗ	0.84



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Шуудууг эргүүлж булах	м3	0.8
12	Газардуулгын гадас зоох	ш	3
13	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	3
<b>11. К-12 КАМЕРЫН ЦАХИЛГААН</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелын шуудууг ухах	м3	31.64
2	Шуудууг эргүүлж булах	м3	30.05
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	113
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	113
5	0.4кВ-ын 2*6мм.кв огтлолтой КГ кабелийг шуудуунд сунгах	м	119
6	0.4 кв-ын агаарын сугамын бүрээстэй 2х16мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.007
7	Кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
8	Төхөөрөмжийн төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	1
9	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
10	Хүчдэл хяналтын реле	шир	1
11	Дифференциал автомат 16А суурилуулах	ш	1
12	Тэжээлийн блок тэжээх утас 2*2.5мм.кв	м	4
13	Хуванцар PVC хоолой ф22мм угсрах	м	9
14	Хуванцар хоолой ф22мм угсрах	м	113
15	Кабелын хамгаалалтын тууз	км	0.06
16	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	0.84
17	Шуудууг эргүүлж булах	м3	0.8
18	Газардуулгын гадас зоох	ш	3
19	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	3
<b>12. К-13 КАМЕРЫН ЦАХИЛГААН</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелын шуудууг ухах	м3	19.6
2	Шуудууг эргүүлж булах	м3	18.6
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	70
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	70
5	0.4кВ-ын 2*6мм.кв огтлолтой КГ кабелийг шуудуунд сунгах	м	76
6	Төхөөрөмжийн төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	1
7	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
8	Хүчдэл хяналтын реле	шир	1
9	Дифференциал автомат 16А суурилуулах	ш	1
10	Дифференциал автомат 25А суурилуулах	ш	1
11	Тэжээлийн блок тэжээх утас 2*2.5мм.кв	м	4
12	Хуванцар хоолой ф22мм угсрах	м	76
13	Кабелын хамгаалалтын тууз	км	0.06
14	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	0.84
15	Шуудууг эргүүлж булах	м3	0.8
16	Газардуулгын гадас зоох	ш	3
17	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	3
<b>13. К-14 КАМЕРЫН ЦАХИЛГААН</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелын шуудууг ухах	м3	31.64
2	Шуудууг эргүүлж булах	м3	30.05
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	113
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	113
5	0.4кВ-ын 2*6мм.кв огтлолтой КГ кабелийг шуудуунд сунгах	м	119
6	0.4 кв-ын агаарын сугамын бүрээстэй 2х16мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.007
7	Кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Төхөөрөмжийн төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	1
9	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
10	Хүчдэл хяналтын реле	шир	1
11	Дифференциал автомат 16А суурилуулах	ш	1
12	Тэжээлийн блок тэжээх утас 2*2.5мм.кв	м	4
13	Хуванцар PVC хоолой ф22мм угсрах	м	9
14	Хуванцар хоолой ф22мм угсрах	м	113
15	Ган хоолой угсрах d-32 мм угсрах	1 м хоолой	4
16	Кабелын хамгаалалтын тууз	км	0.06
17	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	0.84
18	Шуудууг эргүүлж булах	м3	0.8
19	Газардуулгын гадас зоох	ш	3
20	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	3

**17. К-19 КАМЕРЫН ЦАХИЛГААН**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын агаарын сугамын бүрээстэй 2х16мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.085
2	Кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
3	Төхөөрөмжийн төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	1
4	1 фазын тоолуур угсрах*	ш	1
5	Хүчдэл хяналтын реле	шир	1
6	Дифференциал автомат 16А суурилуулах	ш	1
7	Тэжээлийн блок тэжээх утас 2*2.5мм.кв	м	4
8	Татагч суулгах	ш	10
9	Кабелын хамгаалалтын тууз	км	0.06
10	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	0.84
11	Шуудууг эргүүлж булах	м3	0.8
12	Газардуулгын гадас зоох	ш	3
13	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	3

**21. К-23 КАМЕРЫН ЦАХИЛГААН**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын агаарын сугамын бүрээстэй 2х16мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.075
2	Төхөөрөмжийн төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	1
3	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
4	Хүчдэл хяналтын реле	шир	1
5	Дифференциал автомат 16А суурилуулах	ш	1
6	Дифференциал автомат 25А суурилуулах	ш	1
7	Тэжээлийн блок тэжээх утас 2*2.5мм.кв	м	4
8	Хуванцар PVC хоолой ф22мм угсрах	м	9
9	Татагч суулгах	ш	4
10	Кабелын хамгаалалтын тууз	км	0.06
11	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	0.84
12	Шуудууг эргүүлж булах	м3	0.8
13	Газардуулгын гадас зоох	ш	3
14	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	3

**22. К-24 КАМЕРЫН ЦАХИЛГААН**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелын шуудууг ухах	м3	23.24
2	Шуудууг эргүүлж булах	м3	22.07
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	83
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	83
5	0.4кВ-ын 2*6мм.кв огтлолтой КГ кабелийг шуудуунд сунгах	м	90



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ


6	Төхөөрөмжийн төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	1
7	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
8	Хүчдэл хяналтын реле	шир	1
9	Дифференциал автомат 16А суурилуулах	ш	1
10	Дифференциал автомат 25А суурилуулах	ш	1
11	Тэжээлийн блок тэжээх утас 2*2.5мм.кв	м	4
12	Хуванцар хоолой ф22мм угсрах	м	85
13	Кабелын хамгаалалтын тууз	км	0.06
14	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	0.84
15	Шуудууг эргүүлж булах	м3	0.8
16	Газардуулгын гадас зоох	ш	3
17	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	3

## 23. К-25 КАМЕРЫН ЦАХИЛГААН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелын шуудууг ухах	м3	74.2
2	Шуудууг эргүүлж булах	м3	70.4
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	265
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	265
5	0.4кВ-ын 2*10мм.кв огтлолтой КГ кабелийг шуудуунд сунгах	м	280
6	Төхөөрөмжийн төмөр хайрцаг суурилуулах	ш	1
7	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
8	Хүчдэл хяналтын реле	шир	1
9	Дифференциал автомат 16А суурилуулах	ш	1
10	Дифференциал автомат 25А суурилуулах	ш	1
11	Тэжээлийн блок тэжээх утас 2*2.5мм.кв	м	4
12	Хуванцар хоолой ф22мм угсрах	м	265
13	Кабелын хамгаалалтын тууз	км	0.1
14	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	0.84
15	Шуудууг эргүүлж булах	м3	0.8
16	Газардуулгын гадас зоох	ш	3
17	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	3

## ЗУРАГ ТӨСӨВ

1	Зураг төслийн үнэ	19,905,135.0 төгрөг
---	-------------------	---------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:  Б.Оюундарь