

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТООЛУURТАЙ САМБАР ШИНЭЧИЛЖ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа тоолууртай самбар буулгах	ком	4
2	1 фазын электрон тоолуур бш-ээр угсрах нэгдсэн тоолууртай самбар шинэчилж солих	ком	4

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН 220В-ЫН ТЭЖЭЭЛИЙН ЦДКШ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 фазын дифференциал автоматыг залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, гүйдлийн хүч 25а хүртэл	ш	8
2	Кабелийн шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	107.7
3	Кабелийн шуудууг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	81.91
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	416
5	АВВГ2*16кв.мм хөндлөн огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах /K=1.02/	м	416
6	АВВГ2*16кв.мм хөндлөн огтлолтой кабелийг бүтээцээр үргэлжлүүлэн сунгах /K=1.02/	м	40
7	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд хөнгөн цагаан төгсгөвч шахах	ш	32
8	ABS хуванцар хоолойг тулгуурт иж бүрэн байдлаар хөдөлгөөнгүй угсрах. д-50 мм2	метр	16

ЦАМХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН УГСРАХ АЖИЛ /12М/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 8 толгойтой төмөр шонтой, цамхагт гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	8
2	Цамхагт гэрлийн шонд тавих лэд гэрэлтүүлэгч толгой угсрах LED-150w	ш	64
3	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь суурилуулах /700x700,800x800x1300/ м300	м3	6.24
4	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах м200	м3	0.19
5	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурийн нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	12
6	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5.76
7	Электрон тоолуур бүхий цагийн релен удирдлагатай гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар/500x400x250/ IP65 шонд угсрах	ш	8
8	Гэрэлтүүлгийн шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	8
9	50*50*5мм(φ22мм) хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох	ш	80
10	40*4мм газардуулгын туузан шинийг шуудуунд угсрах	м	288
11	Гэрэлтүүлгийн самбар болон шонгийн газардуулгын нүх 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	43.2
12	Гэрэлтүүлгийн самбар болон шонгийн газардуулгын нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	38.9

ТРАССЫН ДАГУУ АЧИЖ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.1206
2	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3.5299
3	Төмөр бетон суурь, хавтан зэрэг бүтээцүүдийг шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	м3	6.24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ