

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон савны шалыг задлаж буулгах	м3	2.4
2	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон савны хана задлаж буулгах	м3	3.6

САГС, ТАР БӨМБӨГИЙН ТАЛБАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	688.34
2	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	206.5
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх В15	1м3	68.83
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх В20	м2	688.34
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1376.67
6	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.29
7	Бетон суурь цутгах В15	м3	1.29
8	Бетон үлдэх бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.281
9	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	107.5
10	Мөн хайс, хаалга төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	4.053
11	Гадна талбай, биеийн тамирын заалны тоноглол /сагсны шиты/ суурилуулах	ш	2
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	70.12
13	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	9

ТАР БӨМБӨГИЙН ТАЛБАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Резин будгаар тэмдэглэгээг гараар будах	м2	3.63
2	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.28
3	Бетоноор чигжих В10	м3	0.14
4	Бэлэн нүхэнд металл шон суулгах	ш	2
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.14
6	Тор	м2	9
7	Шонг ороох эвхэгддэг зөөлөвч	м2	14.12

ТОГЛООМ, ДАСГАЛЫН ТАЛБАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	101.43
2	Түрдэг тэргээр байгалын 0.5 зөөж дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	3.04
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх В15	1м3	8.11
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх В20	м2	101.43
5	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	101.43
6	Хүүхдийн тоглоом угсрах /иж бүрэн савлуур, гулсуур/	ш	1
7	Хүүхдийн тоглоом угсрах /тэнцэвэрт дүүжин, пүрштэй тоглоом/	ш	4
8	Дасгалын тоног төхөөрөмж	ш	6
9	Гадна талбайд модон тавцантай түшлэггүй сандал суурилуулах	ш	2
10	Гадна талбайд хогийн сав байрлуулах	ш	1
11	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.11
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.33

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТУРНИК ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	101.43
2	Талбайд элсэн дэвсгэр хийх	1м3	12.42
3	Турникийн суурийн нүх гараар ухах	м3	0.32
4	Турник бетон суурь цутгах В15	м3	0.32
5	Төрөл бүрийн турник хийж угсрах	тн	0.334
6	Дүүжин зам хийж угсрах	тн	0.088
7	Мөн төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	0.334
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.32
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.33

УРТЫН ХАРАЙЛТЫН ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	27.57
2	Түрдэг тэргээр байгалын 0.5 зөөж дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	0.83
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх В15	1м3	2.21
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх В20	м2	27.57
5	Хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.71
6	Талбайд элсэн дэвсгэр хийх	1м3	6.01
7	Тэмдэглэгээний модон давцан хийх	м3	0.025
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.21
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	0.36

СҮҮДРЭВЧ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	6.86
2	Мөн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.6
3	Бетон суурь цутгах В10	м3	2.27
4	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт наах	м2	16.46
5	Модон каркас угсрах	м3	2.52
6	1 болон 2 дугаар үеийн хучилтыг ОСП хавтангаар бүрэх	м2	40.79
7	1 болон 2 дугаар үеийн хучилтыг цементэн хавтангаар бүрэх	м2	40.79
8	Хуйлмал битум дээвэр угсрах б=3мм	м2	40.79
9	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	17.74
10	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1.77
11	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх В7.5	1м3	1.42
12	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	17.74
13	Модон хийц эдлэлийг өнгийн тосон будгаар гар аргаар будах	м2	24.11
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.69
15	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	0.05

ГҮЙЛТИЙН ЗАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	811.8
2	Түрдэг тэргээр байгалын 0.5 зөөж дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	24.35

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх В15	1м3	64.94
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх В20	м2	811.8
5	Замын хашлага тавих ЗХ-2 /0,5x0.2x0.08м/	1у/м	632.62
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	95.31
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10.58


МЕТАЛЛ ХАШАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	10.04
2	Бетон суурь цутгах В15	м3	10.04
3	Блокон хана өрөх (өнгөлгөөгүй)	м3	10.04
4	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	251.04
5	Мөн хайс, хаалга төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	0.356
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	10.33

Зураг төсвийн үнэ 6 000 000 төгрөг, Техник хяналтын зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, Нормчлолын сангийн шимтгэл, Магадлашгүй ажлын зардлыг Барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах.

Хянасан:

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга



Г.Ганболд

Тоо хэмжээ гаргасан:

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн



Б.Ичинхорол