

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

2023

оны 11 дугаар сарын 16

БАТЛАВ

Д.ЭРДЭНЭТӨГС



ГРАДЕРНИЙ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЭЗЛЭХҮҮН

2023.11.02

Градерни №1 их засвар				
№	Хийгдэх ажил	Хэмжих нэгж	Тоо /ширхэг/	Тайлбар
1	Сэнсний цахилгаан хөдөлгүүр буулгах	ш	4	
2	Сэнсний цахилгаан хөдөлгүүрийн шат тавцан буулгах	ш	4	
3	Сэнснүүдийн хүрээ төмөр буулгах	м2	58	
4	Сэнсний тавцангийн листэн төмрүүдийг буулгаж хураах	м2	135	
5	Сэнсний тавцангийн хөндлөн хөндлөвчийг угольник төмрөөр нэмэлтээр хийж, тогтоох	м	8.4	
6	Тавцан болон сэнсний хөндлөвч төмөрнүүдийг шетка болон зүлгүүрээр өнгөлөх	м	500	
7	Тавцан болон сэнсний хөндлөвч төмөрнүүдийг усны хамгаалалттай будгаар будах	м	500	
8	Сэнсний тавцанг 6-4мм хээтэй листээр хийх	м3	135	
9	Сэнснүүдийн хүрээг 6-2мм листээр хийж, угсарч тогтоох	м2	58	
10	Сэнсний цахилгаан хөдөлгүүрийн шат тавцанг шинээр хийж, байрлуулах	ш	4	/Станцын зуухнаас гарсан сүмбэн голоор хийх/
11	Шат тавцанг усны хамгаалалттай будгаар будах	ш	4	
12	Сэнсний цахилгаан хөдөлгүүр тавих холболт хийх	ш	4	
13	Бороожуулагч хавтан буулгах	м2	188.19	
14	Бороожуулагч хавтангийн дунд тавцанг авах	м	345	
15	Үндсэн хөндлөн тревесс тасдаж авах	м	123	
16	Үндсэн тулгуур багануудыг тасдаж авах	м	180	
17	Үндсэн тулгуур багануудыг сольж гагнаж тогтоох	м	180	
18	Үндсэн хөндлөн тревесс сольж гагнаж тогтоох	м	123	
19	Бороожуулагч хавтангийн доод тавцанг сольж гагнаж тогтоох	м	345	

20	Үндсэн карказ төмрүүдийг усны хамгаалалттай будгаар будах	м	648	
21	Хуучирч муудсан цэцруулагчуудыг солих	ш	12	
22	Бороожуулагч хавтан хийж байрлуулах	м3	188.19	
23	Доод хаялага хаяач сэргээж цутгах	м3	188.19	
24	Градерний хананы шифер хэсэгчилж солих, сэргээх	м2	20	Градерни №2-оос гарсан шиферээр хэсэгчилэн солино
25	Хананы бэхэлгээний хамгаалалтын тросс сэргээн засварлах	м	30	
26	Хөргөлтийн усны бөгино эргэлтийн хаалт солих Ф500	ш	1	
27	Сэнсний редукторт үзлэг үйлчилгээ хийх	ш	4	
Градерни №2 их засвар				
1	Сэнсний цахилгаан хөдөлгүүр буулгах	ш	2	
2	Сэнсний цахилгаан хөдөлгүүрийн шат тавцан буулгах	ш	2	
3	Үндсэн карказ төмрүүдийг усны хамгаалалттай будгаар будах	м	250	
4	Тавцан болон сэнсний хөндлөвч төмөрнүүдийг усны хамгаалалттай будгаар будах	м	150	
5	Сэнсний цахилгаан хөдөлгүүрийн шат тавцанг шинээр хийж, байрлуулах	ш	2	
6	Шат тавцанг усны хамгаалалттай будгаар будах	ш	2	
7	Сэнсний цахилгаан хөдөлгүүр тавих холболт хийх	ш	2	
8	Градерний хананы шифер буулгаж хураах	м3	351	
9	Бороожуулагч хавтан буулгах			
10	Чийг баригч хэсэгчилэн солих	м2	20	
11	Бороожуулагч хавтан хийж байрлуулах	м2	78	
12	Доод хаялага хаяач сэргээж цутгах /налуу/	м2	78	
13	Хананы шифер сольж тогтоох	м3	351	
14	Сэнсний редукторт үзлэг үйлчилгээ хийх	ш	2	

Шазрдлагатай сэлбэг, материалын жагсаалт					
№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нийт үнэ	
1	Цайрдсан угольник 5х5см	м	405	16800	6,399,000
2	Цайрдсан швеллер 20см	м	100	75800	7,580,000

3	Цайрдсан даухтвар 25см	м	180	111500	20,070,000
4	Цайрдсан лист б=2мм	м2	30	54000	1,620,000
5	Лист б=5мм /хээтэй/	м2	90	147200	13,248,000
6	Лист б=5мм	м2	2	120000	240,000
7	Шифер 8000мм*980мм*0.02мм	ш	90	160000	14,400,000
8	Тросс ф12мм /хамгаалалтын/	м	20	4500	90,000
9	Боолт М14	ш	20	8000	160,000
10	Гайк М14	ш	20	8000	160,000
11	Шруп М8	хайрцаг	10	15000	150,000
12	Чийг баригч	м2	20	30000	600,000
13	Электрот J422	кг	15	5400	81,000
14	Электрот J506	кг	5	6500	32,500
15	Тасдагчийн ир ф100	ш	32	1200	38,400
16	Тасдагчийн ир ф150	ш	100	1400	140,000
17	Усны хамгаалалттай будаг	кг	36	7000	252,000
Материалын нийт үнэ					65,260,900

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
 ҮТХЭЛТЭСИЙН ДАРГА
 АЖЛЫН ЭЗЭЛХҮҮН ГАРТАС
 ТХЦЕХИЙН ДАРГА

О.ОТГОНСҮХ
 Д.НЭРГҮЙРЕНЧИН
 Г.МӨНХ-АМГАЛАН

