

**ЧЭЛСУРГУУЛИЙН ЗҮҮН УРД ТАЛЫН ШОРООН ХЭСЭГТ АВТО ЗОГСОЛ
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ ХИЙХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

Сургуулийн авто зогсоолын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зогсоолын талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	1005
2	Авто зогсоолын суурийг буталсан чулууны хольцоор хийх б-15см	1м3	150.75
3	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	142
4	Авто зогсоолын хучилтийг даацын хавтангаар хийх	1м2	923
5	Авто замын хэвтээ тэмдэглэгээг гараар будаж хийх	м2	12

Явган замын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	12.3
2	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	65
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	82

Тайлбар:

- Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу
- Зураг төслийн зардал 2,999,889
- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал
- Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Боловсруулсан:



Б.Нарангарав