

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плитагаар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	21.65
2	Плитагаар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	49.97
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд плита наах	м2	49.97
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	21.65
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	23.9
2	Хаалтанд бариул суулгах	ш	5
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	32
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20 мм	м	8
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	4
4	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	4
5	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	4
6	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	4
7	Ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	4
8	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	10
9	Бөмбөлгөн хаалт, ф=20мм	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	2
12	Хог шүүгч тавих ф25мм	ш	2
13	Ус халаагч 80л 2.0kW	ком	1
14	Шахаж шалгах	м	52
15	Яндан хоолойг будах	м2	12.4
16	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	12.4
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	14
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	28
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=100мм	1ш	1
4	Цэвэрлэгээний таг, ф=50мм	1ш	3
5	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	1
6	Малгайвч, ф=110мм	ш	1
ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	18
2	Жижиг угаагуур тавих	1ш	1
3	Холигч байрлуулах	1ш	19
4	Суултуур байрлуулах	1ком	15
5	Босоо хөтөвч тавих	1ш	1
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	8.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	6
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P1000 хүртэл	м2	8.7
4	Сэнс угсрах, L=200м3/цаг	ш	2
5	Сараалж 150*150мм, 150*100мм	ш	10
6	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	1.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	105.1
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах /ургамалын уетэй/	м3	31.5
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	18.7
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.4
5	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж авчирах	м3	21.9
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	23.5
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.2
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор хийх	м3	14.3
9	50см зузаан үеэр хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	42
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	17.05
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	1.71
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /гадна довжоо/	м2	4.5
4	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм /ГД-1/	м2	2.1
5	Шатны эргэх талбайг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм /ГД-1/	м2	2.4
6	Бетон хаяавч хийх В10	м3	3.41
7	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 1 үе хийх	м2	51.84
8	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	17.82
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	37.5
2	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	16.2
3	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх /парапедны хана/	м3	4.35
4	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.245
5	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ15-12-22	ш	21
6	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ12-12-22	ш	3
7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я15-12-14	ш	1
8	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я12-12-8	ш	1
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах В20	м3	3.6
2	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос дутууг хасах/	тн	-0.248
3	Дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	5.42
4	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүүг нэмэх/	тн	0.546
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна хананд 2м2 хүртэл талбайтай 3 давхар шилтэй цонх угсрах	м2	4.2
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.2
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	3.4
4	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор модон хаалга угсрах	м2	5.25
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.25
6	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	3
7	Гадна хананд дулаалгатай төмөр хаалга суулгах 1.0x2.1	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	43.1
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	646.5
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	47.5
4	Хатуу хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах d-200мм	м2	43.1
5	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх б-100-250мм	м3	7.5
6	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	43.1
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	43.1
8	Хавтгай дээврийг 3 үе халааж наадаг хар цаас бүрж хийх	м2	47.5
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх В15	м3	5.3
2	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	50.7
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	50.7
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	101.4
5	Керамик хавтангаар шал хийх К=1.02	м2	50.7
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	128
2	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	128
3	Таазанд замаска хийх	м2	49.7
4	Ариун цэврийн өрөөний дүүжин тааз хийх	м2	49.7
5	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	3.16
6	Амалгаа өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	3.16
7	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	38.34
8	Хаалтанд бариул суулгах	ш	9
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх б-150мм	м2	413.2
2	Фасадны чулуут шавардлага	м2	413.2
3	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	15.8
4	Гадна амалгааг эмульсээр будах	м2	3.16
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	39.52
ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм хүртэл	м	37
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	22
3	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
4	Ширмэн радиатор угсрах	ш	10.23
5	Ус юүлэх вентиль угсрах ф15мм	ш	8
6	Хий авагч ф15мм	ш	2
7	Баланслагч хаалт угсрах ф20мм	ш	1
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	5
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	1
10	Термостат вентиль угсрах ф15мм	ш	5
11	D-15мм термостат суурилуулах	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Шахаж шалгах d=50мм хүртэл	м	37
13	Ган яндангийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	2.7
УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ-ХҮЙТЭН УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм цайрдсан ган хоолой угсрах	м	4
2	Ган шилжвэр ф50*32мм	ш	2
3	Хаалт угсрах d=50мм	ш	1
4	Ус хэмжигч угсрах, ф32мм	ш	2
5	Үл буцаах хаалт угсрах d=32мм	ш	1
6	Хог шүүгч тавих, ф32мм	ш	1
7	Манометр	ш	2
ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	9
2	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	3
3	Салбарлах хайрцаг	ш	8
4	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	4
5	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	4
6	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм2	м	24
7	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм2	м	120
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	72
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	144
10	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	144
11	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	72
12	Кабель далдлагч 80*50мм	м	2
13	Кабель далдлагч 25*25мм	м	208
14	2,5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
15	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	5
16	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
17	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
18	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	КОМ	1
19	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	КОМ	1
20	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	6
21	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
22	Дифференциал автомат RCCB/2р 25А хар-В	ш	1
23	Контактор КМИ10910 9А	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плитагаар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	19.82
2	Плитагаар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	59.5
3	Хаалгыг буулгах	м2	5.88
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	59.5
2	Хананд плита наах	м2	59.5
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	31
2	Шална хүрээнд плита наах h=10см	м2	3.24
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	21.95
2	Хаалтанд бариул суулгах	ш	5
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	32
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20 мм	м	12
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	4
4	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	4
5	Ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	4
6	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	26
7	Бөмбөлгөн хаалт, ф=20мм	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
9	Ус халаагч цахилгаан бойлер угсрах, 80л 2квт, 220Вт	ком	1
10	Хог шүүгч тавих ф25мм	ш	2
11	Шахаж шалгах	м	52
12	Яндан хоолойг будах	м2	12.4
13	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	12.4
УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ-ХҮЙТЭН УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф-25мм	м	4
2	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	4
3	Үл буцаах хаалт d=25мм	ш	1
4	Лацтай хаалт d=25мм	ш	1
5	Хаалт d=25мм	ш	2
6	Хог шүүгч тавих, ф=20мм	ш	1
7	Манометр	ш	2
8	Усны тоолуур, ф=20мм	ш	2
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	14
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	24
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=100мм	1ш	2
4	Цэвэрлэгээний таг, ф=50мм	1ш	2
5	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	2
6	Малгайвч, ф=110мм	ш	2
ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	5
2	Жижиг угаагуур тавих	1ш	2
3	Суултуур байрлуулах	1ком	12
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	8.4
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	3
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, P=1000мм	ш	3
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P1000 хүртэл	м2	8.4
5	Сэнс угсрах, L=300м3/цаг	ш	1
6	Сэнс угсрах, L=150м3/цаг	ш	2
7	Сараалж 150*100мм	ш	12
8	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	1.3
ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	7
2	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт нэг даралттай унтраалга	ш	1
3	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	2
4	Салбарлах хайрцаг	ш	6
5	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	2
6	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	2
7	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм2	м	24
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм2	м	48
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	60
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	120
11	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	72
12	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	60
13	Кабель далдлагч 25*25мм	м	132
14	2,5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
15	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	3
16	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
17	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
18	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	ком	1
19	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	ком	1
20	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	3
21	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
22	Дифференциал автомат RCCB/2р 25А хар-В	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Плитагаар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	60.73
2	Плитагаар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	157.9
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	5.67
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.67
3	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	3
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд плита наах	м2	157.9
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	60.73
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	59.8
2	Хаалтанд бариул суулгах	ш	13
3	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	3.75
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	32
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20 мм	м	14
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	4
4	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	4
5	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	4
6	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	4
7	Ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	4
8	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	10
9	Бөмбөлгөн хаалт, ф=20мм	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	2
12	Ус халаагч цахилгаан бойлер угсрах, 80л 2квт, 220Вт	ком	1
13	Хог шүүгч тавих ф25мм	ш	2
14	Шахаж шалгах	м	46
15	Яндан хоолойг будах	м2	12.4
16	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	12.4
УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ-ХҮЙТЭН УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	4
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	4
3	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	2
4	Лацтай хаалт, ф=32мм	ш	1
5	Үл буцаах хаалт, ф=25мм	ш	1
6	Хог шүүгч тавих, ф=25мм	ш	1
7	Манометр	ш	2
8	Цэвэр усны тоолуур, ф=25мм	ш	2
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	28
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=100мм	1ш	1
4	Цэвэрлэгээний таг, ф=50мм	1ш	3
5	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	1
6	Малгайвч, ф=110мм	ш	1

ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	11
2	Суултуур байрлуулах	1ком	13

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Р1000 мм хүртэл	м2	9
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, Р1000 мм хүртэл	ш	8
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах Р1000 хүртэл	м2	9
4	Сэнс угсрах, L=200м3/цаг	ш	1
5	Сэнс угсрах, L=150м3/цаг	ш	3
6	Сараалж 150*100мм	ш	13
7	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	1.7

ХУЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	15
2	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	3
3	Салбарлах хайрцаг	ш	8
4	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	4
5	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	4
6	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм2	м	72
7	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм2	м	42
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	96
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	192
10	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	114
11	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	96
12	Цайрдсан ган хоолой ф25мм	км	0.011
13	2,5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
14	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
15	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
16	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
17	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	ком	1
18	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	ком	1
19	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	3
20	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
21	Дифференциал автомат RCCB/2р 25А хар-В	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	0.27
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	26.51
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	88.51
4	Плитагаар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	4.33
5	Плитагаар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	13.17
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	1.68
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.68
3	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	1
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	1.27
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	2.54
3	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	51.42
4	Хананд плита наах	м2	50.26
5	Таазанд замаск хийх	м2	26.51
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	26.51
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх б-100мм	м3	2.65
2	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	2.65
3	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	26.51
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	26.51
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 10мм/	м2	53.02
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	26.51
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф25мм	м	13
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=15мм	м	9.8
3	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=20мм	м	3.2
4	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	12
5	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	2
6	Шахаж шалгах	м	13
7	Яндан хоолойг будах	м2	3
8	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	9.8
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	3.2
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=100мм	1ш	2
ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	2
2	Душ холигчийн хамт байрлуулах	1ш	4
3	Холигч байрлуулах	1ш	2
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	2
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	2
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P1000 хүртэл	м2	2
4	Сэнстэй сараалж угсрах, PP150*100	ш	2
5	Үл буцаах хавхлага 150*100мм	ш	2
6	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	2

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	17
2	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	35
3	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	17
4	Кабель далдлагч 25*25мм	м	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	20.4
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1
3	Яндангийн доор 15см-ийн зузаан элсэн хучилт үе хийх	м3	1.2
4	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	7
5	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	3.5
6	1000 мм төмөр бетон ариутгах татуургын худаг угсрах	ш	1
7	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.08
8	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.12
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.12
10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	9
11	Шуудууг гараар буцааж булах	м3	5.4
12	Механизмаар буцааж булах	м3	7.9
13	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	7.8
14	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	0.67