

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын өнгөлсөн хавтанг задлаж буулгах	м2	27
2	Модон хамар ханыг задлаж буулгах	м2	0.25
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	15
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	15.6
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний дүүжин тааз хийх	м2	15.6
2	Хананд плита наах	м2	42
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	15.6
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	15.6
3	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 20мм/	м2	62.4
4	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	15.6
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	15.24
2	Хаалтанд бариул суулгах	ш	5
3	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	3.06
УСАН ХАНГАМЖ ШУГАМ ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	42
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20мм	м	16
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	32
4	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=50мм	м	4
5	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	32
6	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=50мм	м	4
7	Ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	2
8	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	50
9	Бөмбөлгөн хаалт, ф=20мм	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	2
12	Шахаж шалгах	м	96
13	Яндан хоолойг будах	м2	4.1
14	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.1
УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ-ХҮЙТЭН УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	4
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	4
3	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	3
4	Үл буцаах хаалт, ф=25мм	ш	1
5	Хог шүүгч тавих, ф=25мм	ш	1
6	Манометр	ш	2
7	Ус хэмжигч угсрах, ф=25мм	ш	2
8	Ахуйн насос суурилуулах, q=9м3/ц, H=24м	ш	2
9	Яндангийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	0.5
10	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар дулаалах	м2	0.5
АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	8
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	30
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=100мм	1ш	1
4	Цэвэрлэгээний таг, ф=50мм	1ш	2
5	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	1
6	Малгайвч, ф=110мм	ш	1

ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	9
2	Суултуур байрлуулах	1ком	12
3	Душ холигчийн хамт байрлуулах	1ш	1
4	Босоо хөтөвч тавих	1ш	3
5	Холигч байрлуулах	1ш	9
6	Ус халаагч цахилгаан бойлерыг угсрах, 80л, 2,2квт	ком	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	3.8
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	1
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой шилжүүлэгч бэлтгэх, P1000 мм	ш	1
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P1000 хүртэл	м2	3.8
5	Агаар сорох сараалж 150*100мм	ш	5
6	Сэнс угсрах G=250м3/ц	ш	1
7	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	0.7

ХУЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	11
2	36Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	1
3	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	4
4	Салбарлах хайрцаг	ш	12
5	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	6
6	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	6
7	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм2	м	72
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм2	м	42
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 2.5мм2	м	42
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	78
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	156
12	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	114
13	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	78
14	Кабель далдлагч 25*25мм	м	184
15	2,5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
16	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
17	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
18	Халаагч кабель	м	43
19	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
20	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	ком	1
21	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

22	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	3
23	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
24	Дифференциал автомат RCCB/2р 25А хар-В	ш	1
25	АРТ-18	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	25
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	25
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	104.1
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	6.55
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6.55
3	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	6
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд замаск хийх	м2	25
2	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	25
3	Хананд замаск хийх	м2	29
4	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	29
5	Хананд плита наах	м2	75.1
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх б-100мм	м3	2.5
2	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	2.5
3	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	25
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	25
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 10мм/	м2	50
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	25
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	7
2	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	3.2
УСАН ХАНГАМЖ ШУГАМ ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	54
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20мм	м	4
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	20
4	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	32
5	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=50мм	м	36
6	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	20
7	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	32
8	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=50мм	м	36
9	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=65мм	м	6
10	Ус халаагч цахилгаан бойлерыг угсрах, 80л, 2,2квт	ком	1
11	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	10
12	Бөмбөлгөн хаалт, ф=20мм	ш	2
13	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
14	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	2
15	Шахаж шалгах	м	152
16	Яндан хоолойг будах	м2	14.5
17	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	14.5
УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ-ХҮЙТЭН УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=50мм	м	4
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=50мм	м	4
3	Бөмбөлгөн хаалт, ф=50мм	ш	3
4	Үл буцаах хаалт, ф=32мм	ш	1
5	Хог шүүгч тавих, ф=32мм	ш	1
6	Манометр	ш	2
7	Усны тоолуур, ф=32мм	ш	2
8	Яндангийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	0.9
9	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар дулаалах	м2	0.9

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	11
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	48
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=100мм	1ш	2
4	Цэвэрлэгээний таг, ф=50мм	1ш	6
5	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	1
6	Малгайвч, ф=110мм	ш	1

ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	18
2	Суултуур байрлуулах	1ком	16
3	Холигч байрлуулах	1ш	18

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	9.6
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	8
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, P1000 мм	ш	1
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, P1000 мм	ш	1
5	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P1000 хүртэл	м2	9.6
6	Агаар сорох сараалж 150*100мм	ш	15
7	Сэнс угсрах G=300м3/ц	ш	3
8	Сэнс угсрах G=150м3/ц	ш	1
9	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	1.9

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	12
2	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт нэг даралттай унтраалга	ш	4
3	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	1
4	Салбарлах хайрцаг	ш	12
5	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	5
6	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	5
7	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм2	м	20
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*4 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	118
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*4 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	238
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	120

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	240
12	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	139
13	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	120
14	Кабель далдлагч 25*25мм	м	259
15	2,5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
16	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
17	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
18	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	ком	1
19	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	ком	1
20	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	2
21	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
22	Дифференциал автомат РССВ/2р 25А хар-В	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	6.51
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6.51
3	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	4
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	42.4
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	84.8
3	Таазанд замаск хийх	м2	44.2
4	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	44.2
5	Хананд замаск хийх	м2	97.8
6	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	97.8
7	Хананд плита наах	м2	63
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх б-100мм	м3	4.42
2	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	4.42
3	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	44.2
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	44.2
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 10мм/	м2	88.4
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	39.32
7	Шал резин будгаар гараар будах	м2	4.88
8	Шална хүрээнд плита наах h=10см	м2	3.7
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	13.8
2	Хаалтанд бариул суулгах	ш	3
3	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	2.5
ГАДНА ПАНДУС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна пандус цутгах В15	м3	7.14
2	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	7.14
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /гадна довжоо/	м2	32.1
УСАН ХАНГАМЖ ШУГАМ ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	32
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20мм	м	11
3	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=25мм	м	8
4	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	9
5	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	4
6	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	9
7	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	4
8	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	10
9	Бөмбөлгөн хаалт, ф=20мм	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	2
12	Шахаж шалгах	м	64
13	Яндан хоолойг будах	м2	15.4
14	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	15.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛЬ-ХҮЙТЭН УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=32мм	м	4
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=32мм	м	4
3	Бөмбөлгөн хаалт, ф=32мм	ш	3
4	Үл буцаах хаалт, ф=25мм	ш	1
5	Хог шүүгч тавих, ф=25мм	ш	1
6	Манометр	ш	2
7	Цэвэр усны тоолуур, ф=25мм	ш	2

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	10
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	14
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=100мм	1ш	1
4	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	1
5	Малгайвч, ф=110мм	ш	1

ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	2
2	Суултуур байрлуулах	1ком	3
3	Душ холигчийн хамт байрлуулах	1ш	4
4	Босоо хөтөвч тавих	1ш	2
5	Холигч байрлуулах	1ш	2
6	Ус халаагч цахилгаан бойлерыг угсрах, 80л, 2,2квт	ком	1
7	Ахуйн насос суурилуулах, q=2,5м3/ц, Н=15,4м	ш	2
8	Цэвэр усны нөөцийн металл сав угсрах, 3м3	ш	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	11
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	4
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, P1000 мм	ш	1
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P1000 хүртэл	м2	10
5	Сараалж угсрах, 200*150	ш	1
6	Сараалж угсрах, 150*150	ш	4
7	Сэнс угсрах G=335м3/ц	ш	2
8	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	0.6

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	8
2	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	1
3	Салбарлах хайрцаг	ш	5
4	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	3
5	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	3
6	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм2	м	36
7	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм2	м	84
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*2.5мм2	м	24
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	42

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	84
11	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	120
12	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	66
13	Кабель далдлагч 80*50мм	м	6
14	2,5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
15	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	3
16	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
17	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
18	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	ком	1
19	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	ком	1
20	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	3
21	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
22	Дифференциал автомат RCCB/2р 25А хар-В	ш	1
23	АРТ-18	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТӨМӨРБУЛАГ. СПОРТ ЗААЛНЫ ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	182
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	5.6
3	Яндангийн доор 15см-ийн зузаан элсэн хучилт үе хийх	м3	6.6
4	110 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	7
5	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	35
6	Яндан хоолойг халаалтын кабельтай дулаалах	м2	20
7	1000 мм төмөр бетон ариутгах татуургын худаг угсрах	ш	1
8	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.075
9	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.12
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.12
11	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	9.3
12	Шуудууг 50см зузаан шигшсэн шороогоор булах	м3	31
13	Механизмаар буцааж булах	м3	113
14	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	43
15	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	0.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХИЧЭЭЛИЙН 2-Р БАЙРНЫ ГАДНА УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ /ТРАССЫН УРТ-55М/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	482
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	15
3	Яндангийн доор 15см-ийн зузаан элсэн хучилт үе хийх	м3	9.1
4	HDPE хуванцар яндан хоолой угсрах ф50	м	55
5	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар дулаалах	м2	10.3
6	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. d = 50мм	км	0.055
7	Шугам хоолойг усаар угаах. d = 50мм	км	0.055
8	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. d = 1000мм	ш	1
9	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.085
10	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.12
11	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.12
12	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	20
13	Шуудууг 50см зузаан шигшсэн шороогоор булах	м3	42.2
14	Механизмаар буцааж булах	м3	398
15	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	56
16	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	0.11

ГАДНА УС ХАНГАМЖИЙН ХУДАГ ДАХЬ ХААЛТ АРМАТУР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таслах хаалт d = 50мм	ш	2
2	Ган фланц гагнах. d = 50мм	ш	4
3	Ган хуванцарын фланц адаптор d = 50мм	ш	2
4	HDPE хуванцар яндан хоолой угсрах ф50	м	2
5	Ус буулгах бөмбгөн хаалт ф32мм	ш	1
6	Бетон дэр тавих 300*300*200h	ш	1

ОДОО БАЙГАА ГҮНИЙ ХУДАГ ДАХЬ ХААЛТ АРМАТУР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	HDPE хуванцар яндан хоолой угсрах ф50	м	8
2	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар дулаалах	м2	1.3
3	Унд ахуйн насос IPL-32/110-0.75/2 2.5м/ц Н=15.4м	ш	2
4	Хуванцар эргэлт ф 50 мм	ш	6
5	Ган гуравлагч d = 50мм	ш	2
6	Таслах хаалт d = 50мм	ш	4
7	Үл буцаах хаалт d = 50мм	ш	2
8	Хөвүүрт хаалт d = 50мм	ш	1
9	Ган фланц гагнах. d = 50мм	ш	8
10	Одоо байгаа хуучин нөөц усны сав буулгах 2м3 κ=0.8	ш	1
11	Цэвэр усны нөөцийн сав угсрах 1.5*2.0*1.5м	ш	1
12	Ус буулгах бөмбгөн хаалт ф32мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ /ТРАССЫН УРТ-56М/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	667
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	21
3	Яндангийн доор 15см-ийн зузаан элсэн хучилт үе хийх	м3	9.2
4	HDPE100 хуванцар яндан хоолой угсрах ф63мм	м	56
5	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар дулаалах	м2	11
6	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. d = 63мм	км	0.056
7	Шугам хоолойг усаар угаах. d = 63мм	км	0.056
8	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. d = 1000мм	ш	1
9	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.087
10	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.12
11	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.12
12	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	21
13	Шуудууг 50см зузаан шигшсэн шороогоор булах	м3	43
14	Механизмаар буцааж булах	м3	584
15	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	61
16	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	0.05

ГАДНА УС ХАНГАМЖИЙН ХУДАГ ДАХЬ ХААЛТ АРМАТУР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таслах хаалт d = 65мм	ш	1
2	Ган фланц гагнах. d = 65мм	ш	6
3	Ган хуванцарын фланц адаптор d =65мм	ш	2
4	Даралт бууруулах хаалт d = 65мм	ш	1
5	Ус буулгах хаалт ф40мм	ш	1
6	Бетон дэр тавих 300*300*200h	ш	1

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	44
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.4
3	Яндангийн доор 15см-ийн зузаан элсэн хучилт үе хийх	м3	2.5
4	110 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	7
5	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	7
6	Яндан хоолойг халаалтын кабельтай дулаалах	м2	6
7	1000 мм төмөр бетон ариутгах татуургын худаг угсрах	ш	2
8	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.17
9	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2.22
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.22
11	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	18
12	Яндан хоолойг 50см-ийн зузаан элсээр булах	м3	12
13	Механизмаар буцааж булах	м3	15.1
14	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	18.5
15	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.2

ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ -9М3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	34
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.05
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.5
4	Суурийн төмөр бетон цутгах М200	м3	1.03
5	Бага оврын цэвэрлэх байгууламж угсрах ТОПАЭРО-9	ш	1
6	Шуудууг гараар булах	м3	3.4
7	Механизмаар буцааж булах	м3	19.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	12.5
9	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.03
ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	265
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	8.2
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	17
4	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	17
5	Шүүрүүлэх болон хий гаргах хоолой угсрах ф110мм	м	58
6	Шуудууг гараар булах	м3	36
7	Механизмаар буцааж булах	м3	201
8	Илүүдэл хөрсийг ухаж автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	72
ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.2
2	Бетон суурь цутгах м150	м3	0.5
3	Нүхийг гараар булах	м3	1.7
4	Гадна төмөр хашаа угсрах	тн	0.292
5	Төмөр хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.292
6	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	0.5