

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ \ ЕС-1 **

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150-150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	4.2
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150мм хоолойн эргэлт 90 градустай	ш	1
3	Сараалж суулгах PP150мм	ш	2
4	Зонт угсрах 150x150мм	ш	2
5	Дамжуулах хоолойн дулаалга 150x150мм	м2	4

АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ |С-1|

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вентиляторын агрегат байрлуулах \ L=375м3\цаг N=0.085кВт H=515Па	ш	2
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150-150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	15
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150мм хоолойн эргэлт 90 градустай	ш	4
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч ф150 150x150мм	ш	4
5	Сараалж суулгах PP150мм	ш	4
6	Зонт угсрах 150x150мм	ш	2
7	Дамжуулах хоолойн дулаалга 150x150мм	м2	4