

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин тааз задалж буулгах	10м2	16.05
2	Хуучин шалыг задлаж буулгах	м2	309
3	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	8
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1301
5	Шалны хуучин дроз хуулах	м2	67.5
6	Хамар ханын хаалга цонхны хайрцаг задалж буулгах	хайрцаг	4
7	Гипсэн буулгаж хаалганы нүх гаргах	м2	3
8	Радиатор задалж буулгах	ш	4
9	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1301
10	Хана эмульсийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	1301
11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	160.5
12	Паркетан шал хийх	м2	309
13	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	58
14	Бетон шаланд хивсэнцэр наах	м2	67.5
15	Вакум цонх гараар угсрах	м2	8
16	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	7.56
17	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	4
18	Эйр кондейшн шилжүүлж угсрах ([k1=1.6])	ш	1
19	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	6
20	Тавилга задалж зөөж угсрах ([k1=1.6])	ш	25
21	Ханыг обойгоор цааслах	м2	26
22	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	26
СЕРВЕРИЙН ӨРӨӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүлжээний зогсуур	ш	1
2	Патч панел 24порт	ш	3
3	Кабель менежер	ш	5
4	Кабелийн тавиур тогтоогчийн хамт	ш	15
5	Кабель UTP	ш	3
6	Сүлжээний толгой	ш	200
7	Кабель далдлагч угсрах	м	20
8	Технологийн хөндий шал хийх	м2	12
9	Кабелийн залгаа	багц	1
10	Кабель хаяглах	иж бүрдэл	1
11	Тохиргоо хийх	багц	1