

### III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Гурвалжин дахь агуулахын дээвэр засварын ажил нь нийт 625 м2 талбай бүхий дээврийн засварын ажил ашиглалтанд орсоноос хойш засвар үйлчилгээ хийгээдгүй дээвэр нь бороо, цасны ус ихээр гоожиж яаралтай засварлах түвшинд очсон

Хийгдэх ажил
Хуйлмал материалан дээвэр буулгах, дээврийн цемент тэгшилгээг буулгах парпедны цайрдсан төмөр буулгаад эргүүлж угсрах
Техноэласт ЭПП хар цаасаар дээвэр наах
Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх
Цемент тэгшилгээ хийх
Усны хаялага яндангийн хамт хийх

#### Материалын нэр

Материалд олон улсын стандартад нийцсэн чанар, стандарттай бараа нийлүүлэгч талын гарал үүсэл чанарын тэмдэгтэй баримттай материалаар хийж гүйцэтгэх

Ус
Ус урсгах тосгуур
Ус зайлуулах яндан
Ус зайлуулах яндангийн тохой Ус зайлуулах яндангийн тохой
Уулын элс Хадаас/40-60мм//70-110мм/
Чулуугүй эпп,чулуутай экп
Цайрдсан төмөр утас, цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан
Цемент м-300
Бэхэлгээ төмөр
Праймер
Тээвэрийн зардал
Авто кран 5тн
Авто машин

Дээврийн зураг







