

**ХОРООНЫ ЦОГЦОЛБОР БАРИЛГА /УЛААНБААТАР, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 10
ДУГААР ХОРОО/-ЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

| Д/д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|-------------|------------|
| ГАДНА ТАЛБАЙН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ | | | |
| 1 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 1012.03 |
| 2 | 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах 20см | м3 | 108.99 |
| 3 | 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах | м3 | 55.95 |
| 4 | Суурийн хажуугаар 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 75.2 |
| 5 | 90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3 | 426.1 |
| 6 | Суурийн хажуугаар хийх шороог хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 426.1 |
| 7 | Хаяавч доор хийх шороог хийж хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 9.72 |
| 8 | Суурийн хажуугаар хийх болон довжоон доор хийх шороог ухаж шороог автосамосвалд ачиж талбайд авч ирэх | м3 | 516.8 |
| 9 | Бетон шал цутгах м100 | м3 | 30.6 |
| НЭМЭЛТ ТӨМӨР БЕТОНЫ АЖИЛ | | | |
| 1 | Рамны хэвний арматур | тн | 0.164 |
| 2 | Төмөр бетон түшиц хана ба багана цутгах м250 | м3 | 62.01 |
| 3 | Нормоос илүүг арматурчилах | тн | 8.78 |
| 4 | Дам нуруу цутгах В20 | м3 | 182.4 |
| 5 | Нормоос илүүг арматурчилах | тн | 0.79 |
| 6 | Хэвний арматурчилал | тн | 1.04 |
| 7 | Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хучилт цутгах м-250 | м3 | 2.65 |