

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУВГИЙН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	111.05
2	Сувгийн улыг гараар ухаж тэгшлэх	м3	3.43
3	Шуудууг механизмаар булах	м3	30.84
4	Гараар булж тэгшлэх	м3	5.44
5	Ухалтаас илүү гарсан шороог эксковатороор автосамосвалд ачиж зөөж хаях	м3	36.28
ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт ган хоолой тавих хоолойн голч ф89х3,5 мм	км	0.005
2	Сувагт ган хоолой тавих хоолойн голч ф76х3,5 мм	км	0.241
3	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф150 мм	ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф80 мм	ш	2
5	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф65 мм	ш	2
6	Ус буулгагч ф40мм	ш	2
7	Хий авагч ф20мм	ш	2
8	Гадна дулааны суваг 920*100*460h	ш	93
9	Гадна дулааны сувгийн хучилт 2970*1170*100h	ш	31
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	282.6
11	Яндан хоолой дулаалга хийх	м2	50.44
12	Бетон дэр ОП-1	ш	62
13	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	8
14	Туузан ороолт 2 үе хийх /улаан/	км	0.246
15	Туузан ороолт 2 үе хийх /хөх/	км	0.246
ХУДГИЙН АЖИЛ Д-1Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	34.81
2	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.62
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	13.41
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.37
5	Худгийн ул бетон цутгах В10	м3	0.729
6	Худгийн бетон хана цутгах В10	м3	9.77
7	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.1
8	Худгийн хучилтын төмөр бетон хавтан угсрах	ш	4
9	Худагт ширмэн таг тавих	1 шир-хэг	4
10	Гишгүүр скоб суулгах	тн	0.046
11	Яндан хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф100мм	ш	2
12	Яндан хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф70мм	ш	2
13	Ус юүлэгч ф40мм тавих	ш	2
14	Шилжвэр угсрах ф100/ф70мм	ш	2
15	Ялуу	ш	10
ХООЛОЙН ЗӨӨЛӨВЧНИЙ НИШ 1Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт ган хоолой тавих хоолойн голч ф76х3,5 мм	км	0.028
2	Бетон дэр ОП-1	ш	10
УС ХАНГАМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт ган хоолой тавих хоолойн голч ф76х3,5 мм	км	0.121
2	Яндан хоолойд бөмбөлгөн хаалт угсрах ф65мм	ш	2
3	Ус буулгагч ф40мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Хий авагч ф20мм	ш	1
5	Бетон дэр ОП-1	ш	40
6	Туузан ороолт 2 үе хийх /цэнхэр/	км	0.242

БУУЛГАХ МАТЕРИАЛ /ГАДНА ДУЛААН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус дамжуулах яндан хоолойг буулгах ф80мм	м	95
2	Ус дамжуулах яндан хоолойг буулгах ф50мм	м	48
3	Ус хий дамжуулах хоолойн дулаалга ф50, ф80мм	м3	1.346
4	Хэвлэмэл отвод ф80мм 90* буулгах к=0.6	ш	4
5	Хэвлэмэл отвод ф50мм 90* буулгах к=0.6	ш	2
6	Хэвлэмэл отвод ф80мм 160* буулгах к=0.6	ш	2
7	Хэвлэмэл отвод ф50мм 160* буулгах к=0.6	ш	1
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф80мм к=0.6	ш	2
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50мм к=0.6	ш	1
10	Гулсах тулгуур буулгах ф76мм к=0.6	ш	40
11	Гадна дулааны суваг 900*100*460 /бетон дэр, хучилт/ к=0.8	м3	11.71

ГАДНА ДУЛААНЫ МЕХАНИК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холигч насос Н=8м, G=7.2тн/цаг	ком	1
2	Цахилгаан удирдлагатай хаалт KV=7.2м3/цаг	ш	1
3	Даралтын зөрүү хянах хаалт KV=7.2м3/цаг	ш	1
4	Дулааны тоолуур угсрах G=7.8м3/цаг ф40мм	ш	1
5	Хог шүүгч тавих ф65	ш	2
6	Хий авагч тавих ф15мм	ш	2
7	Балансын хаалт угсрах ф65мм	ш	1
8	Үл буцаах хаалт угсрах ф65мм	ш	1
9	Халаалтын коллекторыг угсрах ф100 L=700мм	ш	2
10	Удирдлагын самбар угсрах IP31	ш	1
11	Монометр угсрах	ш	10
12	Термометр угсрах	ш	6
13	Сувагт ган хоолой тавих хоолойн голч ф76х3,5 мм	км	0.0177
14	Яндан хоолой дулаалга хийх ф76мм	м2	4.22
15	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф65мм	ш	4
16	Ус хий дамжуулах хоолойн булан угсрах ф65мм 90*	ш	5
17	Ус хий дамжуулах хоолойн гуравлагч угсрах ф65/ф65/65мм	ш	2

БУУЛГАХ МАТЕРИАЛ /ДУЛААН МЕХАНИК/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холигч насос буулгах Н=8м, G=7.2тн/цаг к=0.6	ком	1
2	Халаалтын коллекторыг буулгах ф100 L=700мм к=0.6	ш	2
3	Монометр угсрах	ш	10
4	Термометр угсрах	ш	6
5	Ус дамжуулах яндан хоолойг буулгах ф76мм	м	17.7
6	Ус хий дамжуулах хоолойн дулаалга ф76мм	м3	0.2
7	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф65мм к=0.6	ш	3
8	Ус хий дамжуулх хоолойн булан ф65мм 90* буулгах к=0.6	ш	3
9	Ус буулгагч буулгах ф25мм к=0.6	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /АС/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Удирдлагын самбар угсрах АОС-1, 2 УС-1 IP54 /650*500*220/	ш	2
2	ПВ 1*6мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	270
3	ПВ 1*16мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	80
4	Хуванцар хоолой ф26мм угсрах	м	60
5	Хуванцар хоолой ф32мм угсрах	м	90
6	Хуванцар хоолой ф40мм угсрах	м	26

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1, 0-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150*150-21.8м	м2	13.08
2	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*150-11.7м	м2	8.19
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200*200-20.4м	м2	16.32
4	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250*200-7.2м	м2	6.48
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300*200-55.5м	м2	55.5
6	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500*300-20.7м	м2	33.12
7	Яндан хоолойг дулаалах	м2	132.69
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн булангийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	10
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	14
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	2
11	Тохируулгатай сараалж угсрах f=0.01м2	ш	8
12	Тохируулгатай сараалж угсрах f=0.014м2	ш	4
13	Тохируулгатай сараалж угсрах f=0.017м2	ш	10
14	Тохируулах хавхлага тавих 200*200	ш	2
15	Тохируулах хавхлага тавих 250*200	ш	2
16	Гадна ханын тохируулгатай сараалж угсрах /агаар оруулах PP700*500 f=0.053м2 борооны усны хамгаалалттай/	ш	1
17	Гадна ханын тохируулгатай сараалж угсрах /агаар сорох PP700*500 f=0.053м2 борооны усны хамгаалалттай/	ш	1
ТОНОГЛОЛ С-1 0-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат хавхлага LKS 50-30/230 500*140*300h 220/50Гц 2Вт	ш	1
2	Агаар шүүгч KF3 50-30 420*500*300h 48Па 2,5кг	ш	1
3	Агаар халаагч /ялтсан/ HRV50-30 -15*с-0*с 50Па 6дВт 500*985*300h	ш	1
4	Агаар халаагч /цахилгаан/ EOS 50-30/7 0-16*с 6.4кВт 3Па 390*500*300h	ш	1
5	Сорох сэнс RP 50-30/25-4D 1145м3/ц 320Па 380/50Гц 1004Вт 1450эрг/мин 79dB/A/ 656*500*300h 22.5кг	ш	1
6	Дуу намсгагч TKU 50-30 1010*500*300h	ш	1
7	Оруулах сэнс RP 50-30/25-4D 1145м3/ц 280Па 380/50Гц 1004Вт 1450эрг/мин 79dB/A/ 565*500*300h 22.5кг	ш	1
8	Дуу намсгагч TKU 50-30 1010*500*300h	ш	1
9	Удирдлагын самбар угсрах IP31	ш	1
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-2, 0-2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр хоолой угсрах 150*150	м2	32.64
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр хоолой угсрах 200*150	м2	6.86
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр хоолой угсрах 200*200	м2	3.44
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр хоолой угсрах 250*200	м2	15.3
5	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр хоолой угсрах 300*200	м2	64.5
6	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр хоолой угсрах 500*300	м2	46.4
7	Яндан хоолойг дулаалах	м2	169.14
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн булангийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	15
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	11
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	6
11	Тохируулгатай сараалж угсрах f=0.01м2	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Тохируулгатай сараалж угсрах $f=0.019\text{м}^2$	ш	12
13	Тохируулгатай сараалж угсрах $f=0.012\text{м}^2$	ш	2
14	Тохируулгатай сараалж угсрах $f=0.023\text{м}^2$	ш	1
15	Тохируулах хавхлага тавих 150*150	ш	4
16	Тохируулах хавхлага тавих 200*200	ш	2
17	Тохируулах хавхлага тавих 200*150	ш	1
18	Тохируулах хавхлага тавих 250*200	ш	1
19	Гадна ханын тохируулгатай сараалж угсрах /агаар оруулах PP700*500 $f=0.055\text{м}^2$ борооны усны хамгаалалттай/	ш	1
20	Гадна ханын тохируулгатай сараалж угсрах /агаар сорох PP700*500 $f=0.055\text{м}^2$ борооны усны хамгаалалттай/	ш	1

ТОНОГЛОЛ С-2 0-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат хавхлага LKS 50-30/230 500*140*300h 220/50Гц 2Вт	ш	1
2	Агаар шүүгч KF3 50-30 420*500*300h 48Па 2,5кг	ш	1
3	Агаар халаагч /ялтсан/ HRV50-30 -15*с-0*с 50Па 6дВт 500*985*300h	ш	1
4	Агаар халаагч /цахилгаан/ EOS 50-30/7 0-16*с 6.4кВт 3Па 390*500*300h	ш	1
5	Сорох сэнс RP 50-30/25-4D 1145м3/ц 320Па 380/50Гц 1004Вт 1450эрг/мин 79dB/A/ 656*500*300h 22.5кг	ш	1
6	Дуу намсгагч ТКУ 50-30 1010*500*300h	ш	1
7	Оруулах сэнс RP 50-30/25-4D 1145м3/ц 280Па 380/50Гц 1004Вт 1450эрг/мин 79dB/A/ 565*500*300h 22.5кг	ш	1
8	Дуу намсгагч ТКУ 50-30 1010*500*300h	ш	1
9	Удирдлагын самбар угсрах IP31	ш	1