

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны плита буулгах	м2	43.75
2	Ламинатан шалыг задлаж буулгах	м2	260.22
3	Ханын плитан өнгөлгөөг буулгах	м2	110.28
4	Явган модон хана буулгах	м2	95.54
5	Акустик ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	64.7
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хананд тэгшилгээ замаск татах	м2	175.65
2	Дотор хана эмульсэн будгаар будах	м2	1070
3	Хана өнгөт одтой лакаар будах	м2	1070
4	Модон явган хавтангаар хана хийх	м2	93.75
5	Хулсан хавтан өнгөлгөө хийх	м2	128.48
6	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн уналтгүй тааз угсрах	м2	155.79
7	Төмөр каркастай гипсэн уналттай гоёлын тааз угсрах	м2	333.88
8	Таазанд грунт түрхэн замаскан тэгшилгээ хийх	м2	612.94
9	Таазыг эмульсээр будах	м2	612.94
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	43.75
2	Ламинатан шал хийх	м2	211.77
3	PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	187.84
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүргэд хаалга усрах	ш	1
2	Гадна дааман модон хаалга усрах	м2	3.15
3	Шилэн хана, хаалга суулгах	м2	6.5
4	Дотор модон хаалга усрах	м2	91.35
5	Хаалганд цоож суулгах	ш	50
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	97.65

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПВ 1*2,5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	1989
2	Хуванцар хоолой ф16мм угсрах	м	663
3	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	25
4	Утас далдлагч	м	300
5	Ус чийгнээс хмагаалагдсан таазанд ил тоноглох LED гэрэлтүүлэгч 1*38Вт 220В IP20	ш	57
6	Таазанд ил тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220В 1*20Вт IP20	ш	42
7	LED чийдэн бүхий туузан гэрэлтүүлэгч 220В, 18Вт, IP20	м	304
8	Таазанд тоноглох ЛЕД нүдэн гэрэл суурилуулах 220В 1*24Вт IP20	ш	110
9	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч 1*15Вт 220В IP44	ш	12
10	Хананд далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга тавих 220В 10А IP20	ширхэг	7
11	Хананд далд тавих ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга тавих 220В 10А IP20	ширхэг	6
12	Хананд далд тавих ердийн нэг туйлт гурвалсан унтраалга тавих 220В 10А IP20	ширхэг	9
13	Хананд тоноглох "EXIT" гэсэн бичигтэй өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах 220В 2*8Вт IP44	ш	3
14	Хананд тоноглох өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай аваарын гэрэлтүүлэгч 2*8Вт 220В IP54	ш	10
15	Автомат галын хор /ABC/	шир	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

С-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр хоолой угсрах 150*150	м2	4.02
2	Яндан хоолойг дулаалах	м2	4.02
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр хоолойн 90* булан угсрах	м2	4.02
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн булангийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	1
5	Тохируулгатай сараалж угсрах f=0.007м2	ш	4
6	Сорох сэнс 200м3/ц 200Па 220/50Гц 84Вт	ш	1
7	Удирдлагын самбар угсрах IP31	ш	1
С-2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр хоолой угсрах 150*150	м2	4.02
2	Яндан хоолойг дулаалах	м2	4.02
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр хоолойн 90* булан угсрах	м2	4.02
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн булангийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	1
5	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр хоолойн гуравлагч угсрах	м2	1.8
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	1
7	Тохируулгатай сараалж угсрах f=0.007м2	ш	4
8	Сорох сэнс 200м3/ц 200Па 220/50Гц 84Вт	ш	1
9	Удирдлагын самбар угсрах IP31	ш	1